गुराँस गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय

रानीमत्ता, दैलेख
कर्णाली प्रदेश, नेपाल

आ.व.२०७७/०७८ को स्वीकृत गाउँपालिका दररेट

आषाढ - २०७७

प्रमाणित
७७।०४।३०

राम बहादुर बुढा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

गुराँस गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
रानीमत्ता, दैलेख
कर्णाली प्रदेश,नेपाल

आज मिति २०७६ साल आषाढ ३० गतेका दिन स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १३ बमोजिम गुराँस गाउँपालिकाको आपनो क्षेत्र भित्रको निर्माण कार्य तथा अन्य सेवाको प्रयोजनका लागि न्यूनतम दररेट निर्धारण गर्न समितिको बैठक प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत श्री राम बहादुर बुढा ज्यू को संयोजकत्वमा निम्न सदस्यहरुको उपस्थितिमा बसी तपसिल बमोजिमको निर्णय गरियो ।

उपस्थित

संयोजक	श्री राम बहादुर बुढा	प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत	गुराँस गाउँपालिका, दैलेख
सदस्य	श्री दिनेश दाहाल	आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख	गुराँस गाउँपालिका, दैलेख
सदस्य	श्री पुर्ण बहादुर खड्का	कृषि शाखा प्रमुख	गुराँस गाउँपालिका, दैलेख
सदस्य	श्री लोकब. डांगी.	प्रतिनिधि	जिल्ला बन कार्यालय, दैलेख
सदस्य		प्रतिनिधि	दैलेख उद्योग वाणिज्य संघ, दैलेख
सदस्य		प्रतिनिधि	नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ, दैलेख
स.सचिव	श्री सरोज कुमार दाहाल	ईन्जिनियर	गुराँस गाउँपालिका, दैलेख

आमन्त्रित

श्री खेमराज ओली	अध्यक्ष	गुराँस गाउँपालिका, दैलेख
श्री दिपा कुमारी वि.सी.	उपाध्यक्ष	गुराँस गाउँपालिका, दैलेख
	प्रतिनिधि	विद्युत वितरण केन्द्र, दैलेख
	प्रतिनिधि	नेपाल टेलिकम , दैलेख

निर्णय नं १

गुराँस गाउँपालिका भरी लागू हुने गरी तपशिलमा उल्लेख भए बमोजिमको कामदारहरुको दैनिक ज्याला दररेट आ.व. ०७७/०७८ को लागि निम्नानुसार निर्धारण गरियो ।

सि.न.	जनशक्तिको विवरण	ईकाई			
			०७५।०७६	०७६।०७७	०७७।०७८
१	डकर्मी	प्रति दिन	८००	८८०	९५०
२	सिकर्मी	प्रति दिन	८००	८८०	९५०
३	चित्रकारी	प्रति दिन	८००	८८०	९५०
४	ज्यामी	प्रति दिन	५५०	६१०	६५०
५	सुपरभाईजर खरीदार स्तर	प्रति दिन	५५०	६१०	७००
६	पलम्बर (खानेपानी)	प्रति दिन	७००	७७०	८४०
७	हाउस प्लम्बीङ	प्रति दिन	७००	७७०	८४०
८	टी गार्ड निरिक्षण	प्रति दिन	५५०	६१०	६५०
९	माली चौकीदार	प्रति दिन	५५०	६१०	६५०
१०	डाईभर हल्का सवारी चालक	प्रति दिन	६००	६६०	७३०
११	डाईभर हेभी सवारी चालक	प्रति दिन	८००	८८०	९५०
१२	सहचालक	प्रति दिन	५५०	६१०	६२०
१३	कालीगड मुखियास्तर	प्रति दिन	५५०	६१०	६५०
१४	चेन मेन	प्रति दिन	५५०	६१०	६५०
१५	ज्यामि,नाईके, मेठ,ब्लाष्टर	प्रति दिन	५५०	६१०	६५०
१६	नगर निरिक्षक नर्सरी नाईके	प्रति दिन	५५०	६१०	६५०
१७	क्याम्प बर्कर	प्रति दिन	५५०	६१०	६५०
१८	सर्भे हेलपर	प्रति दिन	५५०	६१०	६५०
१९	कृषि,वन ज्यामि	प्रति दिन	५५०	६१०	६५०
२०	प्रति हल गोरु मानिस सहित	प्रति दिन	५५०	६१०	६७०
२१	पानी चाहार्ने मानिसहरु	प्रति दिन	५५०	६१०	६५०
२२	फार्म चौकिदार	प्रति दिन	५५०	६१०	६५०
२३	टाक्टर डाईभर	प्रति दिन	६००	६६०	७००
२४	ह्यावि ईक्युपमेन्ट अपरेटर	प्रति दिन	८००	८८०	९५०
२५	ल्याप टे्याक्नीसियन ना.सु सरह	प्रति दिन	६५०	७२०	९००
२६	जुनियर अपरेटर मुखिया सरह	प्रति दिन	५५०	६१०	६५०
२७	टेलिफोन अपरेटर खरिदार सरह	प्रति दिन	५५०	६१०	६५०
२८	सिनियर मेकानिक्स	प्रति दिन	८००	८८०	९७०
२९	मेकानिक्स	प्रति दिन	७००	७७०	८५०
३०	खाध्या वितरण ना.सु सरह	प्रति दिन	७००	७७०	९५०
३१	खाध्या वितरण खरिदार सरह	प्रति दिन	६००	६६०	८५०
३२	कुल्ली का.स.सरह	प्रति दिन	५५०	६१०	६५०

३३	जुनियर मिस्त्री मुखिया सरह	[illegible]	५५०	६१०	६५०
३४	जुनियर हेल्पर	प्रति दिन	५५०	६१०	६५०
३५	हेल्पर	प्रति दिन	५५०	६१०	६५०
३६	फोरमेन खरिदार सरह	प्रति दिन	५५०	६१०	६५०
३७	सुपरभाईजर ना.सु सरह	प्रति दिन	६००	६६०	७००
३८	ओभरसियर सव.ईन्जिनियर	प्रति दिन	६५०	७२०	९५०
३९	सव.ओभरसियर/अ.सव ईन्जिनियर	प्रति दिन	६५०	७२०	८००
४०	सुपरभाइजर अधिकृत सरह/इन्जिनियर	प्रति दिन	१०५०	११६०	१३५०
४१	सहायक कम्प्यूटर अपरेटर	प्रति दिन	६५०	७२०	८५०
४२	ढल सफा गर्ने ज्यामी कुल्ली	प्रति दिन	५५०	६१०	६५०
४३	रोलर ग्रडर हेल्पर	प्रति दिन	५५०	६१०	६५०
४४	रोलर ग्रडर अपरेटर	प्रति दिन	७५०	८३०	९५०
४५	चेन मेन/सर्वे हेल्पर	प्रति दिन	५५०	६१०	६५०
४६	केप्प वर्कर/केम्प चौकिदार	प्रति दिन	५५०	६१०	६५०
४७	कुल्ली सुपरभाइजर	प्रति दिन	५५०	६१०	६५०
४८	निमार्णकार्य रेखदेख गर्ने सुपरभाइजर(ख.सरह)	प्रति दिन	५५०	६१०	६५०
४९	ईलेक्ट्रीसियन	प्रति दिन	८००	८८०	९५०
५०	पलम्वर (खा.पा.स.टे. द्धितीय सरह)	प्रति दिन	६५०	७२०	८५०
५१	ल्यापटेक्नीसियन खरीदार सरह	प्रति दिन	६५०	७२०	८५०
५२	जुनियर सर्वेयर	प्रति दिन	६५०	७२०	८५०
५३	फोरमेन खरिदार सरह	प्रति दिन	६५०	७२०	८५०
५४	अमिन	प्रति दिन	८००	८८०	८८०
५५	सर्वेयर	प्रति दिन	८००	८८०	८८०
५६	कम्पुटर अपरेटर ना.सु सरह	प्रति दिन	६००	६६०	७००
५७	कम्पुटर अपरेटर खरीदारसरह	प्रति दिन	५५०	६१०	६५०

राम बहादुर पुन
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

गुराँस गाउँपालिका,दैलेख

निर्णय नं २

आ.व. ०७७/०७८ को लागि गुराँस गाउँपालिका भित्र प्रयोग हुने तपसिल बमोजिमका निर्माण सामाग्री तथा माल सामान ढुवानी दररेट र मेशिन उपकरणको भाडा दररेट गत विगत आ.व.को निर्धारण गरिएको दररेट, निर्माण व्यवसायी सघ, विभिन्न निर्माता कम्पनी /अधिकृत बिक्रेता / सप्लायर्स तथा विभिन्न [illegible] संस्थान / कार्यालयहरुबाट प्राप्त दररेट तथा राय सुझाव समेतलाई दृष्टिगत गरी निम्नानुसार निर्धारण गरियो ।

क.स्थानीय निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८
१	ढुङ्गा वा वोल्डर	घन मीटर	२५००	२५००	२७५०
२	बालुवा राम्रो	घन मीटर	३०००	३०००	३३००
३	खोलाको पाकृतिक ग्राभेल	घन मीटर	१५००	१५००	१६५०
४	खानीको ग्राभेल	घन मीटर	१२००	१२००	१३२०
५	चिम्नीको भट्टाको ईटा (एन.एस. ०१-२०३५) क श्रेणी	प्रति हजार	२१०००	२१०००	२३०००
६	भुसमा पकाएको २ नं. को ईटा ख श्रेणी (ढुवानी समेत)	प्रति हजार	१५०००	१५०००	१६०००
७	फुटाएको क्रसरको गिट्टि				
	१० मी.मी.साईज	घन मीटर	३५००	३५००	३८००
	२० मी.मी.साईज	घन मीटर	३५००	३५००	३७००
	४० मी.मी.साईज	घन मीटर	३५००	३५००	३६००
७	क्रसरमेसिनको ढुंगाको धूलो	घन मीटर	२२००	२२००	२४००
८	क्रसरमेसिनको ६ मि.मि. साईजको चिप्स	घन मीटर	४६००	४६००	४७००
९	हेड प्यान मेसन डिस तसला	गोटा	२३०	२३०	२४०
१०	दाउरा	किलोग्राम	११	१२	१४
११	बलौटे माटो	घन मीटर	२००	२००	२२०
१२	बांस	गोटा	२५०	२७५	३००
१३	डोको	गोटा	३००	३००	३३०
१४	सिमेन्ट एडमिक्सचर	प्रति के.जी.	३२०	३२०	३५०

राम बहादुर पुन
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ

ख.सडक, सिचाइ र नदी नियन्त्रण सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८
१	नेपाली सिमेन्ट पि.पि.सि.	बोरा	८५०	९००	८७५
२	ईण्डियन सिमेन्ट पि.पि.सि..	बोरा	८५०	९००	८७५
३	ओ.पि.सि. सिमेन्ट भारतिय	बोरा	९५०	९५०	९००
४	ओ.पि.सि. सिमेन्ट नेपाली	बोरा	९५०	१०००	९५०
५	जि.आइ. गेबियन वायर (एन.एस. १६३/१६९)				
	(क) हेवी जिङ्क कोटेड				
	८ गेज	किलोग्राम	११०	११६	११७
	१० गेज	किलोग्राम	११०	११६	११७
	१२ गेज	किलोग्राम	११२	११८	११९
	(ख) मिडियम जिङ्क कोटेड				
	८ गेज	किलोग्राम	१०५	११०	१११
	१० गेज	किलोग्राम	१०५	११०	१११
	१२ गेज	किलोग्राम	१०७	११२	११३
	ग). कमर्सियल				
	८ गेज	किलोग्राम	९९	१०४	१०५
	१० गेज	किलोग्राम	९९	१०४	१०५
	१२ गेज	किलोग्राम	१०१	१०६	१०७
६	जियो टेक्सटायल TS-50				
६.१	जियो टेक्सटायल TS-50	वर्ग मीटर	२६०	२६०	२६०
६.२	जियो टेक्सटायल TS-60	वर्ग मीटर	२६०	२६०	२६०
७	Heavy coated machine made Gabion boxes (Mesh wire: 3.00mm , Selvdge wire : 3.90 mm , Lacing wire: 2.40 mm and mesh size 100 mm* 120 mm hexagonal.				
८	Machine made GI wire Gabion boxes				
९	Machine made GI wire Gabion boxes of Mesh size: 100 mm *120 mm with Heavy coated GI wires (Mesh wire: 3.00mm , Selvdge wire : 3.90 mm and Lacing wire: 2.40 mm)	Per sqm	२८०	२९०	३००
१०	Machine made and Mechanically Selvedged Double Twist Hexagonal Wire mesh (Mesh size: 100 mm *120 mm) Gabion boxes with Heavy coated GI wires of Mesh wire: 3.00mm , Selvdge wire : 3.90 mm and Lacing wire: 2.40 mm.				
	3.0 m.*1.0 m.*1.0 m./ 2 Diaphragms	Per Box	४०५०	४२५०	४४५०
	2.0 m.*1.0 m.*1.0 m./ *1 Diaphragms*	Per Box	३३००	३४७०	३६२०
	1.5 m.*1.0 m.*1.0 m./ *0 Diaphragms*	Per Box	२६९०	२८२०	२९५०
११	Rubber Seal 9"/10"	Metre.	११५०	१२१०	१२७०
१२	Rubber Seal 5"/6"	Metre.	८००	८४०	८८०
	सिचाइ तर्फ				
	GRP PIPES AS PER IS:12709:1994				

S.N.	Diameter of pipe in mm	unit	Rate	Rate	
A)	PN-3, SN-2500 (124 Kpa)				
१	300	Rm	५७२२	५७२२	५७२२
२	350	Rm	६५९२	६५९२	६५९२
३	400	Rm	८८९१	८८९१	८८९१
४	450	Rm	१०५३९	१०५३९	१०५३९
५	500	Rm	१२९४२	१२९४२	१२९४२
६	600	Rm	१५२९६	१५२९६	१५२९६
७	700	Rm	२२२५६	२२२५६	२२२५६
८	800	Rm	२९०१६	२९०१६	२९०१६
९	900	Rm	३०९३०	३०९३०	३०९३०
१०	1000	Rm	३७३१६	३७३१६	३७३१६
११	1100	Rm	५०४५९	५०४५९	५०४५९
१२	1200	Rm	५९२६४	५९२६४	५९२६४
१३	1300	Rm	७२७४५	७२७४५	७२७४५
१४	1400	Rm	७८२४९	७८२४९	७८२४९
१५	1500	Rm	८८९३४	८८९३४	८८९३४

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८
१६	1600		९६५०६	९६५०६	९६५०६
१७	1700		१०८८०१	१०८८०१	१०८८०१
१८	1800		१२०९६७	१२०९६७	१२०९६७
१९	1900	Rm	१३३२६२	१३३२६२	१३३२६२
२०	2000	Rm	१४५५५७	१४५५५७	१४५५५७
२१	2100	Rm	१६२३४५	१६२३४५	१६२३४५
२२	2200	Rm	१७९१३४	१७९१३४	१७९१३४
२३	2300	Rm	१९५९९६	१९५९९६	१९५९९६
२४	2400	Rm	२१२८५९	२१२८५९	२१२८५९
ख)	PN-6, SN-2500 (124 Kpa)				
१	300	Rm	६१५३	६१५३	६१५३
२	350	Rm	७०८८	७०८८	७०८८
३	400	Rm	९५६१	९५६१	९५६१
४	450	Rm	११३३३	११३३३	११३३३
५	500	Rm	१३९१६	१३९१६	१३९१६
६	600	Rm	१६४४७	१६४४७	१६४४७
७	700	Rm	२३९३१	२३९३१	२३९३१
८	800	Rm	३१२००	३१२००	३१२००
९	900	Rm	३३२५८	३३२५८	३३२५८
१०	1000	Rm	४०१२५	४०१२५	४०१२५
११	1100	Rm	५४२५७	५४२५७	५४२५७
१२	1200	Rm	६३७२५	६३७२५	६३७२५
१३	1300	Rm	७८२२०	७८२२०	७८२२०
१४	1400	Rm	८४१३९	८४१३९	८४१३९
१५	1500	Rm	९५६२८	९५६२८	९५६२८
१६	1600	Rm	१०३७७०	१०३७७०	१०३७७०
१७	1700	Rm	११६९९०	११६९९०	११६९९०
१८	1800	Rm	१३००७३	१३००७३	१३००७३
१९	1900	Rm	१४३२९३	१४३२९३	१४३२९३
२०	2000	Rm	१५६५१३	१५६५१३	१५६५१३
२१	2100	Rm	१७४५६५	१७४५६५	१७४५६५
२२	2200	Rm	१९२६१७	१९२६१७	१९२६१७
२३	2300	Rm	२१०७४९	२१०७४९	२१०७४९
२४	2400	Rm	२२८८८०	२२८८८०	२२८८८०
ग)	PN-9, SN-2500 (124 Kpa)				
१	300	Rm	६६४५	६६४५	६६४५
२	350	Rm	७६५५	७६५५	७६५५
३	400	Rm	१०३२५	१०३२५	१०३२५
४	450	Rm	१२२३९	१२२३९	१२२३९
५	500	Rm	१५०२९	१५०२९	१५०२९
६	600	Rm	१७७६३	१७७६३	१७७६३
७	700	Rm	२५८४५	२५८४५	२५८४५
८	800	Rm	३३६९६	३३६९६	३३६९६
९	900	Rm	३५९१८	३५९१८	३५९१८
१०	1000	Rm	४३३३५	४३३३५	४३३३५
११	1100	Rm	५८५९८	५८५९८	५८५९८
१२	1200	Rm	६८८२३	६८८२३	६८८२३
१३	1300	Rm	८४४७८	८४४७८	८४४७८
१४	1400	Rm	९०८७०	९०८७०	९०८७०

गुराँस गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
दैलेख
कर्णाली प्रदेश, नेपाल

राम बहादुर बुढा
प्रशासकीय अधि

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.मा)		
			आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८
१५	1500	Rm	१०३२७८	१०३२७८	१०३२७८
१६	1600	Rm	११२०७१	११२०७१	११२०७१
१७	1700	Rm	१२६३४९	१२६३४९	१२६३४९
१८	1800	Rm	१४०४७८	१४०४७८	१४०४७८
१९	1900	Rm	१५४७५६	१५४७५६	१५४७५६
२०	2000	Rm	१६९०२४	१६९०२४	१६९०२४
२१	2100	Rm	१८८५३०	१८८५३०	१८८५३०
२२	2200	Rm	२०८०२६	२०८०२६	२०८०२६
२३	2300	Rm	२२७६०८	२२७६०८	२२७६०८
२४	2400	Rm	२४७१९१	२४७१९१	२४७१९१
छ)	**PN-12, SN-2500 (124 Kpa)**				
१	300	Rm	७२४३	७२४३	७२४३
२	350	Rm	८३४४	८३४४	८३४४
३	400	Rm	११२५५	११२५५	११२५५
४	450	Rm	१३३४१	१३३४१	१३३४१
५	500	Rm	१६३८२	१६३८२	१६३८२
६	600	Rm	१९३६२	१९३६२	१९३६२
७	700	Rm	२८१७१	२८१७१	२८१७१
८	800	Rm	३६७२९	३६७२९	३६७२९
९	900	Rm	३९१५१	३९१५१	३९१५१
१०	1000	Rm	४७२३५	४७२३५	४७२३५
११	1100	Rm	६३८७२	६३८७२	६३८७२
१२	1200	Rm	७५०१७	७५०१७	७५०१७
१३	1300	Rm	९२०८१	९२०८१	९२०८१
१४	1400	Rm	९९०४८	९९०४८	९९०४८
१५	1500	Rm	११२५७३	११२५७३	११२५७३
१६	1600	Rm	१२२१५८	१२२१५८	१२२१५८
१७	1700	Rm	१३७७२१	१३७७२१	१३७७२१
१८	1800	Rm	१५३१२१	१५३१२१	१५३१२१
१९	1900	Rm	१६८६८४	१६८६८४	१६८६८४
२०	2000	Rm	१८४२४७	१८४२४७	१८४२४७
२१	2100	Rm	२०५४९८	२०५४९८	२०५४९८
२२	2200	Rm	२२६७४९	२२६७४९	२२६७४९
२३	2300	Rm	२४८०९३	२४८०९३	२४८०९३
२४	2400	Rm	२६९४३८	२६९४३८	२६९४३८
ज)	PN-15, SN-2500 (124 Kpa)	Rm			
१	300	Rm	७९६८	७९६८	७९६८
२	350	Rm	९१७८	९१७८	९१७८
३	400	Rm	१२३८०	१२३८०	१२३८०
४	450	Rm	१४६७५	१४६७५	१४६७५
५	500	Rm	१८०२०	१८०२०	१८०२०
६	600	Rm	२१२९८	२१२९८	२१२९८
७	700	Rm	३०९८८	३०९८८	३०९८८
८	800	Rm	४०४०२	४०४०२	४०४०२
९	900	Rm	४३०६६	४३०६६	४३०६६
१०	1000	Rm	५१९५८	५१९५८	५१९५८
११	1100	Rm	७०२५९	७०२५९	७०२५९
१२	1200	Rm	८२५१५	८२५१५	८२५१५
१३	1300	Rm	१०१२८९	१०१२८९	१०१२८९

गुराँस गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
दैलेख
कर्णाली प्रदेश, नेपाल

	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८
	1400	Rm	१०८९५३	१०८९५३	१०८९५३
	1500	Rm	१२३८३०	१२३८३०	१२३८३०
१६	1600	Rm	१३४३०३	१३४३०३	१३४३०३
१७	1700	Rm	१५१४९३	१५१४९३	१५१४९३
१८	1800	Rm	१६८४३४	१६८४३४	१६८४३४
१९	1900	Rm	१८५५५३	१८५५५३	१८५५५३
२०	2000	Rm	२०२६७२	२०२६७२	२०२६७२
२१	2100	Rm	२२६०४८	२२६०४८	२२६०४८
२२	2200	Rm	२४९४२३	२४९४२३	२४९४२३
२३	2300	Rm	२७२९०२	२७२९०२	२७२९०२
२४	2400	Rm	२९६३८२	२९६३८२	२९६३८२
छ)	PN-3, SN-5000 (248 Kpa)				
१	300	Rm	७४५१	७४५१	७४५१
२	350	Rm	८५८२	८५८२	८५८२
३	400	Rm	११५७७	११५७७	११५७७
४	450	Rm	१३०२२	१३०२२	१३०२२
५	500	Rm	१६८५०	१६८५०	१६८५०
६	600	Rm	१९९१५	१९९१५	१९९१५
७	700	Rm	२८९७७	२८९७७	२८९७७
८	800	Rm	३७७७९	३७७७९	३७७७९
९	900	Rm	४०२७१	४०२७१	४०२७१
१०	1000	Rm	४८५८६	४८५८६	४८५८६
११	1100	Rm	६५६९८	६५६९८	६५६९८
१२	1200	Rm	७७१६२	७७१६२	७७१६२
१३	1300	Rm	९४७१४	९४७१४	९४७१४
१४	1400	Rm	१०१८८०	१०१८८०	१०१८८०
१५	1500	Rm	११५७९२	११५७९२	११५७९२
१६	1600	Rm	१२५६५१	१२५६५१	१२५६५१
१७	1700	Rm	१४१६५८	१४१६५८	१४१६५८
१८	1800	Rm	१५७५००	१५७५००	१५७५००
१९	1900	Rm	१७३५०७	१७३५०७	१७३५०७
२०	2000	Rm	१८९५१५	१८९५१५	१८९५१५
२१	2100	Rm	२११३७४	२११३७४	२११३७४
२२	2200	Rm	२३३२३२	२३३२३२	२३३२३२
२३	2300	Rm	२५५१८७	२५५१८७	२५५१८७
२४	2400	Rm	२७७१४२	२७७१४२	२७७१४२

राम बहादुर पुन
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.मा)		
			आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८
	PN-6, SN-5000 (248 Kpa)				
१	300	Rm	८६१४	८६१४	८६१४
२	350	Rm	९९२३	९९२३	९९२३
३	400	Rm	१३३८५	१३३८५	१३३८५
४	450	Rm	१५८६६	१५८६६	१५८६६
५	500	Rm	१९४८२	१९४८२	१९४८२
६	600	Rm	२३०२६	२३०२६	२३०२६
७	700	Rm	३३५०३	३३५०३	३३५०३
८	800	Rm	४३६८०	४३६८०	४३६८०
९	900	Rm	४६५६१	४६५६१	४६५६१
१०	1000	Rm	५६१७५	५६१७५	५६१७५
११	1100	Rm	७५९६०	७५९६०	७५९६०
१२	1200	Rm	८९२१५	८९२१५	८९२१५
१३	1300	Rm	१०९५०८	१०९५०८	१०९५०८
14	1400	Rm	११७७९४	११७७९४	११७७९४
15	1500	Rm	१३३८७९	१३३८७९	१३३८७९
16	1600	Rm	१४५२७८	१४५२७८	१४५२७८
17	1700	Rm	१६३७८६	१६३७८६	१६३७८६
18	1800	Rm	१८२१०२	१८२१०२	१८२१०२
19	1900	Rm	२००६१०	२००६१०	२००६१०
20	2000	Rm	२१९११८	२१९११८	२१९११८
21	2100	Rm	२४४३९१	२४४३९१	२४४३९१
22	2200	Rm	२६९६६४	२६९६६४	२६९६६४
23	2300	Rm	२९५०४८	२९५०४८	२९५०४८
24	2400	Rm	३२०४३२	३२०४३२	३२०४३२
H)	PN-9, SN-5000 (248 Kpa)				
1	300	Rm	१००४८	१००४८	१००४८
2	350	Rm	११५७४	११५७४	११५७४
3	400	Rm	१५६१२	१५६१२	१५६१२
4	*450*	Rm	१८५०६	१८५०६	१८५०६
5	500	Rm	२२७२४	२२७२४	२२७२४
6	600	Rm	२६८५८	२६८५८	२६८५८
7	700	Rm	३९०७८	३९०७८	३९०७८
8	800	Rm	५०९४९	५०९४९	५०९४९
9	900	Rm	५४३०९	५४३०९	५४३०९
10	1000	Rm	६५५२२	६५५२२	६५५२२
11	1100	Rm	८८६००	८८६००	८८६००
12	1200	Rm	१०४०६१	१०४०६१	१०४०६१
13	1300	Rm	१२७७३१	१२७७३१	१२७७३१
14	1400	Rm	१३७३९५	१३७३९५	१३७३९५
15	1500	Rm	१५६१५६	१५६१५६	१५६१५६
16	1600	Rm	१६९४५२	१६९४५२	१६९४५२
17	1700	Rm	१९१०४०	१९१०४०	१९१०४०
18	*1800*	Rm	२१२४०३	२१२४०३	२१२४०३
19	1900	Rm	२३३९९१	२३३९९१	२३३९९१
20	2000	Rm	२५५५७९	२५५५७९	२५५५७९
21	2100	Rm	२८५०५८	२८५०५८	२८५०५८
22	2200	Rm	३१४५३६	३१४५३६	३१४५३६
23	2300	Rm	३४४१४४	३४४१४४	३४४१४४
24	2400	Rm	३७३७५२	३७३७५२	३७३७५२
I)	PN-12, SN-5000 (248 Kpa)				
1	300	Rm	१०९५२	१०९५२	१०९५२

राम बहादुर पुन
प्रमुख प्रशासकीय अ

गुराँस गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
मत्ता, दैलेख
कर्णाली प्रदेश,नेपाल

गुराँस गाउँपालिका दैलेख

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८
	350	Rm	१२६१६	१२६१६	१२६१६
3	400	Rm	१७०१७	१७०१७	१७०१७
4	450	Rm	२०१७१	२०१७१	२०१७१
5	500	Rm	२४७६९	२४७६९	२४७६९
6	600	Rm	२९२७५	२९२७५	२९२७५
7	700	Rm	४२५९५	४२५९५	४२५९५
8	800	Rm	५५५३४	५५५३४	५५५३४
9	900	Rm	५९११६	५९११६	५९११६
10	1000	Rm	७१४१९	७१४१९	७१४१९
11	1100	Rm	९६५७४	९६५७४	९६५७४
12	1200	Rm	११३४२६	११३४२६	११३४२६
13	1300	Rm	१३९२२६	१३९२२६	१३९२२६
14	1400	Rm	१४९७६१	१४९७६१	१४९७६१
15	1500	Rm	१७०२१०	१७०२१०	१७०२१०
16	1600	Rm	१८४७०२	१८४७०२	१८४७०२
17	1700	Rm	२०८२३४	२०८२३४	२०८२३४
18	1800	Rm	२३१५२०	२३१५२०	२३१५२०
19	1900	Rm	२५५०५१	२५५०५१	२५५०५१
20	2000	Rm	२७८५८२	२७८५८२	२७८५८२
21	2100	Rm	३१०७१३	३१०७१३	३१०७१३
22	2200	Rm	३४२८४४	३४२८४४	३४२८४४
23	2300	Rm	३७५११७	३७५११७	३७५११७
24	2400	Rm	४०७३९०	४०७३९०	४०७३९०
J)	**PN-15, SN-5000 (248 Kpa)**				
1	300	Rm	१२०४७	१२०४७	१२०४७
2	350	Rm	१३८७७	१३८७७	१३८७७
3	400	Rm	१८७१९	१८७१९	१८७१९
4	450	Rm	२२१८८	२२१८८	२२१८८
5	500	Rm	२७२४६	२७२४६	२७२४६
6	600	Rm	३२२०२	३२२०२	३२२०२
7	700	Rm	४६८५५	४६८५५	४६८५५
8	800	Rm	६१०८८	६१०८८	६१०८८
9	900	Rm	६५११६	६५११६	६५११६
10	1000	Rm	७८५६१	७८५६१	७८५६१
11	1100	Rm	१०६२३१	१०६२३१	१०६२३१
12	1200	Rm	१२४७६९	१२४७६९	१२४७६९
13	1300	Rm	१५३१४९	१५३१४९	१५३१४९
14	1400	Rm	१६४७३७	१६४७३७	१६४७३७
15	1500	Rm	१८७२३१	१८७२३१	१८७२३१
16	1600	Rm	२०३१७३	२०३१७३	२०३१७३
17	1700	Rm	२२९०५७	२२९०५७	२२९०५७
18	1800	Rm	२५४६७२	२५४६७२	२५४६७२
19	1900	Rm	२८०५५६	२८०५५६	२८०५५६
20	2000	Rm	३०६४४०	३०६४४०	३०६४४०
21	2100	Rm	३४१७८४	३४१७८४	३४१७८४
22	2200	Rm	३७७१२८	३७७१२८	३७७१२८
23	2300	Rm	४१२६२९	४१२६२९	४१२६२९
24	2400	Rm	४४८१२९	४४८१२९	४४८१२९

राम बहादुर [illegible]
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जन्य सामाग्रीहरु

गुराँस गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
राकीमत्ता, दैलेख
कर्णाली प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	विभिन्न आ.व.मा भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८
१	सादा सि.जि.आई.जस्ता पाता हेभी क्लास (एन.एस. १४१)				
	बेस मेटल मोटाई ०.५२ मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	११५८५	११८२०	१२०००
	बेस मेटल मोटाई ०.४१ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	९३५८	९५५०	९७००
	बेस मेटल मोटाई ०.३१ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	७४०३	७५५०	७७००
२	सादा सि.जि.आई.जस्ता पाता मेडियम क्लास (एन.एस. १४१)				
	बेस मेटल मोटाई ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	११०२५	११२५०	११४४०
	बेस मेटल मोटाई ०.३७ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	८५५८	८७३०	८८६०
	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	६७३३	६९१०	७०२०
३	सादा सि.जि.आई.जस्तापाता लाईट क्लास (एन.एस. १४१)				
	बेस मेटल मोटाई ०.४५ मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	१००८०	१०२८०	१०४६०
	बेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	८१९०	८३५०	८५००
	बेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	६४०५	६५३०	६६४०
४	सादा जि.आई.सिट मेडियम क्लासको धुरी				
	बेस मेटल मोटाई ०.३८ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	८५०५	८६८०	८८००
	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	६७२०	६८५०	६९५०
५	सादा जि.आई.सिट लाईट क्लासको धुरी				
	बेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	८१९०	८३५०	८५००
	बेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	६४०५	६५३०	६६४०
६	रगिन सि.जि.आई. जस्तापाता हेभी क्लास (एन.एस. १४१)				
	बेस मेटल मोटाई ०.५२ मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	१४०७०	१४३५०	१४६००
	बेस मेटल मोटाई ०.४१ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	११५५०	११७८०	१२०००
	बेस मेटल मोटाई ०.३१ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	९३४५	९५३०	९७००
७	रंगिन सि.जि.आई. जस्तापाता मेडियम क्लास (एन.एस. १४१)				
	बेस मेटल मोटाई ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	१३५४५	१३८२०	१४०००
	बेस मेटल मोटाई ०.३७ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	१०८१५	११०३०	११२२०
	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	८६१०	८७८०	८९४०
८	रंगिन सि.जि.आई. जस्तापाता लाईट क्लास (एन.एस. १४१)				
	बेस मेटल मोटाई ०.४५ मि.मि.(२४ गेज)		१२४९५	१२७४०	१२९५०
	बेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	११३४०	११५७०	११७५०
	बेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	८१९०	८३५०	८५००
९	४ फिट चौडाईको सादा जि.आई. प्लेन सीट मेडियम (४X८फिट)				
	बेस मेटलको ०.८० मि.मि.	किलो ग्राम	१३७	१४०	१४०
	बेस मेटलको ०.७५ मि.मि.	किलो ग्राम	१३७	१४०	१४०
	बेस मेटलको ०.६२ मि.मि.	किलो ग्राम	१३७	१४०	१४०
	बेस मेटलको ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	किलो ग्राम	१३७	१४०	१४०
	बेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि	किलो ग्राम	१३७	१४०	१४०
	बेस मेटलको मोटाई ०.४० मि.मि.	किलो ग्राम	१३७	१४०	१४०
	बेस मेटलको ०.३७ मि.मि.(२६ गेज)	किलो ग्राम	१३७	१४०	१४०
	बेस मेटलको ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	किलो ग्राम	१३७	१४०	१४०
१०	४x ८ फिट को कलर जि.आई. प्लेन सिट मेडियम				
	बेस मेटलको मोटाई ०.७५ मि.मि.	पाता	२७८३	२८४०	२९००
	बेस मेटलको मोटाई ०.६२ मि मि	पाता	२४१५	२४६०	२५००
	बेस मेटलको मोटाई ०.५५ मि मि	पाता	२१५३	२२००	२२००
	बेस मेटलको मोटाई ०.५० मि मि	पाता	१९९५	२०३०	२०५०
	बेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि	पाता	१८३८	१८७०	१९००
	बेस मेटलको मोटाई ०.४० मि मि.	पाता	१६८०	१७१०	१७२०
	बेस मेटलको मोटाई ०.३७ मि.मि	पाता	१८३८	१८७०	१९००
	बेस मेटलको मोटाई ०.२८ मि.मि	पाता	१६८०	१७१०	१७२०
११	जि.आई. वारबेड वायर (एन.एस. १६८)				
	८ गेज	किलो ग्राम	१२१	१२३	१२५
	१० गेज	किलो ग्राम	१२१	१२३	१२५
	१२ गेज	किलो ग्राम	१२१	१२३	१२५
	१४ गेज	किलो ग्राम	१३१	१३४	१३५
१२	फलामे डण्डी				
	८,२८ र ३२ मी.मी. डायको	किलो ग्राम	९५	९७	९९
	१० मी.मी. देखि २० सम्मको	किलो ग्राम	९२	९४	९५
	२५ मी.मी. डायको	किलो ग्राम	९३	९५	९६

राम बहादुर पुन
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

गुराँस गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
रानीमत्ता, दैलेख
कर्णाली प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	विभिन्न आ.व.मा भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८
[illegible]	फलामे डण्डी टोरकारी ४.७५ मी मी र ७ मी मी	किलो ग्राम	९२	९४	९५
१४	बायण्डिङ (एनेल्ड) वायर	किलो ग्राम	१११	११३	११४
१५	विभिन्न साईजको नटबोल्ट	किलो ग्राम	१५२	१५५	१५७
१६	फलामे किला १" देखि ४" सम्म (एन.एस. ४६-२०४१)	किलो ग्राम	११०	११२	११३
१७	विभिन्न साइजको एम.एस. एंङ्गल	किलो ग्राम	१००	१०२	१०३
१८	एम.एस सुलिस पाता	किलो ग्राम	१००	१०२	१०३
१९	विभिन्न साइजको ब्ल्याक पाईप	किलो ग्राम	१२६	१२९	१३१
२०	विभिन्न साईजको सोलिड कोर स्क्वायर एम.एस. रड	किलो ग्राम	१००	१०२	१०३
२१	विभिन्न साईजको स्क्वायर होलो पाईप	किलो ग्राम	१००	१०२	१०३
२२	ब्ल्याक पाइपको तयारी ट्युबुलर ट्रस	किलो ग्राम	१२६	१२९	१३१
२३	एम.एस.एङ्गलको तयारी ट्रस	किलो ग्राम	१२६	१२९	१३१

राम बहादुर पुन
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Scanned with CamScanner

गुराँस गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
रानीमत्ता, दैलेख
कर्णाली प्रदेश, नेपाल

गुराँस गाउँपालिका, दैलेख

काठ तथा प्लाईउड सम्बन्धि सामागी

	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८
१	चिरेको सालको काठ	घन मिटर	१३००००	१८७०००	२०२०००
२	चिरेको लोकल सिसम काठ	घन मिटर			
३	चिरेको जङ्गली सिसम काठ	घन मिटर			
४	चिरेको आप काठ	घन मिटर			
५	चिरेको सल्लाको काठ/खोटसा कडा काठ	घन मिटर	३८०००	४१८००	४५०००
६	चिरेको जामुन,असना काठ	घन मिटर	४९०००	५३९००	५९२९०
७	टुनि काठ	घन मिटर	४५०००	४९५००	५४४५०
८	बकाइनो,उत्तीस लगायतका कुकाठहरु	घन मिटर	१६०००	१७६००	१९०००
९	कुकाठको लिष्टी	र.मिटर			
१०	सालकाठको लिष्टी	र.मिटर			
११	सिसम काठको भाँप	र.मिटर			
१२	चिरेको लिप्टिस काठको	र.मिटर	५०	५५	६१
१३	०.५० ईन्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ्ग गरेको लिष्टी	र.मिटर			
१४	०.७५ ईन्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ्ग गरेको लिष्टी	र.मिटर			
१५	१.० ईन्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ्ग गरेको लिष्टी	र.मिटर			
१६	कमर्सियल प्लाइउड (नेपाल गुणस्तर ३८)				
	३ मी.मी	वर्ग फिट	२२	२२	२२
	४ मी.मी.	वर्ग फिट	२७	२७	२७
	६ मी.मी.	वर्ग फिट	३८	३८	३८
	९ मी.मी.	वर्ग फिट	४८	४८	४८
	१२. मी.मी.	वर्ग फिट	४८	४८	४८
१७	प्लाइ बोर्ड				
	१२ मि.मि.	वर्ग फिट	८५	८५	८५
	१९ मि.मि.	वर्ग फिट	११७	११७	११७
१८	आर्टिफिसियल टिकप्लाई				
	३ मी.मी.	वर्ग फिट			
	४ मी.मी.	वर्ग फिट			
	६ मी.मी.	वर्ग फिट			
	१२ मी.मी.	वर्ग फिट			
१९	नेचुरल टिकप्लाइ				
	३ मी.मी.	वर्ग फिट			
	४ मी.मी.	वर्ग फिट			
	६ मी.मी.	वर्ग फिट			
२०	वाटरप्रुफ प्लाई (नेपाल गुणस्तर ३८)				
	६ मी.मी.	वर्ग फिट			
	८ मी.मी.	वर्ग फिट			
	१२ मी.मी	वर्ग फिट	१३३	१३३	१३३
	१९ मी.मी	वर्ग फिट	१५४	१५४	१५४
१८	सनमाईका	वर्ग फिट	२२	२२	२२
१९	फरमाईका	वर्ग फिट	४३	४३	४३
२०	३२ मी.मी.तयारी मोडेन ढोका दुवै तर्फ टिकप्लाई लगाई मोडेलिङ्ग लिष्टी लगाएको	वर्ग फिट	३७१	३७१	३७१
२१	३२ मि.मि. मोटाईको केमिकल्ली टिटेड मेसिनमेड वाटरप्रुफ, बोरर फ्रि सोलीडकोर फलसडोर				
	सादा	वर्ग फिट	३५०	३५०	३५०
	एकातर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग फिट			
	दुवैतर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग फिट			
२२	२६ गेजको अल्मुनियम प्लेन सिट	वर्ग फिट	६९	६९	६९
२३	३० गेजको अल्मुनियम प्लेन सिट	वर्ग फिट	५९	५९	५९
२४	१२५ X १२५ मी.मी. साइजको सिसौ काठको तयारी रेलिङ्ग पोष्टको रंगरोगन समेत गरी जडान गर्ने कार्य	थान	३७१०	३७१०	३७१०
२५	७५ X ७५ मी.मी. साइजको सिसौ काठको तयारी रेलिङ्ग पोष्टको रंगरोगन समेत गरी जडान गर्ने कार्य	थान	८१७	८१७	८१७
२६	३"x ४" सिसौ काठको तयारी हेण्डरेल	र.मिटर	१४८४	१४८४	१४८४

राम बहादुर पुन
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

गुराँस गाउँपालिका,दैलेख

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८
२८५	३"X ५" सिसौ काठको तयारी हेण्डरेल	र. मिटर	१७७१	१७७१	१७७१

गुराँस गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
रानीमत्ता, दैलेख
कर्णाली प्रदेश,नेपाल

राम बहादुर पुन
प्रमुख प्रशासकीय अधि

गुराँस गाउँपालिका,दैलेख

गुराँस गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
रानीमत्ता, दैलेख
कर्णाली प्रदेश,नेपाल

...तथा बाथरूमका सामाग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयाँमा)		
			आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८
सिंकहरु					
१	स्टिल किचेन सिंक १८"	सेट	२३५७	२५९३	२६५२
२	स्टिल किचेन सिंक २४"	सेट	२८५७	३१४३	३४५७
३	स्टिल किचेन सिंक ३०"	सेट	३९८४	४३८२	४६२१
४	स्टिल किचेन सिंक ३६"	सेट	४९३८	५४३२	५९७५
५	स्टिल किचेन सिंक ४२"	सेट	४९९०	५४८९	६०३८
६	लेबोरटरि सिङ्क ४५ ३० १५	सेट	३३३४	३६६७	४०३४
वास बेसिन					
१	साधारण सेरामिक वास बेसिन १२" X १८"	सेट	६०४	६६४	७३१
२	साधारण सेरामिक वास बेसिन २०"X १६"	सेट	६७८	७४६	८२०
३	साधारण सेरामिक वास बेसिन २२" X १६"	सेट	८८०	९६८	१०९५
४	सेतो रंगको पोर्सेलिन ग्लेज कर्नर बेसिन ४० से.मि.		६५५	७२१	७९३
५	हिन्दुस्तान,सेरा,पारागोनको सेरामिक वास बेसिन १२"X१८"	सेट	६०४	६६४	७३१
६	हिन्दुस्तान,सेरा,पारागोनको सेरामिक वास बेसिन २०"X १६"	सेट	७४२	८१६	८९८
७	हिन्दुस्तान,सेरा,पारागोनको सेरामिक वास बेसिन २२" X १६"	सेट	८४५	९३०	१०२२
मिक्सर					
१	सि.पि. वाल मिक्सर	गोटा	४७३८	५२१२	५७३३
२	सि.पि. बेसिन मिक्सर सेन्ट्रल होल	गोटा	४४२१	४८६३	५३४९
३	बेसिन मिक्सर घुमाउन मिल्ने	गोटा	४४०९	४८५०	५३३५
यूरिनल पार्टिशन					
१	स्यानो साइजका साधारण यूरिनल	गोटा	७२४	७९६	८७६
२	सेतो रंगको पोर्सेलिन ग्लेज डिभिजन प्लेट भएको ६८ X३० से.मि.	गोटा	२९६१	३२५७	३५९३
३	सेतो रगको पोरसेलिन ग्लेज फ्लाट ब्याक सानो	गोटा	८७४	९६१	१०५८
४	प्रथम श्रेणीको रंगको पोर्सेलिन ग्लेज फ्ल्याट ब्याक सानो आकारको	गोटा	१०७५	११८३	१३०१
५	स्टाण्ड यूरनल	गोटा	२०८१	२२८९	२५१८
प्यानसेट					
१	ईण्डियन टाइप पैन १८" ट्रयाप र फूट रेष्ट समेत	सेट	५६९	६२६	६६०
२	उडिसा पैन २०" ट्रयाप र फुट रेष्ट समेत	सेट	७१९	७९१	८७०
३	उडिसा पैन २१" ट्रयाप र फुट रेष्ट समेत	सेट	८६२	९४८	१०४३
४	फाईबर ग्लास पैनसेट १८" ट्रयाप र फूट रेष्ट समेत	सेट	७८८	८६७	९५३
कमोड					
१	लोकल कमोड कम्प्लीट सेट एस. ट्रयाप	सेट	२९१५	३२०७	३५२७
२	हिन्दूस्तान, सेरा, पारागोन ब्रान्डेड कमाड कम्प्लीट सेट सेतो रङ	सेट	६६५७	७३२३	८०५५
३	हिन्दूस्तान, सेरा, पारागोन ब्रान्डेड कमाड कम्प्लीट सेट डाक रङ	सेठ	९७७९	१०७५७	११८३३
४	लो लेबल सेरामिक सिस्टर्न १० लिटर क्षमताको	गोटा	४२५४	४६७९	५१४७
५	लो लेबल प्लाष्टिक सिस्टर्न १० लिटर क्षमताको	गोटा	२७१९	२९९१	३२९०
६	लो लेबल प्लाष्टिक सिस्टर्न ५ लिटर क्षमताको		१४४९	१५९४	१७५३
१	सि.पि. लोकल सावर	गोटा	५९२	६५१	७१६
२	सि.पि. पूस सावर	गोटा	१०२९	११३२	१२४५
३	७५ मि.मि. ब्यासको सि.पि.सावर रोज रिभल्भिङ्ग ज्वाईन्ट	गोटा	७९९	८७९	९५७
४	१०० मि.मि. ब्यासको सि.पि.सावर रोज रिभल्भिङ्ग ज्वाईन्ट	गोटा	९२०	१०१२	१११३
५	१९० मि.मि. लामो सावर आर्म	गोटा	४२५	४६८	५१४
६	१५ मि.मि. ब्यासको टेलिफोनिक हाते सावर (1 meter PVC Tube)	गोटा	८६२	९४८	१०४३
७	१५ मि.मि. ब्यासको टेलिफोनिक हाते सावर (1.5 meter PVC Tube)	गोटा	११५०	१२६५	१३९२
८	१५ मि.मि सि.पि.एङ्गल कक साधारण	गोटा	८६२	९४८	१०४३
९	१५ मि.मि सि.पि.एङ्गल कक हेवी	गोटा	१०८१	११८९	१३०९
१०	टु इन वान सर्ट बडी बिब कक हेभी	गोटा	१८९७	२०८७	२२९५
११	१५ मि.मि सि.पि. टुवे एङ्गल कक	गोटा	१४३७	१५८१	१७३९
१२	१५ मि.मि. सि.पि. स्टप कक साधारण	गोटा	६६८	७३५	८०८
१३	१५ मि.मि सि.पि. स्टप कक हेवी	गोटा	८६२	९४८	१०४३
१४	१५ मि.मि.साधारण सि.पि. बिबकक लङनेक	गोटा	१०२३	११२५	१२३६

राम बहादुर बुढा
प्रमुख प्रशासकीय अधि

गुराँस गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
कर्णाली प्रदेश

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८
१५	१५ मि.मि. साधारण सि.पि. बिबकक सर्टनेक	गोटा	८६२	९४८	१०४३
१६	१५ मि.मि. हवी क्लासको सि.पि.बिबकक लङनेक	गोटा	११०४	१२१४	१३३६
१७	१५ मि.मि सि.पि.स्टप कर्क आपेन टाइप साधारण	गोटा	४३१	४७४	५२२
१८	१५ मि.मि सि.पि.स्टप कर्क आपेन हेवी टाइप साधारण	गोटा	४६०	५०६	५५७
१९	१५ मि.मि. सि.पि.स्टप कन्सील्ड स्टप कक साधारण	गोटा	१०५२	११५७	१२७३
२०	१५ मि.मि सि.पि.स्टप कन्सील्ड स्टप कक हेवी	गोटा	१६६८	१८३५	२०१८
२१	१५ मि.मि. सि.पि. पिलर कक हेवी	गोटा	११६१	१२७७	१४०५
२२	१५ मि.मि. सि.पि. पिलर कक साधारण	गोटा	८४५	९३०	१०२२
२३	१५ मि.मि. सि.पि. लामो निप्पल	गोटा	३१६	३४८	३८२
२४	१५ मि.मि. सि.पि. छोटो निप्पल	गोटा	२०७	२२८	२५०
२५	१५ मि.मि. सि.पि. सिङ्क कक हेवी	गोटा	२२९४	२५२३	२७७७
२६	सि.पि.सोप डिस	गोटा	३०५	३३६	३६९
२७	सि.पि. पेपर होल्डर	गोटा	४२५	४६८	५१४
२८	सि.पि. ग्लास सेल्फ	गोटा	५६३	६१९	६८१
२९	सि.पि.टावेल रड ०.७५"X १८"	गोटा	४१४	४५५	५०१
३०	सि.पि.टावेल रड ०.५"X १८"	गोटा	३९७	४३७	४९०
३१	सि.पि. ग्रेटिङ्ग	गोटा	६३	६९	७६
३२	फलामे ग्रेटिङ्ग प्लेट	के.जि	१६१	१७७	१९५
३३	स्टील ग्रेटिङ्ग	गोटा	६३	६९	७६
३४	प्लाष्टिक सोप डिस	गोटा	७५	८३	९१
३५	३२ मि.मि. बोटल ट्याप	गोटा	५६९	६२६	६८८
३६	अल्मुनिइम ग्लास सेल्फ	गोटा	५४६	६०१	६६१
३७	स्टील सेल्फ	गोटा	४२५	४६८	५१४
३८	अल्मुनिइम टवयलेट पेपर हौल्डर	गोटा	२५९	२८५	३१३
३९	हेर्ने ऐना		०	०	
	१४" X१६"	गोटा	६०४	६६४	७३१
	२२" X१६"	गोटा	८४५	९३०	१०२२
	२०"X १६"	गोटा	७२४	७९६	८७६
४०	पोर्सिलिन ग्लेज्ड टायल (नेपाल गुणस्तर ७६)				
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड वाल टायल ४"X ६,", ६" X ८"	बर्ग फिट	७५	८३	९१
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड वाल टायल ८" X ८"	बर्ग फिट	७५	८३	९१
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड वाल टायल ८"× १२"	बर्ग फिट	६९	७६	८३
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड वाल टायल १२"×१२"	बर्ग फिट	६९	७६	८३
४१	पोर्सिलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल २" ×२"	बर्ग फिट	८०	८८	९७
४२	पोर्सिलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल ४" ×६," ६" ×८"	बर्ग फिट	७५	८३	९१
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल ८"× ८"	बर्ग फिट	७५	८३	९१
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल ८"×८"	बर्ग फिट	७५	८३	९१
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल १२"× १२"	बर्ग फिट	७५	८३	९१
४३	३" चौडाईको पोर्सिलिन ग्लेज्ड बोर्डर टायल	र फिट	९२	१०१	१११
मार्बल र ग्रेनाईट					
१	१६ मि.मि. मोटाईको राजस्तानी मार्बलको स्ल्याब सरदर मूल्य	बर्ग फिट	१३८	१५२	१६७
२	१६ मी.मी बाक्लो राजस्थानी wonder marble	बर्ग फिट	२७६	३०४	३३४
३	१६ मी.मी. ग्रेनाईट कालो	बर्ग फिट	४२०	४६२	५०८
४	ग्रेनाईट रातो	बर्ग फिट	४२०	४६२	५०८
५	मार्बल सानो टुका क्रंजि (६ बर्ग फिट प्रति बोरा)	किलोग्राम	१७	१९	२१
६	मार्बल डस्ट	किलोग्राम	९	१०	११
७	६ मी.म. मार्बल चिप्स प्रति २५ किलोको बोरा	बोरा	२०७	२२८	२५०
८	मैन पालिश	केजी	५४६	६०१	६६१
९	अल्कालि एसिड पाउडर	केजी	१७२	१८९	२०८
१०	कार्बोरिटेड ढुङ्गा	गोटा	६२१	६८३	७५१

राम बहादुर बुढा
प्रमुख प्रशासकीय अधि

गुराँस गाउँपालिका

च.झयाल ढोकामा प्रयोग हुने हार्डवेयरका सामाग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८
१	पेंच किला (नेपाल गुणस्तर १६७ अनुसार)				
	३/४"	१०० पीस	९४	९४	९४
	१"	१०० पीस	१०७	१०७	१०७
	१½"	१०० पीस	१०१	१०१	१०१
	२"	१०० पीस	१७७	१७७	१७७
२	कर्कट पाता छाउन चाहिने सामग्री				०
	बोल्ट	पाकेट	५९०	५९०	५९०
	बिटुमिन वासर	१००थान	४७	४७	४७
	जे हुक	के.जी.	१५४	१५४	१५४
	कटोरी वासर	के.जी.	१७७	१७७	१७७
३	होल्ड फास्ट (प्रति के.जि. ७ थान)	के.जी.	१९५	१९५	१९५
४	फलामको कब्जा आइ.एस.आई. (नेपाल गुणस्तर १७२ अनुसार)				
	५० मि.मि.	दर्जन	१८९	१८९	१८९
	७५ मी.मी.	दर्जन	२३६	२३६	२३६
	१४ गेज १०० मी.मी.	दर्जन	३८४	३८४	३८४
	१२ गेज १२५ मी.मी.	दर्जन	५४३	५४३	५४३
५	अल्मुनियम छेस्किनी				
	७५ मी.मी.	गोटा	४१	४१	४१
	१०० मी.मी.	गोटा	६०	६०	६०
	१५० मी.मी.	गोटा	११८	११८	११८
	३०० मी.मी.	गोटा	३०७	३०७	३०७
६	फलामको छेस्किनी पालिस गरेको				
	७५ मी.मी.	गोटा	३०	३०	३०
	१०० मी.मी.	गोटा	४१	४१	४१
	१५० मी.मी.	गोटा	५४	५४	५४
	३०० मी.मी.	गोटा	११८	११८	११८
७	८ ईन्च आई हुक अल्मूनियमको	गोटा	५४	५४	५४
८	९ ईन्च आई हुक फलामको साधारण	गोटा	३०	३०	३०
९	लकिङ्ग सेट २५० मी.मी				
	अल्मुनियम	गोटा	४४३	४४३	४४३
	ब्रास	गोटा	१५३३	१५३३	१५३३
	स्टील	गोटा	३५४	३५४	३५४
१०	हाइड्रोलिक डोर क्लोजर सेट	गोटा	१५३३	१५३३	१५३३
११	डोर स्प्रीङ्ग साधारण	गोटा	२०७	२०७	२०७
१२	स्टील कोटेड हैण्डिल				
	३"	गोटा	२४	२४	२४
	४"	गोटा	३०	३०	३०
	६"	गोटा	४१	४१	४१

राम बहादुर पुन
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ

गुराँस गाउँपालिका,दैलेख

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८
	८"	गोटा	६६	६६	६६

गुराँस गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
रानीमत्ता, दैलेख
कर्णाली प्रदेश,नेपाल

राम बहादुर पुन
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

गुराँस गाउँपालिका,दैलेख

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयाँमा)		
			आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८
१३	पित्तलको छिस्कनी				
	३ "	गोटा	१३०	१३०	१३०
	४ "	गोटा	२०७	२०७	२०७
	६ "	गोटा	२९०	२९०	२९०
	८ "	गोटा	३९६	३९६	३९६
	१० "	गोटा	५०७	५०७	५०७
	१२ "	गोटा	६७८	६७८	६७८
१४	ब्रास हैण्डिल				
	३ "	गोटा	१७७	१७७	१७७
	४ "	गोटा	२०१	२०१	२०१
	६ "	गोटा	४४८	४४८	४४८
	८ "	गोटा	४७१	४७१	४७१
	१० "	गोटा	५९०	५९०	५९०
	१२ "	गोटा	९४३	९४३	९४३
१५	मोर्टिस लक				
	ब्रास कोटेड लक	गोटा	१८८६	१८८६	१८८६
	सि.पि./स्टील लक	गोटा	९४३	९४३	९४३
	पाउडर कोटड लक	गोटा	९४३	९४३	९४३
१६	२४ गेज जि.आई.मस्किटो प्रुफमेस- इण्डियन	बर्ग फिट	५१	५१	५१
१७	कमरिंयल टाइप जि.आई मस्क्वीटोप्रुफ जाली चायनिज	वर्ग फिट	४३	४३	४३
१८	ब्रास वर्फि जाली	बर्ग फिट	११८	११८	११८
१९	चिकनवायर मेस	ब.मिटर	२०१	२०१	२०१
२०	झ्याल ढोकामा लगाउने सादा सेतोरङ्को सिशा				
	३.५मी.मी.	व.फी.			
	४ मी.मी.	व.फी.	८९	८९	८९
	५ मी.मी.	व.फी.	१०७	१०७	१०७
	६मी.मी.	व.फी.	१४१	१४१	१४१
२१	प्रिफयाब प्यानल	व.फी.		२५०	२५०
२२	झ्याल ढोकामा लगाउने कालो रङ्को सिशा				
	३ मी.मी.	व.फी.	१०७	१०७	१०७
	४ मी.मी.	व.फी.	११३	११३	११३
	५ मी.मी.	व.फी.	१४१	१४१	१४१
	६ मी.मी.	व.फी.	१५४	१५४	१५४

गुराँस गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
रानीभट्टा, दैलेख
कर्णाली प्रदेश,नेपाल

राम बहादुर पुन
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

गुराँस गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
रानीमत्ता, दैलेख
कर्णाली प्रदेश, नेपाल

छ. रंङ्ग रोगन सम्बधि सामाग्रिहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	इकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७	आ.व.०७७/७८
१	सेतो सिमेन्ट	बोरा ५० के.जी.	११५०	११५०	११५०
२	पाउडर वाटरप्रुफ सिमेन्ट पेन्ट - (एन.एस.८५-२०४२)	के.जी.	७५	७५	७५
३	प्लाष्टर अफ पेरिस	कि. ग्राम	३४	३४	३४
४	प्लाष्टिक इमोल्शन पेन्ट एक्स्टेरियर साइड राम्रो-प्रिमियम (एन.एस. १६१)	लिटर	११५०	११५०	११५०
५	आक्रयालिक एक्स्टेरियर इमल्सन	लिटर	९२०	९२०	९२०
६	एक्स्टेरियर इमल्सन	लिटर	५१७	५१७	५१७
७	प्लाष्टिक इमोल्शन पेन्ट इन्टिरियर साइड राम्रो एन.एस. १६१)	लिटर	१०६४	१०६४	१०६४
८	प्लाष्टिक इमोल्शन पेन्ट इन्टिरियर साइड मध्यम एन.एस. १६१)	लिटर	८६५	८६५	८६५
९	इन्टेरियर इमल्सन	लिटर	४८३	४८३	४८३
१०	वेदरकोट पेन्ट	लिटर	१०३५	१०३५	१०३५
११	आक्रयालिक डिस्टेम्पर	किलो ग्राम	१८४	१८४	१८४
१२	वासेवल डिस्टेम्पर	किलो ग्राम	२८६	२८६	२८६
१३	मेटल प्राईमर	लिटर	३६२	३६२	३६२
१४	प्राइमर काठको लागि (एन.एस. २०५)	लिटर	४०२	४०२	४०२
१५	सिमेन्ट प्राइमर	लिटर	४३१	४३१	४३१
१६	वाल सिमेन्ट पुटिन	कि. ग्राम	७५	७५	७५
१७	काठमा लगाउने पुटिन	के.जी.	३०५	३०५	३०५
१८	फलाममा लगाउने पुटिन	के.जी.	३०५	३०५	३०५
२०	सिन्थेटिक इनामेल पेन्ट	लिटर	५७५	५७५	५७५
२१	तयारी अल्मुनियम पेन्ट - (एन.एस.११७)	लिटर	५८६	५८६	५८६
२२	तयारी वार्नस सेन्थेटीक- (एन.एस. १६३)	लिटर	३९१	३९१	३९१
२३	स्वीमिङ्ग पूल पेन्ट	लिटर	९२०	९२०	९२०
२४	ब्लेकबोर्ड पेन्ट	लिटर	३६२	३६२	३६२
२५	रोड मार्किङ्ग पेन्ट एस टि	लिटर	७२४	७२४	७२४
२६	रोड मार्किङ्ग पेन्ट डब्लु टि	लिटर	६६७	६६७	६६७
२७	रोड मार्किङ्ग thermoplastic पेन्ट्स	के.जी.	५१७	५१७	५१७
२८	Cats eye	थान	५७५	५७५	५७५
२९	उड प्रिजरभेटिभ आयल	लिटर	६३२	६३२	६३२
३०	लिन्सिड आयल - (एन.एस.१३३-२०४३)	लिटर	१६१	१६१	१६१
३१	थिनर (नेपाली)	लिटर	१४४	१४४	१४४
३२	थिनर (भारती)	लिटर	१८४	१८४	१८४
३३	फिलर	लिटर	२३०	२३०	२३०
३४	टरपेन्टाइन	लिटर	२०१	२०१	२०१
३५	गम चुनामा लगाउने	के.जी.	२०१	२०१	२०१
३६	चुना	के.जी	२४	२४	२४
३७	चुना (रंगिन)	के.जी.	४०	४०	४०
३८	टच उड	लिटर	५७५	५७५	५७५
३९	रेड अक्साईड पेन्ट	लिटर	४३१	४३१	४३१
४०	स्प्रिट	लिटर	१७२	१७२	१७२
४१	अलकत्रा पेन्ट	लिटर	२०७	२०७	२०७
४२	चप्रा	किलो ग्राम	८६२	८६२	८६२
४३	चप्रा पालिस पेन्ट	किलो ग्राम	४०२	४०२	४०२
४४	सरेस	के.जी.	१६१	१६१	१६१

राजा बहादुर
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

छ. रंङ्ग रोगन सम्बधि सामाग्रिहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७	आ.व.०७७/७८
४५	नेपाल रेड	के.जी.	८०	८०	८०
४६	काठमा लगाउने खाक्सी	दर्जन	८६	८६	८६
४७	फलाममा लगाउने खाक्सी	दर्जन	८६	८६	८६
४८	आर्ट कलर - ब्यानर लेख्ने	लिटर	६९०	६९०	६९०
४९	फ्लोर कोटेड अक्साइड सिमेन्ट पेन्ट	लिटर	१९५	१९५	१९५
५०	ब्लेक जापान अलकत्रा पेन्ट	लिटर	२४१	२४१	२४१
५१	पेन्टिङ्ग ब्रश- (एन.एस. १७०-२०४५)		०	०	०
	१ ईन्चको	थान	७५	७५	७५
	१.५० ईन्चको	थान	१४४	१४४	१४४
	२.० ईन्चको	थान	२१८	२१८	२१८
	२.५० ईन्चको	थान	१९३	१९३	१९३
	४ ईन्चको	थान	५१७	५१७	५१७
५२	रामराज माटो	के.जी.	३७	३७	३७
५३	रातो माटो (गेरु रंग)	के.जी.	३७	३७	३७
५४	रामतिलक	के.जी.	३७	३७	३७
५५	लिनसिड आयल	लिटर	१७२	१७२	१७२
५६	स्थानिय स्प्रीट	लिटर	११५	११५	११५
५७	मोबिकल/फेविकोल	के.जी.	३४५	३४५	३४५

रत्न बहादुर पुन
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ

ज. खानेपानीका फिटिङ्गका सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७	आ.व.०७७/७८
१	एन.एस ४० अनुसारको पोलिथिन पाइप विभिन्न साइज	के.जि.	२९२	२९२	२९२
२	एच.डि.पि.वाटर स्टोरेज टैंक (एन.एस–३५३)	प्रति लिटर	१४	१४	१४
३	वाटरपम्पहरु				
	डिजेल पम्पहरु				
	४.५ हर्ष पावर		५००३१	५००३१	५००३१
	चाईनिज ४ हर्ष पावर		२६१२८	२६१२८	२६१२८
	चाईनिज ५ हर्ष पावर		३१६८७	३१६८७	३१६८७
	क.चाइनिज वाटर पम्प		०	०	०
	०.५० हर्ष पावर	गोटा	४४४८	४४४८	४४४८
	ख.इण्डियन कम्प्टन, सर्भो वा सो सरह, आइ.एस.ओ ९००१–२००८ प्राप्त		०	०	०
	०.५ हर्ष पावर	गोटा	९४५१	९४५१	९४५१
	१ हर्ष पावर	गोटा	१६६७७	१६६७७	१६६७७
	१.५ हर्ष पावर	गोटा	२११२५	२११२५	२११२५
	ग.इण्डियन समरसिवल पम्प (स्टेन्डर्ड कम्पनि) आई.एस.ओ.९००१–२००८ प्राप्त		०	०	०
	२ हर्ष पावर	गोटा	५००३१	५००३१	५००३१
	३ हर्ष पावर	गोटा	६११४९	६११४९	६११४९
	५ हर्ष पावर	गोटा	६८९३२	६८९३२	६८९३२
	७.५ हर्ष पावर	गोटा	१२७८५७	१२७८५७	१२७८५७
	१० हर्ष पावर	गोटा	१७७८८८	१७७८८८	१७७८८८
	१२.५ हर्ष पावर	गोटा	१६३४४७	१६३४४७	१६३४४७
	१५ हर्ष पावर	गोटा	१९५६७७	१९५६७७	१९५६७७
४	जि.आई. पाईप लाईट क्लास (एन.एस.–१९९)		०	०	०
	१५ मि.मि. व्यास	मीटर	१३५	१४८	१६३
	२० मि.मि. व्यास	मीटर	१८४	२०३	२२३
	२५ मि.मि. व्यास	मीटर	२५८	२८३	३१२
	३२ मि.मि. व्यास	मीटर	३३२	३६५	४०१
	४० मि.मि. व्यास	मीटर	४१२	४५३	४९९
	५० मि.मि. व्यास	मीटर	५१९	५७१	६२८
	६५ मि.मि. व्यास	मीटर	७१९	७९१	८७०
	८० मि.मि. व्यास	मीटर	८४७	९३१	१०२४
	१०० मि.मि. व्यास	मीटर	१२१७	१३३९	१४७३
	१२५ मि.मि. व्यास	मीटर	१८५८	२०४४	२२४८
	१५० मि.मि. व्यास	मीटर	२२०६	२४२७	२६७०
५	जि.आइ.पाइप मिडियम क्लास एन.एस–१९९				
	१५ मि.मि. व्यास	मीटर	१५९	१७४	१९२
	२० मि.मि. व्यास	मीटर	२०२	२२२	२४४
	२५ मि.मि. व्यास	मीटर	३०८	३३९	३७३
	३२ मि.मि. व्यास	मीटर	४०१	४४१	४८५
	४० मि.मि. व्यास	मीटर	४५९	५०५	५५६
	५० मि.मि. व्यास	मीटर	६३२	६९६	७६५
	६५ मि.मि. व्यास	मीटर	८०८	८८८	९७७
	८० मि.मि. व्यास	मीटर	१००४	११०५	१२१५
	१०० मि.मि. व्यास	मीटर	१५०५	१६५५	१८२१

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

गुराँस गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
रानीमत्ता, दैलेख
कर्णाली प्रदेश, नेपाल

ज. खानेपानीका फिटिङ्गका सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७	आ.व.०७७/७८
	१२५ मि.मि. व्यास	मीटर	१९६७	२१६४	२३८०
	१५० मि.मि. व्यास	मीटर	२३७९	२६१७	२८७९
	२०० मि.मि. व्यास	मीटर	३६४०	४००४	४४०४
६	जि.आइ. पाईप हेभी एन.एस-१९९				
			०	०	०
	१५ मि.मि. व्यास	मीटर	१९०	२०८	२२९
	२० मि.मि. व्यास	मीटर	२३८	२६२	२८८
	२५ मि.मि. व्यास	मीटर	३५९	३९५	४३५
	३२ मि.मि. व्यास	मीटर	४१९	४६१	५०७
	४० मि.मि. व्यास	मीटर	५३१	५८५	६४३
	५० मि.मि. व्यास	मीटर	७८१	८५९	९४५
	६५ मि.मि. व्यास	मीटर	८८९	९७८	१०७६
	८० मि.मि. व्यास	मीटर	११५२	१२६७	१३९३
	१०० मि.मि. व्यास	मीटर	१७४३	१९१७	२१०९
	१२५ मि.मि. व्यास	मीटर	२२४२	२४६७	२७१३
	१५० मि.मि. व्यास	मीटर	२५३७	२७९१	३०७०
७	२०० मि.मि. व्यास माइल्ड स्टील पाइप	मीटर	४०४५	४०४५	४०४५
८	२०० मि.मि. व्यास स्लो टेप पाइप ७ मी.मी मोटा (स्लोट साइज - ६ मी.मी X ७६ मी.मी.)	मीटर	५३९१	५३९१	५३९१
९	जि.आई.एल्बो (एन.एस.-३८३)				
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	४१	४५	५०
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	६७	७४	८१
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	१०२	११२	१२३
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	१६४	१८०	१९८
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	२२५	२४८	२७२
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	३४७	३८२	४२०
	६५ मि.मि. व्यास	गोटा	६५८	७२४	७९६
	८० मि.मि. व्यास	गोटा	८९३	९८२	१०८१
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा	१६१२	१७७३	१९५१
१०	जि.आई.रेडुसर एल्बो (एन.एस.-३८३)				
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	७२	७९	८७
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	१०८	११९	१३१
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	१६९	१८६	२०४
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	२३५	२५९	२८४
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	३६३	३९९	४३९
	६५ मि.मि. व्यास	गोटा	६९४	७६३	८४०
	८० मि.मि. व्यास	गोटा	९३९	१०३३	११३६
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा	११४३	१२५७	१३८३
११	जि.आई सकेट (एन.एस.-३८३)				
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	३१	३४	३८
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	४६	५१	५६
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	७२	७९	८७
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	१०८	११९	१३१
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	१३३	१४६	१६१
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	२२५	२४८	२७२
	६५ मि.मि. व्यास	गोटा	३६८	४०५	४४५

रोमी ...
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

ज. खानेपानीका फिटिङ्गका सामाग्रीहरु

गुराँस गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
रानीमत्ता, दैलेख
कर्णाली प्रदेश नेपाल

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७	आ.व.०७७/७८
	[illegible]	गोटा	५५६	६१२	६७३
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा	८९८	९८८	१०८७
१२	जि.आई रेड्सर सकेट (एन.एस.-३८३)				
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	६२	६८	७५
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	८२	९०	९९
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	१२३	१३५	१४९
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	१५३	१६८	१८५
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	२५५	२८१	३०९
	६५ मि.मि. व्यास	गोटा	४२२	४६४	५११
	८० मि.मि. व्यास	गोटा	६३५	६९९	७६८
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा	१०३१	११३४	१२४८
१३	जि.आइ युनियन				
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	१०८	११९	१३१
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	१३५	१४९	१६३
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	१९४	२१३	२३५
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	३१२	३४३	३७८
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	३७८	४१६	४५७
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	५७७	६३५	६९८
	६५ मि.मि. व्यास	गोटा	१०८७	११९६	१३१५
	८० मि.मि. व्यास	गोटा	१५५०	१७०५	१८७६
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा	१९६९	२१६६	२३८२
१४	ब्रास युनियन साधारण हल्का				
	१५/२० मी.मी.	गोटा	२५५	२८१	३०९
	२०/२५ मी.मी. डाय	गोटा	५१०	५६१	६१७
	२५/३२ मी.मी. डाय	गोटा	६३८	७०२	७७२
	३२/४० मी.मी. डाय	गोटा	८९३	९८२	१०८१
	४०/५० मी.मी. डाय	गोटा	१२७०	१३९७	१५३७
	५०/६३ मी.मी. डाय	गोटा	२०४०	२२४४	२४६८
	६५/७५ मी.मी. डाय	गोटा	६७४८	७४२३	८१६५
	७५/८०मी.मी. डाय		१०१२४	१११३६	१२२५०
	८०/100मी.मी. डाय		१५८५६	१७४४२	१९१८६
१४	ब्रास युनियन UNF				
	१५/२० मी.मी.	गोटा	३५२	३८७	४२६
	२०/२५ मी.मी. डाय	गोटा	५५६	६१२	६७३
	२५/३२ मी.मी. डाय	गोटा	८२७	९१०	१००१
	३२/४० मी.मी. डाय	गोटा	११२८	१२४१	१३६५
	४०/५० मी.मी. डाय	गोटा	१६८९	१८५८	२०४४
	५०/६३ मी.मी. डाय	गोटा	१९१३	२१०४	२३१५
१५	जि.आई. टी (एन.एस.-३८३)				
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	६४	७०	७७
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	९६	१०६	११६
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	१२८	१४१	१५५
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	१९६	२१६	२३७
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	२५५	२८१	३०९
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	४०३	४४३	४८८

राम बहादुर पुन
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

गुराँस गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
रानीमत्ता, दैलेख
कर्णाली प्रदेश,नेपाल

ज. खानेपानीका फिटिङ्गका सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम		प्रति इकाई	ब्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
				आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७	आ.व.०७७/७८
		६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	७५०	८२५	९०८
		८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१०७१	११७८	१२९६
		१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१७६०	१९३६	२१३०
१६	जि.आई.फलेन्ज सेट					
		१५ मि.मि. ब्यास	सेट	३३७	३७१	४०८
		२० मि.मि. ब्यास	सेट	३९३	४३२	४७६
		२५ मि.मि. ब्यास	सेट	४४९	४९४	५४३
		३२ मि.मि. ब्यास	सेट	१०६६	११७३	१२९०
		४० मि.मि. ब्यास	सेट	११२२	१२३४	१३५८
		५० मि.मि. ब्यास	सेट	१३५७	१४९३	१६४२
		६५ मि.मि. ब्यास	सेट	१७६५	१९४२	२१३६
		८० मि.मि. ब्यास	सेट	२०३५	२२३९	२४६२
		१०० मि.मि. ब्यास	सेट	२४४३	२६८७	२९५६
		१२५ मि.मि. ब्यास	सेट	२०३५	२२३९	२४६२
		१५० मि.मि. ब्यास	सेट	२७१४	२९८५	३२८४
१७	एम.एस.फलेन्ज एडेप्टर ग्यास्कट समेत					
		१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	६०३९	६६४३	७३०७
		२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	८६२५	९४८८	१०४३६
१८	रबर ग्यास्केट					
		२२५ मि.मि. ब्यास		५४१	५४१	५४१
		२०० मि.मि. ब्यास		४०८	४०८	४०८
		१५० मि.मि. ब्यास		३३९	३३९	३३९
		१२५ मि.मि. ब्यास		२७१	२७१	२७१
		१०० मि.मि. ब्यास		२०४	२०४	२०४
		८० मि.मि. ब्यास		१३५	१३५	१३५
१९	सि.आई. फलेन्ज टेल पिस					
		१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	४९६३	४९६३	४९६३
		२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	७८३९	७८३९	७८३९
२०	फलेन्ज ग्यास्केट					
		१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	७२५३	७२५३	७२५३
		२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	७३९५	७३९५	७३९५
२१	सि.आई.फलेन्ज वेलमाउथ					
		१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	८६३०	८६३०	८६३०
		१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३३७७	३३७७	३३७७
		२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	५०१४	५०१४	५०१४
२२	मेकानिकल कपलिङ्ग रबर रिङ्ग समेत					
		१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	११०४२	१२१४६	१३३६१
		२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१३२२०	१४५४२	१५९९६
२३	गनमेटल गेट भल्व लोकल					
		१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५७२	६२९	६९२
		२० मि.मि. ब्यास	गोटा	८४२	९२६	१०१९
		२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१२२४	१३४६	१४८१
		३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२३१४	२५४५	२८००
		४० मि.मि. ब्यास	गोटा	३४७४	३८२१	४२०४
		५० मि.मि. ब्यास	गोटा	७३३८	८०७२	८८७९

राम बहादुर बुढा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ

गुराँस गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
तेनीमता, दैलेख
कर्णाली प्रदेश, नेपाल

ज. खानेपानीका फिटिङ्गका सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७	आ.व.०७७/७८
२४	गनमेटल गेट भल्व (नेपाल गुणस्तर १४९-२०४४)				
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	९२४	१०१६	१११८
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	१२९४	१४२३	१५६६
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	२०३५	२२३९	२४६२
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	२८३६	३१२०	३४३२
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	३६९८	४०६८	४४७५
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	६१६१	६७७७	७४५५
	६५ मि.मि. व्यास	गोटा	१२३२७	१३५६०	१४९१६
	८० मि.मि. व्यास	गोटा	१८४८८	२०३३७	२२३७०
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा	३५१३४	३८६४७	४२५१२
२५	गनमेटल ग्लोब भल्व क्लास		०	०	०
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	८६२	९४८	१०४३
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	८७८	९६६	१०६२
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	१९११	२१०२	२३१२
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	३६९८	४०६८	४४७५
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	४९३२	५४२५	५९६८
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	६७७८	७४५६	८२०१
	६५ मि.मि. व्यास	गोटा	१३५६१	१४९१७	१६४०९
	८० मि.मि. व्यास	गोटा	१९११०	२१०२१	२३१२३
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा	३३२८३	३६६११	४०२७२
२६	गनमेटल चेक भल्व (vertical) (एन.एस. ३८२)		०	०	०
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	४८१	५२९	५८२
	२० मि.मि. व्यास		६७९	७४७	८२२
	२५ मि.मि. व्यास		९३९	१०३३	११३६
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	११७३	१२९०	१४१९
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	१५४१	१६९५	१८६५
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	२४६४	२७१०	२९८१
२७	गनमेटल चेक भल्व Horizantal (एन.एस. ३८२)		०	०	०
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	६१८	६८०	७४८
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	९८५	१०८४	११९२
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	२०९७	२३०७	२५३७
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	३६९८	४०६८	४४७५
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	५५४९	६१०४	६७१४
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	८०७४	८८८१	९७७०
	६५ मि.मि. व्यास	गोटा	१३५६१	१४९१७	१६४०९
२८	फ्लोट भल्व साधारण		०	०	०
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	९९०	१०८९	११८९
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	१३५७	१४९३	१६४२
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	२२१९	२४४१	२६८५
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	२८३६	३१२०	३४३२
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	३६९८	४०६८	४४७५
२९	गनमेटल फेरुल		०	०	०
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	१४८२	१६३०	१७९३
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	२८३६	३१२०	३४३२
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	५३६६	५९०३	६४९३

राम बहादुर पुन
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

ज. खानेपानीका फिटिङ्गका सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामागीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७	आ.व.०७७/७८
३०	जि.आई.ईण्डक्याप				
			०	०	०
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	२५	२८	३०
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	४०	४४	४८
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	५६	६२	६८
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	९५	१०५	११५
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	१०९	१२०	१३२
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	१३८	१५२	१६७
	६५ मि.मि. व्यास	गोटा	२५५	२८१	३०९
	८० मि.मि. व्यास	गोटा	३४७	३८२	४२०
	१०० मि.मि. व्यास		५३१	५८४	६४३
३१	जि.आई.प्लग (Plug)		०	०	०
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	१३	१४	१६
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	२४	२६	२९
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	३७	४१	४५
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	६१	६७	७४
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	७७	८५	९३
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	११८	१३०	१४३
	६५ मि.मि. व्यास	गोटा	१६६	१८३	२०१
	८० मि.मि. व्यास	गोटा	२३५	२५९	२८४
	१०० मि.मि. व्यास		३९८	४३८	४८२
३२	जि.आई.निप्पल-१५० मि.मि. लामो		०	०	०
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	४४	४८	५३
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	७२	७९	८७
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	९७	१०७	११७
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	१३५	१४९	१६३
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	२१०	२३१	२५४
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	२७८	३०६	३३६
	६५ मि.मि. व्यास	गोटा	४१५	४५७	५०२
	८० मि.मि. व्यास	गोटा	६०४	६६४	७३१
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा	८०२	८८२	९७०
३३	जि.आई. हेग्जगोनल निप्पल		०	०	०
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	३४	३७	४१
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	५७	६३	६९
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	७९	८७	९६
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	१२५	१३८	१५१
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	१५५	१७१	१८८
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	२४१	२६५	२९२
३४	जि.आई. ट्याङ निप्पल		०	०	०
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	५७	६३	६९
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	१२५	१३८	१५१
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	१४७	१६२	१७८
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	४२५	४६८	५१४
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	३८३	४२१	४६३
३५	जि.आई.अनईक्वेल टि		०	०	०
	१५X२० मि.मि. व्यास	गोटा	१२२	१३४	१४८

गुराँस गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
रानीमत्ता, दैलेख
कर्णाली प्रदेश,नेपाल

ज. खानेपानीका फिटिङ्गका सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामागीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७	आ.व.०७७/७८
	१५X२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१६२	१७८	१९६
	१५X३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२४१	२६५	२९२
	१५X४० मि.मि. ब्यास	गोटा	३२१	३५३	३८८
	१५X५० मि.मि. ब्यास	गोटा	५०५	५५६	६११
	१५X६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	९००	९९०	१०८९
	१५X८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१४००	१५४०	१६९४
	१५X१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१७२७	१९००	२०९०
३६	सी.आई.अनईक्वेल टि (डी.एफ.)		०	०	०
	२००X२००X१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	२२८०६	२५०८७	२७५९५
	१५०X१५०X१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१३५५९	१४९१५	१६४०६
	१५०X१५०X१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१३३१३	१४६४४	१६१०९
	१२५X१२५X१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	११०९४	१२२०३	१३४२४
	१२५X१२५X८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१०८४८	११९३३	१३१२६
	१००X१००X८० मि.मि. ब्यास	गोटा	७३९६	८१३६	८९४९
३७	ब्लिचिङ्ग पाउडर	के.जी.	१९८	२१८	२४०
३८	लिड सिसा	के.जी.	३२७	३६०	३९६
३९	ब्रास टुटी ४०० ग्राम	गोटा	६४१	७०५	७७६
४०	जेसन टुटी	गोटा	४८२	५३०	५८३
४१	ब्रास टुटी लोकल	गोटा	२८४	३१२	३४४
४२	जि.एम.एयर भल्भ		०	०	०
	२० मि.मि.	गोटा	४६८५	५१५४	५६६९
	२५मि.मि.	गोटा	४९३१	५४२४	५९६७
४३	फलट भल्भ बि.पि.टी.टाइप		०	०	०
	१५ मि.मि.	गोटा	२८३६	३१२०	३४३२
	२० मि.मि.	गोटा	३५७६	३९३४	४३२७
	२५मि.मि.	गोटा	४६८५	५१५४	५६६९
	३२ मि.मि.	गोटा	९८६२	१०८४८	११९३३
	४० मि.मि.	गोटा	१३५५९	१४९१५	१६४०६
	५० मि.मि.	गोटा	२०९५६	२३०५२	२५३५७
४४	सि.पि. एङ्गल कक प्रिती २००१		०	०	०
	१५ मि.मि.	गोटा	८१४	८९५	९८५
	२० मि.मि.	गोटा	९००	९९०	१०८९
४५	सि.पि. पिलर कक प्रिती २००२		०	०	०
	१५ मि.मि.	गोटा	८१४	८९५	९८५
	२० मि.मि.	गोटा	९९८	१०९८	१२०८
४६	सि.पि. सर्ट बडी प्रिती		०	०	०
	१५ मि.मि.	गोटा	८१४	८९५	९८५
	२० मि.मि.	गोटा	९००	९९०	१०८९
४७	सि.पि. लङ्ग बडी प्रिती		०	०	०
	१५ मि.मि.	गोटा	९९८	१०९८	१२०८
	२० मि.मि.	गोटा	१०८०	११८८	१३०७
४८	सि.पि. बेसिन मिक्चर प्रिती		०	०	०
	१५ मि.मि.	गोटा	३६९८	४०६८	४४७५
	२० मि.मि.	गोटा	४०७०	४४७७	४९२५
४९	सि.पि. वाल मिक्चर प्रिती		०	०	०

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

ज. खानेपानीका फिटिङ्गका सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७	आ.व.०७७/७८
	१५ मि.मि.	गोटा	३६९८	४०६८	४४७५
	२० मि.मि.	गोटा	४०७०	४४७७	४९२५
५०	सि.पि. स्टप कक् प्रिती		०	०	०
	१५ मि.मि.	गोटा	७४१	८१५	८९७
	२० मि.मि.	गोटा	७४१	८१५	८९७
५१	सि.पि. कन्सील कक् प्रिती		०	०	०
	१५ मि.मि.	गोटा	११२८	१२४१	१३६५
	२० मि.मि.	गोटा	१२३२	१३५५	१४९१
५२	सि.पि. सिङ्ग कक् प्रिती		०	०	०
	१५ मि.मि.	गोटा	१८४९	२०३४	२२३७
	२० मि.मि.	गोटा	२०९७	२३०७	२५३७
५३	सि.पि. निपल प्रिती		०	०	०
	१५ मि.मि.छोटो	गोटा	१३६	१५०	१६५
	१५ मि.मि.लामो	गोटा	२०४	२२४	२४७
५४	पोलिथिन फिटिङ्ग		०	०	०
	११० मि.मि.एल्बो		९४	१०३	११४
	७५ मि.मि.एल्बो		७९	८७	९६
	११० मि.मि.टी		१४२	१५६	१७२
	७५ मि.मि.टी		१३१	१४४	१५९
	११० मि.मि.कबेल		१११	१२२	१३४
	७५ मि.मि.कबेल		७९	८७	९६
५५	पि.भि.सी.फिटिङ्ग		०	०	०
	११० मि.मि.कबेल		१६७	१८४	२०२
	७५ गि.मि.कबेल		११७	१२९	१४२
५६	जि.आई. चेक नट		०	०	०
	१५ मि.मि. व्यास		२७	३०	३३
	२० मि.मि. व्यास		४३	४७	५२
	२५ मि.मि. व्यास		५७	६३	६९
	३२ मि.मि. व्यास		६६	७३	८०
	४० मि.मि. व्यास		११७	१२९	१४२
	५० मि.मि. व्यास		१४७	१६२	१७८
५७	जि.आई. क्रस		०	०	०
	१५ मि.मि. व्यास		७९	८७	९६
	२० मि.मि. व्यास		११७	१२९	१४२
	२५ मि.मि. व्यास		१७८	१९६	२१५
	३२ मि.मि. व्यास		३२७	३६०	३९६
	४० मि.मि. व्यास		४०१	४४१	४८५
	५० मि.मि. व्यास		६०४	६६४	७३१
५८	हिटिङ्ग प्लेट ४" व्यासको	गोटा	६२९	६९२	७६१
५९	हिटिङ्ग प्लेट ६" व्यासको	गोटा	१४७९	१६२७	१७९०
६०	हिटिङ्ग प्लेट १०" व्यासको	गोटा	४९३१	५४२४	५९६७
६१	हिटिङ्ग प्लेट १२" व्यासको	गोटा	४४३८	४८८२	५३७०
६२	धर्मोकम केम चक जर्मनी अथाव सो सरह	गोटा	४१६१	४५७७	५०३५
६३	टेफलन कभर ६"X६"	पिस	४३२	४७५	५२३
६४	टेफलन कभर	मीटर	२४६२	२७०८	२९७९

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७	आ.व.०७७/७८
६५	पाईप रिन्च		०	०	
	१२ ईन्च	गोटा	४९३	५४२	५९७
	१४ ईन्च	गोटा	७१०	७८१	८५९
	१८ ईन्च	गोटा	८८३	९७१	१०६८
	२४ ईन्च	गोटा	१४७९	१६२७	१७९०
	३६ ईन्च	गोटा	२८३६	३१२०	३४३२
	४८ ईन्च	गोटा	८८७६	९७६४	१०७४०
६६	चेन पाइप रेन्च ८ ईन्च		९३६९	१०३०६	११३३६
६७	पाइप कटर २ ईन्च सम्म	गोटा	१७२७	१९००	२०९०
६८	पाइप भाइस		०	०	०
	२ ईन्च	गोटा	२३४३	२५७७	२८३५
	३ ईन्च	गोटा	२८३६	३१२०	३४३२
६९	डाई सेट		०	०	०
	१/२ ईन्च देखि १ ईन्च सम्म (डाई टीथ समेत)	सेट	३९४५	४३४०	४७७३
	११/४ ईन्च देखि २ ईन्च सम्म (डाई टीथ समेत)	सेट	८३८२	९२२०	१०१४२
७०	स्पेयर डाई टीथ		०	०	०
	१/२ ईन्च	सेट	२६७५	२९४३	३२३७
	३/४ ईन्च	सेट	१५२५	१६७८	१८४५
	१ ईन्च	सेट	१५२५	१६७८	१८४५
	११/४ ईन्च देखि २ ईन्च सम्म	सेट	३६८३	४०५१	४४५६
७१	मेकानिकल ज्याक टाटा अथवा सो सरह कम्पनीको हेभी	गोटा	४९३०८	५४२३९	५९६६३
७२	५ टन क्षमताको चेन पुली (जे.के. अथवा एस.एम.आई.ई क्यू अथवा सो सरह)	गोटा	३८५२२	४२३७४	४६६१२
७३	काठ काट्ने आरी	गोटा	६९१	७६०	८३६
७४	सि.आइ.डि.एफ सुलिस भल्व		०	०	०
	३ ईन्च व्यास	गोटा	७३९६	८१३६	८९४९
	४ ईन्च व्यास	गोटा	९८६२	१०८४८	११९३३
	५ ईन्च व्यास	गोटा	१५४१०	१६९५१	१८६४६
	६ ईन्च व्यास	गोटा	१८४९०	२०३३९	२२३७३
	८ ईन्च व्यास	गोटा	२९५८४	३२५४२	३५७९७
	१० ईन्च व्यास	गोटा	३६९८१	४०६७९	३४७४७
	१२ ईन्च व्यास	गोटा	५९१६९	६५०८६	७१५९४
७५	सि.आइ.डि.एफ नन् रिर्टन सुलिस भल्व		०	०	०
	३ ईन्च व्यास	गोटा	९८६२	१०८४८	११९३३
	५ ईन्च व्यास	गोटा	१६०२५	१७६२८	१९३९०
	६ ईन्च व्यास	गोटा	२०९५६	२३०५२	२५३५७
७६	सि.आई डि .एफ ९० डिग्री डक फुट वेण्ड		०	०	०
	२०० मि.मि. व्यास		२७१२०	२९८३२	३२८१५
	१५० मि.मि. व्यास		२२१८९	२४४०८	२६८४९
	१२५ मि.मि. व्यास		१८७९०	२०६६९	२२७२६
७७	सि.आई डि .एफ ९० डिग्री वेण्ड		०	०	०
	१५० मि.मि. व्यास		१५४१०	१६९५१	१८६४६
	१२५ मि.मि. व्यास		१२३२७	१३५६०	१४९१६
	१००मि.मि. व्यास		११०९४	१२२०३	१३४२४
	८० मि.मि. व्यास		९८६२	१०८४८	११९३३

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

ज. खानेपानीका फिटिङ्गका सामाग्रीहरु

गुरौंस गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
रानीमत्ता, कैलेख
कर्णाली प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७	आ.व.०७७/७८
७८	सि.आई डि .एफ फ्लो मिटर्स		०	०	०
	१५० मि.मि. व्यास		७३९६२	८१३५८	८९४९४
	१२५ मि.मि. व्यास		४९३०८	५४२३९	५९६६३
	८० मि.मि. व्यास		२४६५५	२७१२१	२९८३३
७९	सि.आई डि .एफ इकवेल टी		०	०	०
	२०० मि.मि. व्यास		२२१८९	२४४०८	२६८४९
	१५० मि.मि. व्यास		१३५५९	१४९१५	१६४०६
	१२५ मि.मि. व्यास		११०९४	१२२०३	१३४२४
	१०० मि.मि. व्यास		७३९६	८१३६	८९४९
	८० मि.मि. व्यास		४९३१	५४२४	५९६७
८०	सि.आई डि .एफ कनेक्टीभ टपर		०	०	०
	२००X१५० मि.मि. व्यास		११०९४	१२२०३	१३४२४
	१५०X१२५ मि.मि. व्यास		९८६२	१०८४८	११९३३
	१५०X१०० मि.मि. व्यास		९२४६	१०१७१	१११८८
	१२५X१०० मि.मि. व्यास		७३९६	८१३६	८९४९
	१२५X८० मि.मि. व्यास		६७८०	७४५८	८२०४
	१००X८० मि.मि. व्यास		५४२४	५९६६	६५६३
८१	आई.एस.ओ.डी.एम.एस.फ्लेन्ज सेट ग्यास्केट सहित		०	०	०
	२२५ मि.मि. व्यास		५९१७	६५०९	७१६०
	२०० मि.मि. व्यास		४३१५	४७४७	५२२१
	१५० मि.मि. व्यास		३४५२	३७९७	४१७७
	१२५ मि.मि. व्यास		२७१२	२९८३	३२८२
	१०० मि.मि. व्यास		१८४९	२०३४	२२३७
	८० मि.मि. व्यास		१२३२	१३५५	१४९१
	सि.पि.भि.सि. पाईप एण्ड फिटिङ्ग		०	०	०
	सि.पि.भि.सि. पाईप (SDR – ११)		०	०	०
	१५ मि.मि. व्यास	र.मीटर	१४२	१५६	१७२
	२० मि.मि. व्यास	र.मीटर	२१८	२४०	२६४
	२५ मि.मि. व्यास	र.मीटर	३२५	३५८	३९३
	३२ मि.मि. व्यास	र.मीटर	४७९	५२७	५८०
	४० मि.मि. व्यास	र.मीटर	६६२	७२८	८०१
	५० मि.मि. व्यास	र.मीटर	१०९४	१२०३	१३२४
	सि.पि.भि.सि. पाईप (SDR १३.५)		०	०	०
	१५ मि.मि. व्यास	र.मीटर	१२४	१३६	१५०
	२० मि.मि. व्यास	र.मीटर	२०२	२२२	२४४
	२५ मि.मि. व्यास	र.मीटर	२८०	३०८	३३९
	३२ मि.मि. व्यास	र.मीटर	४००	४४०	४८४
	४० मि.मि. व्यास	र.मीटर	५७२	६२९	६९२
	५० मि.मि. व्यास	र.मीटर	९२८	१०२१	११२३
	सि.पि.भि.सि. एल्बो		०	०	०
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	३१	३४	३८
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	४१	४५	५०
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	८४	९२	१०२
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	१५३	१६८	१८५
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	२९४	३२३	३५६

राम बहादुर पुन
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

ज. खानेपानीका फिटिङ्गका सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७	आ.व.०७७/७८
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	६०६	६६७	७३३
	सि.पि.भि.सि. ईक्वाइल टि		०	०	०
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	४०	४४	४८
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	६७	७४	८१
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	१०४	११४	१२६
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	१९७	२१७	२३८
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	३९७	४३७	४८०
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	७६२	८३८	९२२
	सि.पि.भि.सि. **Coupling**		०	०	०
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	२४	२६	२९
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	३४	३७	४१
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	५५	६१	६७
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	९५	१०५	११५
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	१७५	१९३	२१२
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	३६७	४०४	४४४
			०	०	०
	सि.पि.भि.सि. **Transition Coupling**		०	०	०
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	११२	१२३	१३६
	सि.पि.भि.सि. **Reducer Bushing**		०	०	०
	२० X १५ मि.मि. व्यास	गोटा	२३	२५	२८
	२५ X १५ मि.मि. व्यास	गोटा	५०	५५	६१
	२५ X २० मि.मि. व्यास	गोटा	३७	४१	४५
	३२ X १५ मि.मि. व्यास	गोटा	९२	१०१	१११
	३२ X २० मि.मि. व्यास	गोटा	७०	७७	८५
	३२ X २५ मि.मि. व्यास	गोटा	५९	६५	७१
	४० X १५ मि.मि. व्यास	गोटा	१४६	१६१	१७७
	४० X २० मि.मि. व्यास	गोटा	११०	१२१	१३३
	४० X २५ मि.मि. व्यास	गोटा	१०८	११९	१३१
	४० X ३२ मि.मि. व्यास	गोटा	७६	८४	९२
	५० X १५ मि.मि. व्यास	गोटा	२३१	२५४	२८०
	५० X २० मि.मि. व्यास	गोटा	२११	२३२	२५५
	५० X २५ मि.मि. व्यास	गोटा	२१४	२३५	२५९
	५० X ३२ मि.मि. व्यास	गोटा	२२९	२५२	२७७
	५० X ४० मि.मि. व्यास	गोटा	१९०	२०९	२३०
	१५ X १५ मि.मि. व्यास	गोटा	४४	४८	५३
	२० X २० मि.मि. व्यास	गोटा	६२	६८	७५
	२५ X २५ मि.मि. व्यास	गोटा	२०७	२२८	२५०
	३२ X ३२ मि.मि. व्यास	गोटा	२९८	३२८	३६१
	४० X ४० मि.मि. व्यास	गोटा	४७४	५२१	५७४
	५० X ५० मि.मि. व्यास	गोटा	७७५	८५३	९३८
	सि.पि.भि.सि. **Reducer coupling**		०	०	०
	२० X १५ मि.मि. व्यास	गोटा	४३	४७	५२
	२५ X १५ मि.मि. व्यास	गोटा	६२	६८	७५
	२५ X २० मि.मि. व्यास	गोटा	६५	७२	७९
	३२ X १५ मि.मि. व्यास	गोटा	१४४	१५८	[illegible]

राम बहादुर पुरी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

ज. खानेपानीका फिटिङ्गका सामाग्रीहरु

गुरांस गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
रानीमत्ता, दैलेख
कर्णाली प्रदेश, नेपाल

गुरांस गाउँपालिका, दैलेख

सि.नं.	सामागीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७	आ.व.०७७/७८
	३२ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	१३४	१४७	१६२
	३२ X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१४६	१६१	१७७
	४० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२०९	२३०	२५३
	४० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	२३१	२५४	२८०
	४० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२११	२३२	२५५
	४० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२०२	२२२	२४४
	५० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४२०	४६२	५०८
	५० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	४९०	५३९	५९३
	५० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३५७	३९३	४३२
	५० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	३९१	४३०	४७३
	५० X ४० मि.मि. ब्यास	गोटा	४८८	५३७	५९०
	सि.पि.भि.सि. **unequal T**		०	०	०
	२० X २० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	९३	१०२	११३
	२५ X २५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१४६	१६१	१७७
	२५ X २५ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	१५३	१६८	१८५
	३२ X ३२ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२६३	२८९	३१८
	३२ X ३२ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	३०९	३४०	३७४
	३२ X ३२ X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२५५	२८१	३०९
	४० X ४० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४२५	४६८	५१४
	४० X ४० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	४२२	४६४	५११
	४० X ४० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४१८	४६०	५०६
	४० X ४० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	४०८	४४९	४९४
	५० X ५० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	७८१	८५९	९४५
	५० X ५० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	८११	८९२	९८१
	५० X ५० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	६८४	७५२	८२८
	५० X ५० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	८६१	९४७	१०४२
	५० X ५० X ४० मि.मि. ब्यास	गोटा	७९८	८७८	९६६
	सि.पि.भि.सि. **Reducer Elbow**		०	०	०
	२० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१२६	१३९	१५२
	२५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३००	३३०	३६३
	२५ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	२७१	२९८	३२८
	सि.पि.भि.सि. **Elbow 45^0**		०	०	०
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३५	३९	४२
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	६१	६७	७४
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१०४	११४	१२६
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१९७	२१७	२३८
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	३०४	३३४	३६८
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	६३१	६९४	७६४
	सि.पि.भि.सि. **Male Adapter**		०	०	०
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२९	३२	३५
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	४८	५३	५८
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	७३	८०	८८
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१०८	११९	१३१
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१५८	१७४	१९१
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३०६	३३७	३७०

राम बहादुर पुन
प्रशासकीय अधिक

ज. खानेपानीका फिटिङ्गका सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७	आ.व.०७७/७८
	सि.पि.भि.सि. **female Adapter**		०	०	०
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	३८	४२	४६
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	६५	७२	७९
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	९३	१०२	११३
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	२११	२३२	२५५
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	२७९	३०७	३३८
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	४३७	४८१	५२९
	सि.पि.भि.सि. **Tank Adapter**		०	०	०
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	११७	१२९	१४२
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	१२७	१४०	१५४
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	१९३	२१२	२३४
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	३०३	३३३	३६७
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	४४०	४८४	५३२
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	६९४	७६३	८४०
	सि.पि.भि.सि. **Union**		०	०	०
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	११४	१२५	१३८
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	२११	२३२	२५५
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	३००	३३०	३६३
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	३५३	३८८	४२७
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	५८४	६४२	७०७
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	१०५१	११५६	१२७२
	सि.पि.भि.सि. **Cross T**		०	०	०
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	५९	६५	७१
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	२२५	२४८	२७२
	सि.पि.भि.सि. **End Cap**		०	०	०
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	१९	२१	२३
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	२९	३२	३५
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	४६	५१	५६
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	८३	९१	१००
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	१२२	१३४	१४८
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	२६०	२८६	३१५
	सि.पि.भि.सि. **Brass Coupling**		०	०	०
	२० x १५ मि.मि. व्यास	गोटा	२६३	२८९	३१८
	२५ x १५ मि.मि. व्यास	गोटा	३५३	३८८	४२७
	सि.पि.भि.सि. **Brass FPT TEE**		०	०	०
	१५ x १५ x १५ मि.मि. व्यास	गोटा	१५३	१६८	१८५
	२० x २० x १५ मि.मि. व्यास	गोटा	१५८	१७४	१९१
	२० x २० x २० मि.मि. व्यास	गोटा	२३४	२५७	२८३
	२५ x २५ x १५ मि.मि. व्यास	गोटा	२६८	२९५	३२४
	३२ x ३२ x ३२ मि.मि. व्यास	गोटा	६१९	६८१	७४९
	३२ x ३२ x १५ मि.मि. व्यास	गोटा	३३८	३७२	४०९
	सि.पि.भि.सि. **Brass FPT 90^0 Elbow**		०	०	०
	१५ x १५ मि.मि. व्यास	गोटा	११९	१३१	१४४
	२० x १५ मि.मि. व्यास	गोटा	१३०	१४३	१५७
	२० x २० मि.मि. व्यास	गोटा	१७८	१९६	३१५

राम बहादुर बुढ
प्रमुख प्रशासकीय अधि

गुराँस गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय रानीमत्ता, दैलेख कर्णाली प्रदेश, नेपाल

ज. खानेपानीका फिटिङ्गका सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७	आ.व.०७७/७८
	२५ x १५ मि.मि. व्यास	गोटा	२३७	२६१	२८७
	२५ x २५ मि.मि. व्यास	गोटा	७१०	७८१	८५९
	३२ x ३२ मि.मि. व्यास	गोटा	९२४	१०१६	१११८
	सि.पि.भि.सि. **Brass Male Adapter**		०	०	०
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	२८२	३१०	३४१
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	३६७	४०४	४४४
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	५७५	६३३	६९६
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	११८१	१२९९	१४२९
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	१४६७	१६१४	१७७५
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	२८१५	३०९७	३४०६
	सि.पि.भि.सि. **Brass female Adapter**		०	०	०
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	२७३	३००	३३०
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	३७०	४०७	४४८
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	५६९	६२६	६८८
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	११९९	१३१९	१४५१
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	१३४२	१४७६	१६२४
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	२५७५	२८३३	३११६
	सि.पि.भि.सि. **Concealed Valve (Wheel Type)**		०	०	०
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	६७९	७४७	८२२
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	८६८	९५५	१०५०
	पोलिप्रोपिलिन रेण्डम कोपोलिमर फिटिङ्ग **(Polypropylene Random Co- polymer fittings) PP-R**		०	०	०
	क.एल्बो ९० डिग्री		०	०	०
	२० मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	१६	१८	१९
	२५ मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	२७	३०	३३
	३२ मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	४८	५३	५८
	४० मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	९९	१०९	१२०
	५० मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	१६६	१८३	२०१
	६३ मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	३२२	३५४	३९०
	७५ मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	५६७	६२४	६८६
	९० मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	९४१	१०३५	११३९
	११० मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	१६९०	१८५९	२०४५
	ख.सकेट		०	०	०
	२० मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	१२	१३	१५
	२५ मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	१८	२०	२२
	३२ मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	३०	३३	३६
	४० मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	५४	५९	६५
	५० मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	८६	९५	१०४
	६३ मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	१६०	१७६	१९४
	७५ मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	२७४	३०१	३३२
	९० मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	४६४	५१०	५६१
	११० मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	८१८	९००	९९०
	ग.ईक्वेल टि		०	०	०
	२० मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	१९	२१	२३

ज. खानेपानीका फिटिङ्गका सामाग्रीहरु

गुराँस गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
दैलेख

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७	आ.व.०७७/७८
	२५ मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	३३	३६	४०
	३२ मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	५८	६४	७०
	४० मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	११५	१२७	१३९
	५० मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	१९०	२०९	२३०
	६३ मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	३५४	३८९	४२८
	७५ मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	६७५	७४३	८१७
	९० मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	११११	१२२२	१३४४
	११० मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	१९२०	२११२	२३२३
	घ.कस टि		०	०	०
	२० मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	३३	३६	४०
	२५ मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	४७	५२	५७
	३२ मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	८६	९५	१०४
	४० मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	१६२	१७८	१९६
	५० मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	३०६	३३७	३७०
	६३ मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	४४६	४९१	५४०
	च.४५ डिग्री एलबो		०	०	०
	२० मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	१८	२०	२२
	२५ मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	३१	३४	३८
	३२ मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	४५	५०	५४
	४० मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	८९	९८	१०८
	५० मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	१५७	१७३	१९०
	६३ मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	२५४	२७९	३०७
	७५ मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	५७५	६३३	६९६
	९० मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	९१२	१००३	११०४
	११० मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	१५९२	१७५१	१९२६
	छ.प्लेन यूनियन		०	०	०
	२० मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	६७	७४	८१
	२५ मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	१२०	१३२	१४५
	३२ मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	१९२	२११	२३२
	४० मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	३२९	३६२	३९८
	५० मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	५४३	५९७	६५७
	६३ मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	७१०	७८१	८५९
	ज.स्टप भल्भ		०	०	०
	२० मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	३४१	३७५	४१३
	२५ मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	४५३	४९८	५४७
	३२ मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	५४५	६००	६५९
	४० मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	८१४	८९५	९८५
	५० मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	१२१९	१३४१	१४७५
	६३ मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	१७४७	१९२२	२११४
	झ.फलेन्ज (plastic)		०	०	०
	४० मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	२७६	३०४	३३४
	५० मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	४६०	५०६	५५७
	६३ मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	५९१	६५०	४१५
	७५ मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	१२२०	१३४२	१४७६
	९० मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	१५९३	१७५२	१९२८

राम बहादुर [illegible]
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७	आ.व.०७७/७८
	११० मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	२१५४	२३६९	२६०६
	ञ.रेड्यूसर सकेट		०	०	०
	२०x२५ मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	२२	२४	२७
	३२x२० मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	२९	३२	३५
	३२x२५ मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	३१	३४	३८
	४०x२० मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	४३	४७	५२
	४०x२५ मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	४८	५३	५८
	४०x३२ मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	५९	६५	७१
	५०x२० मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	७५	८३	९१
	५०x२५मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	८५	९४	१०३
	५०x३२मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	८८	९७	१०६
	५०x४०म.मि. वाहिरि व्यास	थान	१०४	११४	१२६
	३६x२५मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	१५५	१७१	१८८
	६३x३२म.मि. वाहिरि व्यास	थान	१५९	१७५	१९२
	६३x४०म.मि. वाहिरि व्यास	थान	१६०	१७६	१९४
	६३x५०म.मि. वाहिरि व्यास	थान	१६५	१८२	२००
	ट.रेड्यूसर टि		०	०	०
	२५x२०x२५ मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	३७	४१	४५
	३२x२०x३२मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	५७	६३	६९
	३२x२५x३२मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	६४	७०	७७
	४०x२०x४०मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	८९	९८	१०८
	४०x२५x४०मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	९६	१०६	११६
	४०x३२x४०मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	१०२	११२	१२३
	५०x२५x५० मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	२०२	२२२	२४४
	५०x३२x५० मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	२०७	२२८	२५०
	५०x४०x५० मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	२२०	२४२	२६६
	६३x२५x६३ मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	२६३	२८९	३१८
	६३x३२x६३ मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	२६५	२९२	३२१
	६३x४०x६३ मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	२६८	२९५	३२४
	६३x५०x६३ मि.मि. वाहिरि व्यास	थान	२९२	३२१	३५३
	ठ.यु केल्याम्प		०	०	०
	२० मि.मि.	थान	१०	११	१२
	२५ मि.मि.	थान	१२	१३	१५
	३२ मि.मि.	थान	२२	२४	२७
	४० मि.मि.	थान	२७	३०	३३
	५० मि.मि.	थान	४२	४६	५१
	६३ मि.मि.	थान	५४	५९	६५
	ड.इन्ड क्याप		०	०	०
	२० मि.मि.	थान	१९	२१	२३
	२५ मि.मि.	थान	२७	३०	३३
	३२ मि.मि.	थान	४३	४७	५२
	४० मि.मि.	थान	७१	७८	८६
	५० मि.मि.	थान	११८	१३०	१४३
	६३ मि.मि.	थान	२२८	२५१	२७६
	७५ मि.मि.	थान	३३७	३७१	४०८

राम बहादुर बुढा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

ज. खानेपानीका फिटिङ्गका सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७	आ.व.०७७/७८
	९० मि.मि.	थान	३६८	४०५	४४५
	११० मि.मि.	थान	७५३	८२८	९११
	ढ.मेल युनियन		०	०	०
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३४८	३८३	४२१
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५०१	५५१	६०६
	३२ मि.मि.	थान	७३३	८०६	८८७
	४० मि.मि.	थान	१४१५	१५५७	१७१२
	५० मि.मि.	थान	१९४३	२१३७	२३५१
	६३ मि.मि.	थान	४९५३	५४४८	५९९३
	ण.फोमेल युनियन		०	०	०
	२० मि.मि.	थान	३३७	३७१	४०८
	२५ मि.मि.	थान	४९२	५४१	५९५
	३२ मि.मि.	थान	७०५	७७६	८५३
	४० मि.मि.	थान	१०८०	११८८	१३०७
	५० मि.मि.	थान	१८१३	१९९४	२१९४
	६३ मि.मि.	थान	३३७१	३७०८	४०७९
	त.रेडुशर एलबो		०	०	०
	२०*२५ मि.मि.	थान	२९	३२	३५
	३२*२०मि.मि.	थान	४३	४७	५२
	३२*२५ मि.मि.	थान	५४	५९	६५
	४०*२० मि.मि.	थान	४०	४४	४८
	४०*२५ मि.मि.	थान	४७	५२	५७
	४०*३२ मि.मि.	थान	१३६	१५०	१६५
	थ.पलास्टीक बल भल्भ		०	०	०
	२० मि.मि.	थान	१३१	१४४	१५९
	२५ मि.मि.	थान	१८६	२०५	२२५
	३२ मि.मि.	थान	२९५	३२५	३५७
	४० मि.मि.	थान	६४७	७१२	७८३
	५० मि.मि.	थान	८६६	९५३	१०४८
	६३ मि.मि.	थान	८२४	९०६	९९७
	७५ मि.मि.	थान	१७४४	१९१८	२११०
	९० मि.मि.	थान	३४५७	३८०३	४१८३
	११० मि.मि.	थान	४७२७	५२००	५७२०
	द.हट वाटर बल भल्भ		०	०	०
	२० मि.मि.	थान	४७२	५१९	५७१
	२५ मि.मि.	थान	५५६	६१२	५७३
	३२ मि.मि.	थान	६६९	७३६	८०९
	४० मि.मि.	थान	९५१	१०४६	११५१
	५० मि.मि.	थान	१३३८	१४७२	१६१९
	६३ मि.मि.	थान	०	०	०
	ध. मेटल बडी बल भल्भ		०	०	०
	२० मि.मि.	थान	८७८	९६६	१०६२
	२५ मि.मि.	थान	१२०८	१३२९	१४६२
	३२ मि.मि.	थान	१७५५	१९३१	२१२४
	४०मि.मि.	थान	३१३५	३४४९	३७९३

राम बहादुर पुन
प्रमुख प्रशासकीय

ज. खानेपानीका फिटिङ्गका सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७	आ.व.०७७/७८
	५० मि.मि.	थान	३९२२	४३१४	४७४६
	६३ मि.मि.	थान	५०१९	५५२१	६०७३
	न. मेटल बडी बल भल्भ फेमल		०	०	०
	२० मि.मि.	थान	८७८	९६६	१०६२
	२५ मि.मि.	थान	१२०८	१३२९	१४६२
	३२ मि.मि.	थान	१७५५	१९३१	२१२४
	४०मि.मि.	थान	३१३५	३४४९	३७९३
	५० मि.मि.	थान	३९२२	४३१४	४७४६
	६३ मि.मि.	थान	५०१९	५५२१	६०७३
	प. कश ओभर		०	०	०
	२० मि.मि.	थान	१७५	१९३	२१२
	२५ मि.मि.	थान	२५१	२७६	३०४
	३२ मि.मि.	थान	३६२	३९८	४३८
	फ. पल्ग		०	०	०
	२० मि.मि.	थान	१७	१९	२१
	२५ मि.मि.	थान	२६	२९	३१
	३२ मि.मि.	थान	३३	३६	४०
	ब. पलास्टीक फलैन्ज		०	०	०
	४०मि.मि.	थान	३२५	३५८	३९३
	५० मि.मि.	थान	५४१	५९५	६५५
	६३ मि.मि.	थान	६९५	७६५	८४१
	७५ मि.मि.	थान	१४३५	१५७९	१७३६
	९० मि.मि.	थान	१८७४	२०६१	२२६८
	११० मि.मि.	थान	२५३४	२७८७	३०६६
	भ.फिमेल एल्बो		०	०	०
	२० मि.मि.*१/२"	थान	१५३	१६८	१८५
	२५ मि.मि.*१/२"	थान	२२६	२४९	२७३
	२५ मि.मि.*३/४"	थान	१९७	१९७	१९७
	३२ मि.मि.*३/४"	थान	३०२	३३२	३६५
	३२ मि.मि.*१"	थान	४०८	४४९	४९४
	४० मि.मि.*५/४"	थान	८२४	९०६	९९७
	५० मि.मि.*३/२"	थान	८८७	९७६	१०७३
	६३ मि.मि*२".	थान	१११८	१२३०	१३५३
	म.मेल सिटेड एल्बो डिस्क सहित		०	०	०
	२० मि.मि.*1/2"	थान	१९४	२१३	२३५
	२५ मि.मि.*1/2"	थान	२२३	२४५	२७०
	२५ मि.मि.*3/4"	थान	२४८	२७३	३००
	य.फिमेल सिटेड एल्बो डिस्क सहित		०	०	०
	२० मि.मि.*1/2"	थान	२१०१	२३११	२५४२
	२५ मि.मि.*1/2"	थान	२६३	२८९	३१८
	२५ मि.मि.*3/4"	थान	२०३	२२३	२४६
	र.मेल टी		०	०	०
	२० मि.मि.*1/2"*२०मि.मि.	थान	३६६	४०३	४४३
	२० मि.मि.*3/4"*२०मि.मि.	थान	३१५	३४७	३८१
	२५ म.मि.*1/2"*२५मि.मि.	थान	३५७	३९३	४३२

ज. खानेपानीका फिटिङ्गका सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्याद बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७	आ.व.०७७/७८
	२५ मि.मि.*3/4"*२५मि.मि.	थान	४४३	४८७	५३६
	३२ मि.मि.*1/2"*३२मि.मि.	थान	५०१	५५१	६०६
	३२ मि.मि.*3/4"*३२मि.मि.	थान	५१२	५६३	६२०
	३२ मि.मि.*1"*३२मि.मि.	थान	१००६	११०७	५१७
	४० मि.मि.*1/2"*४०मि.मि.	थान	१६२८	१७९१	१९७०
	५० मि.मि.*1/2"*५०मि.मि.	थान	२३४४	२५७८	२८३६
	६३मि.मि.*1"*६३मि.मि.	थान	२९८५	३२८४	३६१२
	६३ मि.मि.*2"*६३मि.मि.	थान	३००१	३३०१	३६३१
	ल.फिमेल टी		०	०	०
	२० मि.मि.*1/2"*२०मि.मि.	थान	२६८	२९५	३२४
	२० मि.मि.*3/4"*२०मि.मि.	थान	२७१	२९८	३२८
	२५ म.मि.*1/2"*२५मि.मि.	थान	३०७	३३८	३७१
	२५ मि.मि.*3/4"*२५मि.मि.	थान	४०२	४४२	४८६
	३२ मि.मि.*1/2"*३२मि.मि.	थान	४१४	४५५	५०१
	३२ मि.मि.*3/4"*३२मि.मि.	थान	४५६	५०२	५५२
	३२ मि.मि.*1"*३२मि.मि.	थान	८०१	८८१	९६९
	४० मि.मि.*1/2"*४०मि.मि.	थान	१४५३	१५९८	१७५८
	४० मि.मि.*3/4"*४०मि.मि.	थान	१४२८	१५७१	१७२८
	५० मि.मि.*1/2"*५०मि.मि.	थान	२०२२	२२२४	२४४७
	६३मि.मि.*1"*६३मि.मि.	थान	२७१८	२७१८	२७१८
	६३ मि.मि.*2"*६३मि.मि.	थान	२६५९	२९२५	३२१७
	व.मेल युनियन		०	०	०
	२० मि.मि.*1/2	थान	३३३	३६६	४०३
	२५ मि.मि.*3/4"	थान	४८६	५३५	५८८
	श.मेल कप्लीङ्ग		०	०	०
	२० मि.मि.*1/2	थान	१७४	१९१	२११
	२१ मि.मि.*3/4	थान	२२५	२४८	२७२
	25 मि.मि.*1/2	थान	१७९	१९७	२१७
	25 मि.मि.*3/4	थान	२२५	२४८	२७२
	३२ मि.मि.*1/2	थान	२१८	२४०	२६४
	३२ मि.मि.*3/4	थान	२६३	२८९	३१८
	३२ मि.मि.*1"	थान	५२५	५७८	६३५
	४० मि.मि.*1"*1/4"	थान	७५५	८३१	९१४
	५० मि.मि.*1"*1/2"	थान	११३९	१२५३	१३७८
	६३ मि.मि.*2"	थान	१६५०	१८१५	१९९७
	७५ मि.मि.*2.5"	थान	३६०६	३९६७	४३६३
	ष.फिमेल कप्लीङ्ग		०	०	०
	२० मि.मि.*1/2	थान	१४२	१५६	१७२
	२० मि.मि.*3/4	थान	१६७	१८४	२०२
	25 मि.मि.*1/2	थान	१४२	१५६	१७२
	25 मि.मि.*3/4	थान	१७६	१९४	२१३
	३२ मि.मि.*1/2	थान	१६७	१८४	२०२
	३२ मि.मि.*3/4	थान	१७९	१९७	२१७
	३२ मि.मि.*1"	थान	२८६	३१५	२४६
	४० मि.मि.*1"*1/4"	थान	६६०	७२६	७९९

राम [illegible] पुन
प्रमुख प्रशासकीय अधि

ज. खानेपानीका फिटिङ्गका सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७	आ.व.०७७/७८
	५० मि.मि.*1"*1/2"	थान	८६४	९५०	१०४५
	६३ मि.मि.*2"	थान	१२६७	१३९४	१५३३
	७५ मि.मि.*2.5"	थान	२४४३	२६८७	२९५६
	स.बल भल्व सिंगल		०	०	०
	२० मि.मि.*1/2	थान	७७४	८५१	९३७
	२५ मि.मि.*3/4	थान	१०४२	११४६	१२६१
	३२ मि.मि.*1"	थान	१५२३	१६७५	१८४३
	ह.बल भल्व डबल		०	०	०
	२० मि.मि.*1/2	थान	७८५	८६४	९५०
	२५ मि.मि.*3/4	थान	१०५०	११६६	१२८३
	३२ मि.मि.*1"	थान	१५३५	१६८९	१८५७
	क्ष.कन्सील भल्व लक्जरी		०	०	०
	२० मि.मि.	थान	९०२	९९२	१०९१
	त्र.कन्सील भल्व		०	०	०
	२० मि.मि.	थान	८६०	९४६	१०४१
	PPR पाइप – १० एम पि ए		०	०	०
	२० मि.मि.	थान	६६	७३	८०
	२५ मि.मि.	थान	१००	११०	१२१
	३२ मि.मि.	थान	१६०	१७६	१९४
	४० मि.मि.	थान	२५२	२७७	३०५
	५० मि.मि.	थान	३९१	४३०	४७३
	६३ मि.मि.	थान	६१६	६७८	७४५
	७५ मि.मि.	थान	८६०	९४६	१०४१
	९० मि.मि.	थान	१२३८	१३६२	१४९८
	११० मि.मि.	थान	१८३६	२०२०	२२२२
	PPR पाइप – १६ एम पि ए		०	०	०
	२० मि.मि.	थान	९०	९९	१०९
	२५ मि.मि.	थान	१४०	१५४	१६९
	३२ मि.मि.	थान	२२६	२४९	२७३
	४०मि.मि.	थान	३५२	३८७	४२६
	५० मि.मि.	थान	५४७	६०२	६६२
	६३ मि.मि.	थान	८६०	९४६	१०४१
	७५ मि.मि.	थान	१२२६	१३४९	१४८३
	९० मि.मि.	थान	१७५०	१९२५	२११८
	११० मि.मि.	थान	२६२३	२८८५	३१७४
	PPR पाइप – २० एम पि ए		०	०	०
	२० मि.मि.	थान	१०५	११६	१२७
	२५ मि.मि.	थान	१६२	१७८	१९६
	३२ मि.मि.	थान	२६६	२९३	३२२
	४०मि.मि.	थान	४११	४५२	४९७
	५० मि.मि.	थान	६३५	६९९	७६८
	६३ मि.मि.	थान	१००६	११०७	१२१७
	७५ मि.मि.	थान	१४२८	१५७१	१७२८
	९० मि.मि.	थान	२०५०	२२५५	२४८१
	११० मि.मि.	थान	२०५६	२२६२	२४८८

बहादुर पुन
प्रमुख प्रशासकीय अधि

ज. खानेपानीका फिटिङ्गका सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७	आ.व.०७७/७८
	UPVC पाईप 2.5 Kg / sq.cm		०	०	०
	९० मि.मि. व्यास	र मि.	१९२	२११	२३२
	११० मि.मि. व्यास	र मि.	२८५	३१४	३४५
	१२५ मि.मि. व्यास	र मि.	३६२	३९८	४३८
	१४० मि.मि. व्यास	र मि.	४४९	४९४	५४३
	१६० मि.मि. व्यास	र मि.	५८६	६४५	७०९
	१८० मि.मि. व्यास	र मि.	७५१	८२६	९०९
	२०० मि.मि. व्यास	र मि.	९१६	१००८	११०८
	UPVC पाईप 4 Kg / sq.cm		०	०	०
	६३ मि.मि. व्यास	र मि.	१५३	१६८	१८५
	७५ मि.मि. व्यास	र मि.	२१५	२३७	२६०
	९० मि.मि. व्यास	र मि.	३००	३००	३००
	११० मि.मि. व्यास	र मि.	४३३	४७६	५२४
	१२५ मि.मि. व्यास	र मि.	५६८	६२५	६८७
	१४० मि.मि. व्यास	र मि.	७२०	७९२	८७१
	१६० मि.मि. व्यास	र मि.	९३१	१०२४	११२७
	१८० मि.मि. व्यास	र मि.	११९८	१३१८	१४५०
	२०० मि.मि. व्यास	र मि.	१४५३	१५९८	१७५८
	UPVC पाईप 6 Kg / sq.cm		०	०	०
	४० मि.मि. व्यास	र मि.	८९	९८	१०८
	५० मि.मि. व्यास	र मि.	१३४	१४७	१६२
	६३ मि.मि. व्यास	र मि.	२१६	२३८	२६१
	७५ मि.मि. व्यास	र मि.	३०२	३३२	३६५
	९० मि.मि. व्यास	र मि.	४३६	४८०	५२८
	११० मि.मि. व्यास	र मि.	६३३	६९६	७६६
	१२५ मि.मि. व्यास	र मि.	८४१	९२५	१०१८
	१४० मि.मि. व्यास	र मि.	१०४७	११५२	१२६७
	१६० मि.मि. व्यास	र मि.	१३४०	१४७४	१६२१
	१८० मि.मि. व्यास	र मि.	१७०९	१८८०	२०६८
	२०० मि.मि. व्यास	र मि.	२०९४	२३०३	२५३४
	UPVC पाईप 10 Kg / sq.cm		०	०	०
	२० मि.मि. व्यास	र मि.	३५	३९	४२
	२५ मि.मि. व्यास	र मि.	५४	५९	६५
	३२ मि.मि. व्यास	र मि.	८८	९७	१०६
	४० मि.मि. व्यास	र मि.	१३४	१४७	१६२
	५० मि.मि. व्यास	र मि.	२१२	२३३	२५७
	६३ मि.मि. व्यास	र मि.	३३६	३७०	४०७
	७५ मि.मि. व्यास	र मि.	४८०	५२८	५८१
	९० मि.मि. व्यास	र मि.	६८४	७५२	८२८
	११० मि.मि. व्यास	र मि.	१०१२	१११३	१२२५
	१२५ मि.मि. व्यास	र मि.	१२९७	१४२७	१५६९
	१४० मि.मि. व्यास	र मि.	१६३७	१८०१	१९८१
	१६० मि.मि. व्यास	र मि.	२१०६	२३१७	२५४८
	१८० मि.मि. व्यास	र मि.	२६८५	२९५४	३२४९
	२०० मि.मि. व्यास	र मि.	३३१९	३६५१	४०१६

प्रमुख प्रशासकीय

ज. खानेपानीका फिटिङ्गका सामाग्रीहरु

गुराँस गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
रानीपत्ता, दैलेख
कर्णाली प्रदेश नेपाल

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७	आ.व.०७७/७८
	UPVC पाईप Fittings Type A		०	०	०
	५० मि.मि. व्यास ३ मि. लामो	गोटा	१२४	१३६	१५०
	७५ मि.मि. व्यास ६ मि. लामो	गोटा	१९६	२१६	२३७
	९० मि.मि. व्यास ३ मि. लामो	गोटा	३४४	३७८	४१६
	११० मि.मि. व्यास ६ मि. लामो	गोटा	४३३	४७६	५२४
	७५ मि.मि. व्यास single socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	२१३	२३४	२५८
	७५ मि.मि. व्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	गोटा	२३३	२५६	२८२
	११० मि.मि. व्यास single socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	४५३	४९८	५४८
	११० मि.मि. व्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	गोटा	४७६	५२४	५७६
	१६० मि.मि. व्यास single socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	८५२	९३७	१०३१
	१६० मि.मि. व्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	गोटा	१००१	११०१	१२११
	UPVC पाईप Fittings Type B		०	०	०
	५० मि.मि. व्यास ३ मि. लामो	गोटा	२६५	२९२	३२१
	७५ मि.मि. व्यास ६ मि. लामो	गोटा	४०६	४४७	४९१
	९० मि.मि. व्यास ३ मि. लामो	गोटा	४६२	५०८	५५९
	११० मि.मि. व्यास ६ मि. लामो	गोटा	६०३	६६३	७३०
	७५ मि.मि. व्यास single socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	४२४	४६६	५१३
	७५ मि.मि. व्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	गोटा	४४४	४८८	५३७
	११० मि.मि. व्यास single socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	६२४	६८६	७५५
	११० मि.मि. व्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	गोटा	६४८	७१३	७८४
	१६० मि.मि. व्यास single socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	१११८	१२३०	१३५३
	१६० मि.मि. व्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	गोटा	११५७	१२७३	१४००
	सरसफाई संबन्धि		०	०	०
१	३५X ९० से.मि. गोलकार आर.सि.सि. शौचालय तथा ईनारको रिङ्ग	गोटा	९५६	१०५२	११५७
२	९० से.मि. गोलकार आर.सि.सि. शौचालय निर्माण गर्ने ढकनि	गोटा	९५६	१०५२	११५७
३	मेनहोल कभर ६०० मि.मि. व्यासको (फलामको)	सेट	१५५४	१७०९	१८८०
४	एन.एस.१०४ अनुसारको सि.आई.मेनहोल कभर २० ईन्चि व्यासका हेभी	सेट	५१०९	५६२०	६१८२
५	एन.एस.१०४ अनुसारको सि.आई.मेनहोल कभर २२ ईन्चि व्यासको फ्रेम समेत - १२८ के.जी./सेट) हेभी	सेट	१०२१८	११२४०	१२३६४
६	एन.एस.१०४ अनुसारको सि.आई.मेनहोल कभर २२ ईन्चि व्यासको फ्रेम समेत - १०० के.जी./सेट) हेभी	सेट	८९४२	९८३६	१०८२०
७	३००X३०० मि.मि. सि.आइ. मेनहोल कभर (एन.एस.१०४)	सेट	१०२२	११२४	१२३७
८	३५०X३५० मि.मि. सि.आई. मेनहोल कभर (एन.एस.१०४)	सेट	२०४४	२२४८	२४३७
९	सि.आई. मेनहोल कभर कमर्सियल टाइप	केजी	१७१	१८८	२०७
	HDPE Pipe (NS-40)				
	HDPE पाइप – PN १६				
	२० मि.मि.	मि.			४०।८४
	२५ मि.मि.	मि.			६२।९२
	३२ मि.मि.	मि.			१०२।२५
	४० मि.मि.	मि.			१५८।२१
	५० मि.मि.	मि.			२४४।४२
	६३ मि.मि.	मि.			३८४।१८
	७५ मि.मि.	मि.			५४४।५०
	९० मि.मि.	मि.			७८३।७८
	११० मि.मि.	मि.			११६९।६०

प्रमुख प्रशासकीय अ

ज. खानेपानीका फिटिङ्गका सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७	आ.व.०७७/७८
	१२५ मि.मि.	मि.			१५०९।०१
	१४० मि.मि.	मि.			१८७८।२३
	१६० मि.मि.	मि.			२४६०।५४
	१८० मि.मि.	मि.			३१०२।४४
	२०० मि.मि.	मि.			३८३१।७७
	२२५ मि.मि	मि.			४८४४।२४
	२५० मि.मि	मि.			५३७६।८०
	HDPE पाइप –PN १२.५				
	२५ मि.मि	मि.			५२।३४
	३२ मि.मि.	मि.			८२।८९
	४०मि.मि.	मि			१३१।२९
	५० मि.मि.	मि.			२०३।५९
	६३ मि.मि.	मि			३१६।७२
	७५ मि.मि.	मि.			४४८।०१
	९० मि.मि.	मि.			६४८।५६
	११० मि.मि.	मि.			९६१।०५
	१२५ मि.मि.	मि.			१२३६।९३
	१४० मि.मि.	मि.			१५५२।४३
	१६० मि.मि.	मि.			२०२५।२४
	१८० मि.मि.	मि.			२५६०।९७
	२०० मि.मि.	मि.			३१५८।४१
	२२५ मि.मि.	मि.			३९९८।१५
	२५० मि.मि.	मि.			४९१९।५६
	HDPE पाइप – PN १०				
	३२ मि.मि.	मि.			७०।७९
	४०मि.मि.	मि.			१०८।९०
	५० मि.मि.	मि.			१६७।८९
	६३ मि.मि.	मि.			२६६।८१
	७५ मि.मि.	मि.			३७७।५२
	९० मि.मि.	मि.			५४०।५७
	११० मि.मि.	मि.			७९९।५१
	१२५ मि.मि.	मि.			१०३०।०२
	१४० मि.मि.	मि.			१२८८।९६
	१६० मि.मि.	मि.			१५२८।७३
	१८० मि.मि.	मि.			१९३९।८५
	२०० मि.मि.	मि.			२६३१।१५
	२२५ मि.मि.	मि.			३३१९।९४
	२५० मि.मि.	मि.			४०८९।८०
	HDPEपाईप PN 6	मि.			
	५० मि.मि.	मि.			११०।४२
	६३ मि.मि.	मि.			१७७।८२
	७५ मि.मि.	मि.			२४६।८४
	९० मि.मि.	मि.			३४७।२७
	११० मि.मि.	मि.			५१०।६२
	१२५ मि.मि.	मि.			६६१।५७

प्रमुख प्रशासकीय अधिक

ज. खानेपानीका फिटिङ्गका सामाग्रीहरु

गुराँस गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
रानीमत्ता, दैलेख
कर्णाली प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७	आ.व.०७७/७८
	१४० मि.मि.	मि.			८३१।८८
	१६० मि.मि.	मि.			१०८२।६५
	१८० मि.मि.	मि.			१३६६।७०
	२०० मि.मि.	मि.			१६८३।११
	२२५ मि.मि.	मि.			२१३७।१७
	२५० मि.मि.	मि.			२६२५।१०

राज बहादुर पुन
प्रमुख प्रशासकीय अधि

गुराँस गाउँपालिका,दैलेख

झ. बिद्युतिय सामान तथा बिद्युत संबन्धि काम

गुराँस गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
रानीमत्ता, दैलेख
कर्णाली प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८
१	सिलिङ. पंखा उषा,ओरिएन्ट,क्रम्पटन ग्रिम्स वा सो सरह				
	४८ इन्च	गोटा	३४४०	३४४०	३४४०
	३६ इन्च	गोटा	३०९६	३०९६	३०९६
	४२ इन्च	गोटा	३२१०	३२१०	३२१०
२	वाल फेन चाईनिज	गोटा	२७५२	२७५२	२७५२
३	एक्जस्ट पंखा ९ ईन्च	गोटा	१८३५	१८३५	१८३५
	६ ईन्च	गोटा	१६०५	१६०५	१६०५
	१२ ईन्च	गोटा	२९८१	२९८१	२९८१
४	२५ लि.- वाटर हिटर-गिजर	थान	१४९०७	१४९०७	१४९०७
५	३५ लि.- वाटर हिटर-गिजर	थान	१७२००	१७२००	१७२००
६	५० लि.- वाटर हिटर-गिजर	थान	२२९३३	२२९३३	२२९३३
७	ट्यूब लाईट फिलिप्स वा सो सरह (साधारण) ४' साइजमा)	सेट	१२६१	१२६१	१२६१
८	ट्यूब लाईट फिलिप्स वा सो सरह (साधारण) २' साइजमा)	सेट	१२६१	१२६१	१२६१
९	४ फिटको बक्स टाईप ट्यूब लाईट सिंगल रड फिलिप्स वा सो सरह	सेट	२०६४	२०६४	२०६४
१०	४ फिटको बक्स टाईप ट्यूब लाईट डबल रड फिलिप्स वा सो सरह	सेट	२२३५	२२३५	२२३५
११	ट्यूबलाईट सेट रड बाहेक	गोटा	५९६	५९६	५९६
१२	ट्यूबलाईट रड	गोटा	१२१	१२१	१२१
१३	डोमलाईट ८ इन्चको	गोटा	३८९	३८९	३८९
१४	डोमलाईट ६ इन्चको	गोटा	३७८	३७८	३७८
१५	इप्लेक्ट्रिकल बेल	गोटा	३७८	३७८	३७८
१६	रिमोट कन्ट्रोल कलबेल	सेट	५७२	५७२	५७२
१७	डि.पि. मेन स्वीच ३० एम्पियर इण्डिकेटर सहित	गोटा	३३८	३३८	३३८
१८	फलामे ३२ एम्पीयर मेनस्वीच	गोटा	१९४९	१९४९	१९४९
१९	फलामे ६३ एम्पीयर मेनस्वीच	गोटा	४५७५	४५७५	४५७५
२०	६ एम्पीयर फयूज	गोटा	६१	६१	६१
२१	१६ एम्पीयर फ्यूज	गोटा	११९	११९	११९
२२	३८ एम्पीयर फ्यूज	गोटा	११४	११४	११४
२३	एन.एस. चिन्ह प्राप्त पि.भि.सि.कोटेड कपर वायर (९० मिटर)				०
	१/१८एस.सि.	क्वायल	९६९	१०६६	१०६६
	३/२० एस.सि.	क्वायल	१७९९	१९७९	१९७९
	३/२२ एस.सि.	क्वायल	११४०	१२५४	१२५४
	७/२० एस.सि.	क्वायल	५२९४	५८२३	५८२३
	७/२२ एस सि	क्वायल	२६६५	२९३२	२९३२
	७/१८ एस.सि.	क्वायल	६२३०	६८५३	६८५३
	७/१६ एस.सि.	क्वायल	१३१५३	१४४६८	१४४६८
	१९/१८ एस.सि.	क्वायल	१७३०७	१९०३८	१९०३८
	१९/१६ एस.सि.	क्वायल	३४६१४	३८०७५	३८०७५
	०.७५ वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	८३०	९१३	९१३
	१.०० वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	१२६१	१३८७	१३८७
	१.५० वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	१५७१	१७२८	१७२८
	२.५० वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	२१७८	२३९६	२३९६
	४.०० वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	३५५४	३९०९	३९०९
	६.०० वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	५६१८	६१८०	६१८०
	१०.०० वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	९८६१	१०८४७	१०८४७
२४	PVC insulated flexible copper wire (९० मीटर)		०		०

रोम बहादुर पुन
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८
	14/60 MDM	क्वायल	४९३	४९३	४९३
	14/60 SPT	क्वायल	६१८	६१८	६१८
	23/60 SPT	क्वायल	८०२	८०२	८०२
	40/60 HV	क्वायल	१६०५	१६०५	१६०५
	14/60 TP	क्वायल	६८८	६८८	६८८
	23/60 TP	क्वायल	९१७	९१७	९१७
	40/60 TP	क्वायल	१६२८	१६२८	१६२८
	23/60 TWR	क्वायल	१७१९	१७१९	१७१९
	40/60 TWR	क्वायल	१८३५	१८३५	१८३५
	40/60 TCR	क्वायल	२६३६	२६३६	२६३६
	23/60 TCR	क्वायल	२७५२	२७५२	२७५२
२५	Concentric Cable				०
	4mm	मिटर	२६	२९	२९
	5mm	मिटर	२७	३०	३०
	6mm	मिटर	२८	३१	३१
	10mm	मिटर	४६	५१	५१
	16mm	मिटर	६८	७५	७५
	25mm	मिटर	९२	१०१	१०१
२६	Multi Stand flexible wire (90meter)				०
	0.5mm SC	Coil	५७२	६२९	६२९
	0.75mm SC	Coil	६८८	७५७	७५७
	1.0 mm SC	Coil	९६३	१०५९	१०५९
	1.5 mm SC	Coil	१७१९	१८९१	१८९१
	2.5 mm SC	Coil	२०६४	२२७०	२२७०
	4 mm SC	Coil	३४४०	३७८४	३७८४
	6 mm SC	Coil	५१६०	५६७६	५६७६
	10mm SC	Coil	९१७४	१००९१	१००९१
२७	TV Anteena Wire flat type (90 meter coil)		९६३	१०५९	१०५९
२८	Telecommunication (90 meter coil)				०
	2/22 SC	क्वायल	९८९	९८९	९८९
	2/20 SC	क्वायल	१४१७	१४१७	१४१७
२९	स्वीच साधारण लोकल	गोटा	२८	२८	२८
३०	स्वीच क्लस टाइप लोकल	गोटा	३३	३३	३३
३१	एगल होल्डर लोकल	गोटा	३१	३१	३१
३२	प्लाष्टिक ग्रीप	पिस	२	२	२
३३	५ एम्पीयर विद्युत प्लग लोकल	गोटा	२७	२७	२७
३४	१६ एम्पीयर विद्यत प्लग लोकल	गोटा	४१	४१	४१
३५	साधारण प्लग लोकल	गोटा	२२	२२	२२
३६	चोक	गोटा	२४६	२४६	२४६
३७	स्टार्टर टयुबलाईटको लागि	गोटा	४०	४०	४०
३८	यू हूक	गोटा	१३०	१३०	१३०
३९	बिजूलिको वल्ब ६० वाट	गोटा	३९	३९	३९
४०	बिजूलिको वल्ब १०० वाट	गोटा	३०	३०	३०
४१	बिजूलिको वल्ब ४० वाट	गोटा	३५	३५	३५
४२	बिजूलिको वल्ब ० वाट	गोटा	३७	३७	३७

टोप बहादुर
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

गुराँस गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
[illegible], दैलेख
कर्णाली प्रदेश,नेपाल

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८
४३	बिजूलिको बल्ब २०० वाट	गोटा	७९	७९	७९
४४	ह्लोजेन बल्ब ५०० वाट	गोटा	३८९	३८९	३८९
४५	ह्लोजेन बल्ब १००० वाट	गोटा	५७२	५७२	५७२
४६	पि.एसि.बल्ब ९ वाट	गोटा	२८६	२८६	२८६
४७	पि.एसि.बल्ब १०,१३ वाट	गोटा	४००	४००	४००
४८	पि.एसि.बल्ब १८ वाट	गोटा	४३५	४३५	४३५
४९	पि.एसि.बल्ब ३६ वाट ४ पिन	गोटा	७४५	७४५	७४५
५०	पैनलबोर्ड राम्रो फ्लार पाइन्ट भएको डवल कभर पुस टाइप स्वीच लिंकेवल साइज १२X३०X४० मेटल बोर्ड	सेट	२५२३	२५२३	२५२३
५१	ब्राकेट लैम्प	गोटा	४००	४००	४००
५२	३३ एम्पीयर टि.पि.एम.एस.सी.बी. ट्रान्सफमरमा लगाउने थ्रि फेज कमर्सियल टाईप	गोटा	१४६७	१४६७	१४६७
५३	टि.पि.एम.एस.सी.बी. २० एम्पीयर	गोटा	७३३९	७३३९	७३३९
५४	टि.पि.एम.एस.सी.बी. १५ एम्पीयर	गोटा	७३३९	७३३९	७३३९
५५	भोल्डमिटर सेलेक्टेड स्वीच समेत कमसियल टाईप	गोटा	१९४९	१९४९	१९४९
५६	हेभी ड्युटी इण्डिकेटर पेनल्डबोर्ड कमर्सियल टाइप	गोटा	३७८	३७८	३७८
५७	१० एस.डब्लु.जि.प्लाष्टिक कोटेड कपर वायर अर्थिङ्गको लागि	र.मी.	१३८	१३८	१३८
५८	अर्थिङ्गको लागि ६५X५०X ३.१५ मी.मी. कपरप्लेट र ८ एस. ब्लु जि. कपर वायर बोर्ड देखि अर्थिङ सम्म आवश्यक नुन कोईला समेत	गोटा	७३३९	७३३९	७३३९
५९	**स्तरीय सामान र पि.भि.सी.पाइप प्रयोग गरी सर्फेसवायरिङ्ग गर्ने काम राम्रो मेटल बर्क्स, स्वीच, सिलिङ. रोज आदि वायरिङ. सामान समेत प्रयोग गरी वायरिङ्ग को काम**		०	०	०
	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	८४७	८४७	८४७
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१००९	१००९	१००९
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१२६१	१२६१	१२६१
६०	**स्तरिय सामान र पि.भी.सी. पाइप प्रयोग गरी कन्सील्ड वायरिङ्ग गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच वोर्ड, सिलिङ्ग रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)**		०	०	०
	क ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	६८८	६८८	६८८
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	९१७	९१७	९१७
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	८०२	८०२	८०२
६१	**स्तरिय सामान र प्लास्टिक फन्टी लगाई सर्फेसवायरिङ्ग गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ्ग रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पूण सामान समेत)**		०	०	०
	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	५७२	५७२	५७२
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १६ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	८०२	८०२	८०२
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	९१७	९१७	९१७
६२	ग्रुभ कटिङ्ग र वाल बैंक फिलिङ.	र.मि.	२६	२६	२६
६३	पाईप लाईनिङ्ग (वायरिङ.को लागि)	र.मि.	१४	१४	१४
६४	केबल बिच्छ्याउने काम (वायरिङ्गको लागि)	र.मि.	१६	१६	१६
६५	लो डेन्सिटि पोलिथिन पाइप वायरिङ्गका लागि		०	०	०
	१५ मि.मि. डाय	र.मी.	२२	२२	२२

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८
	२० मि.मि. डाय	र.मी.	३०	३०	३०
	२५ मि.मि. डाय	र.मी.	३३	३३	३३
६६	पि.भि.सि. पाईप वायरिङ्गका लागि		०	०	०
	१५ मि.मि. डाय	र.मी.	५०	५०	५०
	२० मि.मि. डाय	र.मी.	५२	५२	५२
	२५ मि.मि. डाय	र.मी.	७४	७४	७४
६७	आई एस .आई मार्क प्राप्त एम.सि.बी. (standard,Rodex, Geco, havells)		०	०	०
	६- ३२ टी.पी.	थान	३७८	३७८	३७८
	६- ३२ टी.पी एन.	थान	९७४	९७४	९७४
६८	आई एस .आई मार्क प्राप्त एम.सि.बी. (standard,rodex, Geco,havells)		०	०	०
	६- ३२ टी.पी.	थान	१५३६	१५३६	१५३६
	६- ३२ टी.पी एन.	थान	१९४९	१९४९	१९४९
	४० एस.पी.	थान	४५९	४५९	४५९
	४० डि.पी.	थान	१०८९	१०८९	१०८९
	४० टि.पी.	थान	१७१९	१७१९	१७१९
६९	डायना / सि.पि.एल. / रथी स्तरको स्विच र सकेट		०	०	०
	वेल स्वीच	सेट	१३०	१३०	१३०
	टेलिफोन सकेट	सेट	१७६	१७६	१७६
	टि.भि. सकेट	सेट	१९५	१९५	१९५
	वन ग्याङ्ग वन वे स्वीच	सेट	१३८	१३८	१३८
	वन ग्याङ्ग टु वे	सेट	१४९	१४९	१४९
	टु ग्याङ्ग वन वे	सेट	२५२	२५२	२५२
	थ्रि ग्याङ्ग वन वे	सेट	३२१	३२१	३२१
	फोर ग्याङ्ग वन वे	सेट	४५९	४५९	४५९
७०	३२ एम्पीयर डि.पि.एम.सि.वी. मेन स्वीचको लागि	गोटा	११४६	११४६	११४६
७१	२० एम्पीएर डि.पी.एम.सि.वी.(आई.एस.आई.)	गोटा	११४६	११४६	११४६
७२	१६ एम्पीयर एम.सि.वी मेन स्वीचको लागि	गोटा	११३४	११३४	११३४
७३	६-३२ एम्पीयर पावर सकेट डायनारसि.पि.एल.स्तरको	सेट	४००	४००	४००
७४	डिमर सिङ.गल ४०० वाट डायनार सि.पि.एल. स्तरको	सेट	४५९	४५९	४५९
७५	डिमर सिङ.गल ८०० वाट डायनार सि.पि.एल. स्तरको	सेट	८५९	८५९	८५९
७६	मेटलको जंक्सन वक्स हेवि		०	०	०
	४"X४"	गोटा	६८	६८	६८
	४"X६"	गोटा	६८	६८	६८
	६"X८"	गोटा	१२५	१२५	१२५

प्रमुख प्रशासकीय अधि

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८
	८"X१०"	गोटा	१५४	१५४	१५४
	८"X१२"	गोटा	१६५	१६५	१६५
७७	पि.भि.सि. कभर		०	०	०
	४"X४"	गोटा	१३०	१३०	१३०
	४"X६"	गोटा	२००	२००	२००
	६"X८"	गोटा	२८६	२८६	२८६
	८"X१०"	गोटा	४३५	४३५	४३५
	८"X१२"	गोटा	४९३	४९३	४९३
७८	एम.सि.बि.को लागि पि.भि.सि. बक्स		०	०	०
	One pole PVC box GPS	set	९८	९८	९८
	Two pole PVC box GPS	set	१६०	१६०	१६०
	Fourpole PVC box GPS	set	३७८	३७८	३७८
७९	वायरिङ.को लागि पि.भि.सि. लिष्टी डबल लक सिस्टम		०	०	०
	½"	मिटर	६४	६४	६४
	¾"		८६	८६	८६
	१"		१२५	१२५	१२५
	१½"		१८४	१८४	१८४
८०	२५ एम्पीयर डि.पि.एम.सि.बी. मेन स्वीचको लागि	गोटा	८७१	८७१	८७१
८१	६ तथा १६ एम्पीयर एम.सि.बी. (standard,rodex, Geco, havells)	गोटा	२९७	२९७	२९७
८२	३२ एम्पीयर एम.सि.बी. (standard,rodex, Geco, havells)	गोटा	३२१	३२१	३२१
८३	Distribution Board GECO, Havells, Rodex,stndard or equivalent		०	०	०
	4way SPN DB Double Cover	Set	१५८२	१५८२	१५८२
	6way SPN DB Double Cover	Set	१८३५	१८३५	१८३५
	8way SPN DB Double Cover	Set	२१४३	२१४३	२१४३
	12way SPN DB Double Cover	Set	२९८१	२९८१	२९८१
	16way SPN DB Double Cover	Set	३०९६	३०९६	३०९६
	3/4 TPN DB Double Cover	Set	४९३०	४९३०	४९३०
	6 TPN DB Double Cover	Set	५७२१	५७२१	५७२१
	8 TPN DB Double Cover	Set	६३०६	६३०६	६३०६
८४	T-Type Cross arm	No	३२५६	३२५६	३२५६
८५	100x50x5x2250 mm Channel for transforn	Pc	४०८२	४०८२	४०८२
८६	PSC pole Clamp (Single)	PC	१७१	१७१	१७१
९०	PSC pole Clamp (Double)	PC	२८६	२८६	२८६

गुराँस गाउँपालिका

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८
८७	11 KV Disc Insulator with all accessories	PC	२१७८	२१७८	२१७८
८८	11 KVA Pin Insulator with all accessories	PC	५५१	५५१	५५१
८९	Shackle Insulator with D- Iron	PC	२५२	२५२	२५२
९०	5/8x7" Nut Boi;t	Kg	२६२	२६२	२६२
९१	5/8x3" Nut Bolt	Kg	२६२	२६२	२६२
९२	Stay set	set	१९४९	१९४९	१९४९
९३	Stay Insulator	PC	१९५	१९५	१९५
९४	Stay Wire	kg	३६७	३६७	३६७
९५	Transformer made in China (50 KVA)	PC	२२३५९७	२२३५९७	२२३५९७
९६	Transformer made in China (100 KVA)	PC	३४२९६३	३४२९६३	३४२९६३
९७	Transformer made in China (200 KVA)	PC	५१५९९४	५१५९९४	५१५९९४
९८	Electrical panelled box with incoming 60-100 MCCB, out going MCCB & MCBS for AC & internal lighting	1 set	२८६६६	२८६६६	२८६६६
९९	Electrical panelled box with incoming 75-100 MCCB, out going MCCB & MCBS for AC & internal lighting size (9"x36"x48") made of mild steel sheet 14 guage push type lockable bus bar chamber included screw, cable shoe etc all completed geoc or equialant	1 set	३२१०६	३२१०६	३२१०६
१००	Supplying & fixing 4x6" size matel duct for wairing purposes in floor	per m	६८८	६८८	६८८
१०१	2.00 TR capacity wall mounted split type air condition Mc Quay, midea, fujiaire, malaysian or equ. co		१०८९३२	१०८९३२	१०८९३२
१०२	Automatic centrl voltage stebilizer 30 kva	No	२१२१३०	२१२१३०	२१२१३०
१०३	9 Kv lighting arrestor	set	१३७६०	१३७६०	१३७६०
१०४	9 Kv Drop out fuse set	set	१७२००	१७२००	१७२००
१०५	0.05 sq inch ACSR conductor	प्रति मि.	५८	५८	५८
१०६	50 AMP MCCB set	set	१२६१३	१२६१३	१२६१३
१०७	75 AMP MCCB set	set	१५४७९	१५४७९	१५४७९
१०८	MCCB Box	No	१५४७९	१५४७९	१५४७९
१०९	3 phase metalic meter box	No	६३०६	६३०६	६३०६
११०	11 Kv D.O. switch with all fitting accessories	set	२८६६६	२८६६६	२८६६६
१११	3 core 4 sqmm size flat PVC insulated copper submersible cable	प्रति मि.	४४०	४४०	४४०
११२	3 core 6 sqmm size flat PVC insulated copper submersible cable	प्रति मि.	६८२	६८२	६८२
११३	35 sq.mm 4 core electric connecting cable	प्रति मि.	६१८	६१८	६१८
११४	25 sq.mm 4 core electric connecting cable	प्रति मि.	४४०	४४०	४४०
११५	16 sq.mm 4 core electric connecting cable	प्रति मि.	३७३	३७३	३७३
११६	11KVA disc.insulator with tension set	set	२२९४	२२९४	२२९४
११७	T-channel(size 6*50*100*50*1200*305 mm	No	३४४०	३४४०	३४४०
११८	D.O. Chanell (size 6*50*100*2250)	No	४१२८	४१२८	४१२८

राम बहादुर बुढा
प्रमुख प्रशासकीय अधि

गुरांस गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
कर्णाली प्रदेश नेपाल

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८
११९	Tapping channel (size 6*50*100*50*1200)	No	१७१९	१७१९	१७१९
१२०	Internet wiring (Surface wiring) with materials all complete works	Point	३३२५	३३२५	३३२५
१२१	Surface wiring by 1x1/10+2x7/20 copper wire	No	१४९०	१४९०	१४९०
१२२	Fully Galvanized(Steel Tubular Pole,Channel etc.)	Kg		९६०	९६०
१२३	Red Oxide coated (Steel Tubular Pole,Channel etc.)	kg		९३०	९३०
१२४	0.03 sq.inches ACSR conductor	mtr.		३५	३५
१२५	Orthing Rod (Copper coated)	no.		१२००	१२००
१२६	Orthing wire (Copper)	kg		२२००	२२००

राम बहादुर पुन
प्रमुख प्रशासकीय अधिक

गुराँस गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
कर्णाली प्रदेश,नेपाल

ञ.बिबिध निर्माण सामाग्रीहरु तथा कार्यहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८
१	सिमेन्टको खाली सिन्थेटिक बोरा नयाँ	गोटा	१२	१२	१२
२	सिमेन्टको खाली सिन्थेटिक बोरा पुरानो	गोटा	९	९	९
३	खाली जुटको बोरा चिनीको	गोटा	१९	१९	१९
४	५०० गेज पोलिथिन सिट	व.मिटर	९२	९२	९२
५	नाइलनको डोरी	किलोग्राम	९२	९२	९२
६	नरिवलको डोरी	किलोग्राम	११३	११३	११३
७	तार ब्रश	गोटा	५१	५१	५१
८	झारी (हजारी)	प्रति थान	३४७	३४७	३४७
९		″	३२७	३२७	३२७
१०	फलामे गल	″	६०५	६०५	६०५
११	कैंची	″	८१६	८१६	८१६
१२	करौती फ्रेम समेत	″	१४३	१४३	१४३
१३	करौती ब्लेड	″	११	११	११
१४	कुटो	प्रति थान	१०२	१०२	१०२
१५	फरुवा टाटा	″	४०८	४०८	४०८
१६	कोदालो	″	४०८	४०८	४०८
१७	बल्चा टाटा	″	६६३	६६३	६६३
१८	गैंटी १"X१/४"	″	५६१	५६१	५६१
१९	घन	″	१२१०	१२१०	१२१०
२०	धन	″	८३६	८३६	८३६
२१	घन ढुङ्गा कुट्ने	″	२६६	२६६	२६६
		″	१२३	१२३	१२३
२२	कर्नी	गोटा	३०६	३०६	३०६
२३	सावल खन्ती सानो	गोटा	३५७	३५७	३५७
२४	सलाईड रेन्ची १२ ईन्च	गोटा	३०६	३०६	३०६
२५	ओपन रेन्ची २४*२७ ईन्च	गोटा	१५३०	१५३०	१५३०
२६	गोलो रेन्ची १८*१९ ईन्च	गोटा	१६३२	१६३२	१६३२
२७	गोलो रेन्ची ३०*३२ ईन्च	गोटा	१७३४	१७३४	१७३४
२८	गोलो रेन्ची २४*२७ ईन्च	गोटा	५९२	५९२	५९२
२९	पाइप रेन्ची १८ ईन्च	गोटा	३५७	३५७	३५७
३०	प्लास्टिक बाल्टिन २० लिटर	गोटा	२५५०	२५५०	२५५०
३१	टुल बक्स	गोटा	११२२	११२२	११२२
३२	३/४ ईन्च सस्पेन्डर डाई	गोटा	५६१	५६१	५६१
३३	छिना लामो २ “	गोटा	५१०	५१०	५१०
३४	ढुङ्गा फोड्ने छिना	गोटा	१६४	१६४	१६४
३५	बटाम ८ ईन्च	गोटा	११३	११३	११३
३६	घन्टी	गोटा	१२३	१२३	१२३
३७	नाप्ने फिता ५ मी	प्रति मी	२०४	२०४	२०४
३८	बालुवा चाल्ने जाली	प्रति मी	२६	२६	२६
३९	लेवल पाइप	प्रति गेल	२६	२६	२६
४०	धागो	के.जि.	२०४	२०४	२०४
४१	ढलान प्लाष्टिक	मीटर	१३२६	१३२६	१३२६
४२	Teflon Cloth				०
वन तर्फ					
१	रुख छपान कार्य नम्बरिङ, ब्लेजिङ , मार्किङ प्रति रुख	प्रति गोटा	१४	१५	१५
२	रुख काटि गोलिया बनाउने	प्रति क्यु फि	२०	२५	२५
३	गोलियाको बोक्रा झिक्ने र रिङ काट्ने	प्रति गोटा	३५	३९	३९
४	गोलीयाको लोड अनलोड	प्रति क्यु फि	२७	३३	३३
५	गोलीयाको पाएलीङ गर्ने कार्य	प्रति क्यु फि	१६	१८	१८
६	गोलिया काटी टाँडकलन गर्ने	प्रति क्यु फि	२०	२२	२२

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

ञ.बिविध निर्माण सामाग्रीहरु तथा कार्यहरु

गुराँस गाउँपालिका
गाउँपालिकाको कार्यालय
रानीमत्ता, दैलेख
कर्णाली प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८
७	मसिनो दाना बिउ प्रजाती	प्रति के.जि	२३००	२५३०	२५३०
८	ठुलो दाना प्रजाती	प्रति के.जि	८००	८८०	८८०
९	दाउरा कटानी , ढुवानी र चट्टा निर्माण	प्रति क्यु फि	१८	२०	२०
१०	गोलियाको नम्बरिंग गर्ने कार्य	प्रति क्यु फि	५	६	६
११	गोलियाको को ग्रेडिंग गर्ने कार्य	प्रति क्यु फि	८	९	९
					०
१	लोकल कुरिलो	प्रति गोटा	३०	३०	३०
२	विकासे कुरिलो (हाइब्रिड)	प्रति गोटा	१५	१५	१५
३	सर्पगन्धा	प्रति गोटा			०
४	अमला	प्रति गोटा	२५	२५	२५
५	अमला ग्राफटिंग	प्रति गोटा			०
६	तेजपात	प्रति गोटा	१६	१६	१६
७	निम	प्रति गोटा	२५	२५	२५
८	हर्रो	प्रति गोटा	२०	२०	२०
९	बर्रो	प्रति गोटा	२०	२०	२०
१०	सिसौ	प्रति गोटा			०
११	नास कटिङ.	प्रति गोटा	२५०	२५०	२५०
१२	हरियो लोकल (कपोक)	प्रति गोटा	३०	३०	३०
१३	लोकल सिमल	प्रति गोटा	३५	३५	३५
१४	सागवान (टिक)	प्रति गोटा			०
१५	मसला	प्रति गोटा			०
१६	कोइरालो	प्रति गोटा	३०	३०	३०
१७	सातिसाल	प्रति गोटा	६५	६५	६५
१८	कदम	प्रति गोटा	२५	२५	२५
१९	जामुन	प्रति गोटा	२५	२५	२५
२०	पिपला	प्रति गोटा			०
२१	सिकाकाई	प्रति गोटा			०
२२	बेत	प्रति गोटा			०
२३	लहरे पिपल	प्रति गोटा			०
२४	चितु विरुवा	प्रति गोटा			०
२५	लेमन ग्रास	प्रति गोटा			०
२६	सिटोनेला	प्रति गोटा			०
२७	पामारोजा	प्रति गोटा			०
२८	मेन्था सकल	प्र.के.जी.			०
२९	क्यामोमाइल बिउ	प्र.के.जी			०
३०	बेल	प्रति गोटा	२७	२७	२७
३१	कालमेघ	प्रति गोटा			०
३२	सिन्दुर	प्रति गोटा			०
३३	राजवृक्ष	प्रति गोटा	१६	१६	१६
३४	रुद्राक्ष	प्रति गोटा	५६१	५६१	५६१
३५	गुडमार	प्रति गोटा			०
३६	सेतकचिनी	प्रति गोटा		२५	२५
३७	विजयसाल	प्रति गोटा	११०	११०	११०
३८	श्रीखण्ड	प्रति गोटा	४५०	४५०	४५०
३९	अर्जुन	प्रति गोटा			०

राज बहादुर पुन
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

गुराँस गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको
रानीमत्ता, दैलेख
कर्णाली प्रदेश, नेपाल

ञ.बिविध निर्माण सामाग्रीहरु तथा कार्यहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८
४०	रक्तचन्दन	प्रति गोटा	३५०	३५०	३५०
४१	गुर्जो	प्रति गोटा			०
४२	अश्वगन्धा	प्रति गोटा			०
४३	टिमुटी	प्रति गोटा			०
४४	स्टेभिया	प्रति गोटा			०
४५	छतिवन	प्रति गोटा	२२	२२	२२
४६	कपुर	प्रति गोटा	४०	४०	४०
४७	अलैचि विरुवा	प्रति गोटा	१२	१२	१२
४८	टिमुर पोलीब्याक सहितको १ बर्षको १ फिट अग्लो	प्रति गोटा		८५	८५
४९	टिमुर पोलीब्याक बाहेकको १ बर्षको १ फिट अग्लो	प्रति गोटा		४५	४५
५०	ओखर पोलीब्याक सहितको १ बर्षको १ फिट अग्लो			१००	१००
५१	ओखर पोलीब्याक बाहेकको १ बर्षको १ फिट अग्लो			७०	७०
कृषि तर्फ					०
१	मौरि घार गोलो सहितको बोकि हिड्दा	प्रति दिन	६१२	६७३	६७३
२	खालि घार देई वटा बोकि हिड्दा	प्रति दिन	५१०	५६१	५६१
३	मेटल सिड बिन ३ वटा बोकि हिड्दा	प्रति दिन	५१६	५६८	५६८
४	माछाका भुरा १००० वटा को १ पकेट बोकि हिड्दा	प्रति दिन	६१२	६७३	६७३
५	बिषादी ढेवानी टेट्ने फुट्ने मानीस बाट	प्रति दिन	५६१	६१७	६१७
६	सुन्तला,मौसमी ७५ थैलाको मानिस बाट ढुवानी	प्रति दिन	६१२	६७३	६७३
७	ओरि र रिठ्ठी थैला सहित डिस्या ढुवानी(२० थैला)	प्रति दिन	६१२	६७३	६७३
८ घर गोठको मुल्यांकन					०
१	ढुङ्गा माटो को जडाइ भएको	प्रति व.मि.			०
क	खरको छाना भएको	प्रति व.मि.	७१४०	७८५४	७८५४
ख	जस्ता पाता को छाना भएको	प्रति व.मि.	८६७०	९५३७	९५३७
ग	स्लेटको छाना भएको	प्रति व.मि.	१०२००	११२२०	११२२०
२	ढलान भएको पक्कि घर	प्रति व.मि.	१३२६०	१४५८६	१४५८६
३	ईन्जिनियरिङ मापदण्ड अनुसार बनेको आधेनिक पक्कि घर	प्रति व.मि.	१५३००	१६८३०	१६८३०
नोट-भूईतला बाहेक माथिल्लो तलाको हकमा स्वीकृत गाउँपालिका दर रेटमा २५ प्रतिशत मूल्य घटाई निर्धारण गरिने छ।					०
घर भाडा तर्फ					०
२	गाउँपालीका क्षेत्रमा				०
क	ढुङ्गा माटोको जडाई खरको छाना भएको	प्रति व.मि.	६२	६५	६५
ख	जस्ता पाताको छाना भएको	प्रति व.मि.	२०८	२१८	२१८
ग	स्लेटको छाना भएको	प्रति व.मि.	१०८	११३	११३
घ	ढलान भएको पक्कि घर	प्रति व.मि.	१७९	१८८	१८८
गोलिया काठ ढुवानी तर्फ					०
१	० देखि ५ कि.मि सम्म	प्रति क्यू फि	३३	३६	३६
२	५ देखि १० कि.मि सम्म	प्रति क्यू फि	४०	४४	४४
३	१० देखि १५ कि.मि सम्म	प्रति क्यू फि	५०	५५	५५
४	१५ देखि २० कि.मि सम्म	प्रति क्यू फि	६०	६६	६६
५	२० देखि २५ कि.मि सम्म	प्रति क्यू फि	८०	८८	८८
६	२५ देखि ३० कि.मि सम्म	प्रति क्यू फि	८५	९४	९४
७	३० देखि ३५ कि.मि सम्म	प्रति क्यू फि	९२	१०१	१०१

बहादुर बुढा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

ञ.बिविध निर्माण सामाग्रीहरु तथा कार्यहरु

गुराँस गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
रानीसल्ला, दैलेख
कर्णाली प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८
८	३५ देखि ४० कि.मि सम्म	प्रति क्यू कि	९८	१०८	१०८
९	४० देखि माथि सबै प्रति कि.मि.	प्रति क्यू कि	३।५	४	४
	जिल्ला भूसंरक्षण तर्फ				०
१	नेपियर सेट खरिद	सेट	२	३	३
२	अमृसो राइजुम	गोटा	७	८	८
३	बाँसको राइजुम कटिंग	गोटा	२५०	२५०	२५०
४	दब दबे कटिंग (५०" लामो र ७" गोलाइ)	गोटा	१५	१६	१६
५	काब्रो(५०" लामो र ७" गोलाइ)	गोटा	१२	१३	१३
६	स्ताइलो घासको विउ	के.जी.	५५०	६००	६००
७	निगालो राइजुम	गोटा	१२	१३	१३
८	कास	प्रति स्लिप	०।३	०।४	०
	घासको लागि				०
१	खर	प्रति स्लिप	०	०	०
२	बाबियो	प्रति स्लिप	०	०	०
३	असुरो	गोटा	५	५	५
४	बैस कटिंग	गोटा	५०	५०	५०
५	काडेफुल	गोटा	१०	१०	१०
६	सिमली कटिंग	गोटा	१०	१०	१०
७	बेसरम कटिंग	गोटा	१	१	१
८	खिर्रो	गोटा	१०	१०	१०
९	निमारो कटिंग	गोटा	५०	५०	५०
१०	बोटरी कटिंग	गोटा	१५	१५	१५
११	किम्व कटिंग	गोटा	१५	१५	१५
१२	सजिबन	गोटा	५	५	५
१३	मल्लाटो	गोटा	१।३	१।३	१
१४	पासपालम, बदामे	गोटा	२	२	२
१५	लेमन ग्रास स्लिप	प्रति स्लिप	२	२	२
१६	लहरेपिपल कटिंग	गोटा	१०	१०	१०
१७	किम्बु थैला	गोटा	३०	३०	३०

बहादुर पुन
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

गुराँस गाउँपालिका,दैलेख

गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
रानीमत्ता, दैलेख
कर्णाली प्रदेश,नेपाल

ट.सामान ढुवानि तर्फ

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८
१	भरिया ४० के.जि. बोक्ने	प्रति दिन	५५०।००	६३०।००	६५०।००
२	मानिस द्वारा सामान ढेवानी				
क	सजिलो सामान प्रति कोष	प्रति के.जि	३।००	३।००	३।००
ख	असजिलो सामान प्रति कोष	प्रति के.जि	४।००	४।००	४।००
३	लोड अनलोड दुवै गरि	प्रति क्वी	२३।००	३५।००	३६।००
४	लोड अनलोड दुवै गरि बिधुत पोल,तार,टान्स्फरमर	प्रति गोटा		१००।००	१००।००
५	ट्रकवाट सामान ढुवानी				
क	सुर्खेत दैलेख पक्कि वाटोमा	प्रति क्वी	२६३।००	२७६।००	२९०।००
ख	बाके सुर्खेत पक्कि वाटोमा	प्रति क्वी	१५८।००	१६६।००	१७४।००
६	बुनेको जाली टकवाट ढुवानी प्रति कि.मि.	प्रति क्वी	१।००	१।००	१।००
७	चामल बल्टाई पल्टाई सुकाई	प्रति क्वी	१७।००	१८।००	१९।००
८	चामल बोकाई गोदाम प्रयोग मात्र साटफेर	प्रति क्वी	६।००	६।००	६।००
९	प्लाष्टीक पाईप ढुवानी कच्ची वाटोमा				
क	१६-५० मि.मि.व्यास भएको प्रति कि मि	प्रति के.जि	०।५०	१।००	१।००
ख	६३-११०मि.मि.व्यास भएको प्रति कि.मि	प्रति के.जि	१।००	१।००	१।००
१०	विधुत पोल,तार,टान्स्फरमरको जिल्ला भित्र ढुवानी				
क	माटे सडकका लागि	प्रति कि.मी. प्रति क्वी.		१२।००	१२।००
ख	ग्राभेल सडकका लागि	प्रति कि.मी. प्रति क्वी.		९।००	९।००
ग	पिच सडकका लागि	प्रति कि.मी. प्रति क्वी.		६।००	६।००
१०	टक वाट गाउँपालिका भित्र ढुवानी				
क	माटो सडकका लागि	प्रति कि.मी. प्रति क्वी.	४।६०	४।८०	४।८०
	सजिलो सामान	"	४।८०	५।००	५।००
	असजिलो सामान				
ख	ग्राभेल सडकका लागि	प्रति कि.मी. प्रति क्वी.	३।६०	३।६०	३।६०
	सजिलो सामान	"	३।८०	३।८०	३।८०
	असजिलो सामान				

राम बहादुर पुन
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

ग	पिच सडकका लागि				
	सजिलो सामान	प्रति कि.मी. प्रति क्वी.	३।१०	३।१०	३।१०
	असजिलो सामान	"	३।५०	३।५०	३।५०
१०	विभिन्न यान्त्रिक मेशिन उपकरणहरुका भाडा दररेट(इन्धन बाहेक)	प्रति घण्टा	सडक विभाग अन्तर्गतका निकायमा रहेका विभिन्न प्रकारका यान्त्रिक उपकरणको भाडा दररेट अनुसार	सडक विभाग अन्तर्गतका निकायमा रहेका विभिन्न प्रकारका यान्त्रिक उपकरणको भाडा दररेट अनुसार	
क)	डोजर/इक्साभेटरका लागि (इन्धन बाहेक)	प्रति घण्टा	२५००।००	२६००।००	२६००।००
ख)	ब्याकहो लोडर लागि (इन्धन बाहेक)			१३००।००	१३००।००
११	डिजल	प्रति लिटर	९५।००	९५।००	९५।००
१२	टिप्पर ईन्धन बाहेक				
क)	६ चक्के	प्रति दिन		१००००।००	१००००।००
ख)	१० चक्के	प्रति दिन		१२०००।००	१२०००।००

राम बहादुर पुन
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

निर्णय नं. ३

क.असजिलो सामान भन्नाले निम्न सामानहरु जनाउँछ ।

- एच.डि.पि. /जि.आई.पाईपहरु
- जि.आई.सिटहरु
- सिसा
- पुलका सामानहरु
- पुलका लट्ठाहरु
- फलामे छड् (*एक मिटरभन्दा लामो*)
- बुनेको ग्याबिन जालीहरु
- काँडेतार
- भरियाको लागि भारी बाँधेर ४० किलो बनाई बोक्न नसक्ने सबै सामानहरु
- ट्रकको लागि १० टन बनाई लोड गर्न नसक्ने सबै सामानहरु

ख.अति असजिलो सामान भन्नाले निम्न सामानहरु जनाउछ

- औषधी उपचार संग सम्वन्धित टुटफुट भई जाने संवेदनशील सामाग्रीहरुको हकमा असजिलो ढूवानी दररेट लाई १.२५ ले गुणन गरी कायम गर्ने
- तौल ज्यादै कम हुने तर आयतन ज्यादै बढी हुने (बासको भकारी, २० एम.एमं देखी ५० एम.एम. सम्मका पोलिथिन पाईपहरु)

नोट :-

- उपरोक्त निर्माण सामाग्रीहरुको दररेट गुराँस गाउँपालिकाको लागि कायम गरिएको हो ।
- जि.आई. पाईप/जि.आई. फिटिङ्गस/तथा अन्य सामाग्रीहरु गुराँस गाउँपालिकाको स्वीकृत दररेटमा समावेश नभएका निर्माण सामग्रीहरुको हकमा दैलेख/सुर्खेत/बाँके जिल्लाको स्वीकृत दररेट मा ढुवानी जोडि/घटाई कायम गर्ने ।
- बांके जिल्लाको दररेटमा पनि समावेश नभएका सामाग्रीको दर काठमाडौं जिल्लाको स्विकृत दररेटलाई नै आधार मानी कायम गर्ने ।
- भो पु निमार्ण सम्बन्धि फलामे सामाग्रीहरुको हकमा टि वि यस यू र डोलिडार बाट निर्धारण गरे बमोजिम को दररेट लाई आधार मानी कायम गर्ने ।
- उपरोक्त बमोजिमगा सगेत दररेट उल्लेख हुन नआएका कार्य/सामाग्री तथा ढुवानीहरुको हकमा आधिकारिक बिक्रेता, उत्पादक/निर्गाता तथा ढुवानीकर्ताहरुबाट उपलब्ध भए सम्म तीनवटा दर लिई सौ दर रेटको सालाखाला दररेट निकाली त्यसै लाई दररेट कायम गरी कार्ग गर्ने ।
- ह्युम पाईप को सम्बन्धमा फयाक्टीबाट प्राप्त दररेट लाई आधार मानी दररेट कायम गर्ने ।

निर्णय नं. ४

विधुतीय सामाग्री तथा विधुतीय कार्य सम्बन्धि समाबेस नभएका इकाईहरुमा सुर्खेत जिल्लाको आ.बा २०७७७८ क लागि निर्धारण गरेको दर रेट लाई कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ५

स्थानीय सामाग्रीहरुमा स्थानीय कर समावेश नगरिएकोले दररेट विश्लेषण गर्दा आवश्यक देखिएमा स्थानीय कर समावेश गरि गर्न सकिने निर्णय गरियो ।

गुराँस गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
रानीमत्ता, दैलेख
कर्णाली प्रदेश,नेपाल

गुराँस गाउँपालिका,दैलेख

ठ. गाडी भाडा तर्फ

क्र.सं.	विवरण	साधन	जम्मा रु. (प्रति दिनको रेट)
			आ.व.०७७/०७८
१	नेपालगंज	बस/स्कारपियो/बोलेरो	१००००/७५००/५०००
२	सुर्खेत	बस/स्कारपियो/बोलेरो	७०००/४५००/३५००
५	दुल्लु, डाडिमाडी	बस/स्कारपियो/बोलेरो	८०००/५५००/४५००
६	राकमकर्णाली	बस/स्कारपियो/बोलेरो	२००००/८०००/७०००
७	कुसापानी	स्कारपियो/बोलेरो	८५००/७०००
८	चामुण्डा	स्कारपियो/बोलेरो	९०००/८०००
९	धरमपोखरा	बस/स्कारपियो/बोलेरो	९०००/५५००/४५००
१०	काशीकाँध	स्कारपियो/बोलेरो	१००००/८०००
११	ठाटीकाँध	बस/स्कारपियो/बोलेरो	२००००/१००००/८०००
१२	डुङ्गेश्वर, चुप्रा	बस/स्कारपियो/बोलेरो	७०००/४५००/३५००
१३	निगालपानी, बुवइराखे	बस/स्कारपियो/बोलेरो	७०००/४५००/३५००
१४	तल्लो डुङ्गेश्वर	बस/स्कारपियो/बोलेरो	१००००/४५००/३५००
१५	पातीकाल्ला	बस/स्कारपियो/बोलेरो	८०००/३५००/२५००
१६	पिलाडी	स्कारपियो/बोलेरो	६०००/४०००
१७	सेप्टी	बस/स्कारपियो/बोलेरो	१२०००/५०००/४०००
१९	अवलपराजुल	बस/स्कारपियो/बोलेरो	१२०००/७०००/६०००

गुराँस गाउँपालिकाको गाउँपलिका स्थित र गाउँपालिका वाहिरको पक्की सडक र कच्ची सडकको यातायात दररेट कर सहित ।

[illegible] बहादुर पुन
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Gurans Rural Municipality
SUMMARY of RATE ANALYSIS for Building Works 2077/78

S.N.	Items	Unit	Contr.	Dept.
	1. EARTHWORK			
B-1.1	E/W exc.a)in gen. - soft	m^3	538.95	468.65
B-1.2	- BMS	"	615.94	535.60
B-1.3	b) in foun .- soft	"	769.93	669.50
B-1.4	- BMS	"	1224.19	1064.51
B-1.5	Earth fill - soil compact	"	373.75	325.00
B-1.6	- stone	"	4916.25	4275.00
B-1.7	- sand	"	4697.75	4085.00
	2. BRICK WORK			
B-2.1	Brick soling in sand - flat	m^2	1171.62	1018.80
B-2.2	- Edge	"	2001.63	1740.55
	a) For ground floor			
B-2.3a	Brick mas.in c.m. - 1:3	m^3	22114.39	19229.90
B-2.4a	- 1.4	"	21496.84	18692.90
B-2.5a	- 1.6	"	20917.24	18188.90
B-2.6a	- mud	"	17435.50	15161.30
	b) Above ground floor			
B-2.3b	Brick mas.in c.m. - 1:3	m^3	22499.35	19564.65
B-2.4b	- 1.4	"	21881.80	19027.65
B-2.5b	- 1.6	"	21302.20	18523.65
B-2.6b	- mud	"	17810.80	15487.65
	3. STONE WORK			
B-3.1	Stone soling in flooring work	m^3	8136.25	7075.00
B-3.2	Stone soling in foundation work	"	4600.00	4000.00
B-3.3	Stone mas.in c.m. - 1:4	"	14036.90	12206.00
B-3.4	- 1:6	"	12954.75	11265.00
B-3.5	- mud	"	6349.73	5521.50
B-3.6	- dry	"	6066.25	5275.00
	4. WOODEN WORK			
B-4.1	Sal wood - chaukhat	m^3	299653.09	260567.90
	Local hard wood - chaukhat	m^3	99783.09	86767.90
B-4.2	Sal wood - beam	"	265778.23	231111.50
	Local hard wood - beam	"	74993.23	65211.50
B-4.3	Sal wood 1.5" sal fr. - shutters	m^2	16000.45	13913.43
	Local hard wood 1.5" sal fr. - shutters	m^2	8780.58	7635.29
B-4.4	- 4mm glazed	"	10806.41	9396.88
B-4.5	- 4mm plywood	"	10301.18	8957.55
B-4.6	- GI plain sheet	"	9787.40	8510.78
B-4.7	Mosquito net +listi	"	1039.77	904.15
B-4.8	Mosquito net +expend.+listi	"	1671.09	1453.12
B-4.9	Mosquit.net+expen.+1.5"s.fr	"	6890.00	5991.30
B-4.10	4mm glazed fixing+listi	"	1478.43	1285.59
	5. CONCRETE WORK			
B-5.1	PCC - 1:3:6 crushed gr.	m^3	14460.10	12574.00
B-5.2	- 1:2:4 crushed gr.	"	16380.03	14243.50
B-5.3	For RCC - PCC 1:2:4 cru.gr.	"	18404.03	16003.50
B-5.4	- PCC1:1½:3 cru. gr.	"	20118.68	17494.50
B-5.5	- Reinforcement bar	kg	138.10	120.09
B-5.6	- form work slab	m^2	752.76	654.57
B-5.7	- form work colum	"	904.04	786.12
B-5.8	- form work beam	"	1258.24	1094.12
B-5.9	1.5" DPC 1:2:4 - crushed gr.	"	737.75	641.52
B-5.10	75mm PCC 1:2:4 with finish	"	1347.28	1171.55

S.N.	Items	Unit	Contr.	Dept.
	6. ROOFING WORK			
B - 6.1	Colour CGI sheet roof - 2	m^2	1945.46	1691.70
B - 6.2	CGI sheet ridge - 26#	Rm	1783.54	1550.90
B - 6.3	CGI sheet roof - 26 #	m^2	9.00	7.83
B - 6.4	CGI sheet ridge - 26#	Rm	1461.54	1270.90
B - 6.5	4mm ply.in 1.5" sal fr-ceiling	m^2	4803.78	4177.20
	7. STEEL WORK			
B - 7.1	Barbed wire fencing 14#	Rm	66.97	58.23
B - 7.2	Barbed wire fencing 12#	Rm	73.15	63.61
B - 7.3	M.S. grill + paint	kg	155.25	135.00
B - 7.4	Iron angle with red oxide pa.	kg	138.00	120.00
	8. PLASTERING WORK			
B - 8.1	12.5mm c.plaster - 1:3 ceiling	m^2	498.51	433.49
B - 8.2	- 1:4 wall	"	423.66	368.40
B - 8.3	- 1:6 wall	"	393.75	342.39
B - 8.4	20mm cement plaster - 1:3	"	578.74	503.25
B - 8.5	20mm cement plaster - 1:4	"	555.45	483.00
B - 8.6	Flush cem.pointing1:3- brick	"	250.42	217.76
B - 8.7	Ruled cem.pointing1:3- brick	"	295.27	256.76
B - 8.8	Flush cem point 1:3-stone	0	304.67	264.93
B - 8.9	3 mm cement punning	"	300.24	261.08
B - 8.10	Porcelain glazed tile (wall)	"	3183.84	2768.56
B - 8.11	Porcelain glazed tile (floor)	"	3183.84	2768.56
	9. PAINTING WORK			
B - 9.1	2 Coat white wash - in ceiling	m^2	38.87	33.80
B - 9.2	- in wall	"	32.72	28.45
B - 9.3	1 coat snocem (cement paint)	"	73.03	63.50
B - 9.4	2 coat snocem (cement paint)	"	133.98	116.50
B - 9.5	1 coat paint - enamel	"	224.44	195.17
B - 9.6	2 coat paint - enamel	"	336.85	292.91
B - 9.7	- aluminium	"	304.36	264.66
B - 9.8	- red oxide	"		0.00
	10 SANITARY WORK			
B - 10.1	GI Pipe laying - 0.5"	Rm	290.04	252.21
B - 10.2	- 3/4"	"	349.84	304.21
B - 10.3	- 1"	"	524.66	456.23
B - 10.4	HDP Pipe laying - 1/2"	"	50.25	43.70
B - 10.5	- 4"	"	1018.25	885.43
B - 10.6	- 8"	"	2593.52	2255.23
	11. DISMANTLING WORK			
B - 11.1	Dismantling - cem.plaster	m^2	80.73	70.20
B - 11.2	- wall in mud	m^3	792.35	689.00
B - 11.3	- wall in c.m.	"	1584.70	1378.00
B - 11.4	- PCC	"	2990.00	2600.00
B - 11.5	- RCC	"	8222.50	7150.00
B - 11.6	Dismantling - slate roof	m^2	119.54	103.95
	12. MISCELLANEOUS			
B - 12.1	Cut tree of perim. 61-90cm	no.	2616.25	2275.00
B - 12.2	Cut tree of perim.120-180cm	"	11960.00	10400.00
B - 12.3	25mm Sal Eaves board work	m^2	6592.54	5732.65
B - 12.4	Arch form work	"	664.13	577.50
B - 12.5	Vertical form work	"	1881.72	1636.27
B - 12.6	In 1.5"sal fr.- 4mm ply.sh.repl	m^2	1230.59	1070.08
B - 12.7	Reinf. For Window Chaukhat	kg	151.51	131.75
B - 12.8	Iron rod(TOR steel) for RCC	kg	169.28	147.20

Gurans Rural Municipality

RATE ANALYSIS for Building Works F.Y. 2077/78

Items	Descript.	Unit	Quantity	U.Rate	Amount
1. EARTHWORK					
Excavation of soft clay & silty soils including disposal upto 10m lead and 1.5m lift	Unskilled	m.d.	0.70	650.00	455.00
	Equipment				
	3%of labour				13.65
Item No. per	Sub-Total				468.65
1.1 1 **cu.m.**	Contract Rate (1.15)				538.95
Norms - 2(1) page 5	**U.Rate without VAT** per	cu.m.			**538.95**
Earthwork in excav. : soft soil					
Excavation of hard clay and soils mixed with soft moorum stones (upto 30mm size) including disposal upto 10m lead and 1.5m lift	Unskilled	m.d.	0.80	650.00	520.00
	Equipment				
	3%of labour				15.60
Item No. per	Sub-Total				535.60
1.2 1 **cu.m.**	Contract Rate (1.15)				615.94
Norms - 2(2) page 5	**U.Rate without VAT** per	cu.m.			**615.94**
Earthwork in excav. : B.M.Soil					
Excavation of soft soil, disposal upto 10m lead and 1.5m lift in foundation	Unskilled	m.d.	1.00	650.00	650.00
	Equipment				
	3%of labour				19.50
Item No. per	Sub-Total				669.50
1.3 1 **cu.m.**	Contract Rate (1.15)				769.93
Norms - 2(9) page 8	**U.Rate without VAT** per	cu.m.			**769.93**
E/W excav.in found.- soft soil					
Excavation for foundation drain, pipe line etc.in boulder mixed soil, disposal (upto 10m lead and 1.5m lift)	Unskilled	m.d.	1.59	650.00	1033.50
	Equipment				
	3%of labour				31.01
Item No. per	Sub-Total				1064.51
1.4 1 **cu.m.**	Contract Rate (1.15)				1224.19
Norms - 2(14) page 9	**U.Rate without VAT** per	cu.m.			**1224.19**
Earthwork in excav. : B.M.Soil					
Filling with ordinary soil in 15 cm thick layer and hand compaction (haulage distance 10m) with sprinkling water	Unskilled	m.d.	0.50	650.00	325.00
Item No. per	Sub-Total				325.00
1.5 1 **cu.m.**	Contract Rate (1.15)				373.75
Norms - 2(25a) page 15	**U.Rate without VAT** per	cu.m.			**373.75**
Earth filling - compaction work					
Filling by stones in the foundation and levelling including haulage distance upto 30m	Unskilled	m.d.	1.50	650.00	975.00
	Block stone	cu.m.	1.00	2750.00	2750.00
	Bond stone	cu.m.	0.20	2750.00	550.00
Item No. per	Sub-Total				4275.00
1.6 1 **cu.m.**	Contract Rate (1.15)				4916.25
Norms - 6(5) page 39	**U.Rate without VAT** per	cu.m.			**4916.25**
Filling - stone					
Filling by sand and hand compaction (haulage distance 10m) with sprinkling water	Unskilled	m.d.	0.70	650.00	455.00
	Sand	cu.m.	1.10	3300.00	3630.00

Item No.		per	Sub-Total			4085.00
1.7	1	cu.m.	Contract Rate (1.15)			4697.75
Norms - 2(42) page 21			**U.Rate without VAT** per	**cu.m.**		**4697.75**
Filling - sand						

गुराँस गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
रातीमता, दैलेख
कर्णाली प्रदेश,नेपाल

2. BRICK WORKS

Dry brick laying (soling)

a) flat

skilled	m.d.	0.50	950.00	475.00
Unskilled	m.d.	1.00	650.00	650.00
Brick	nos.	420.00	16.00	6720.00
Sand	cu.m.	0.71	3300.00	2343.00
Sub-Total				10188.00
Contract Rate (1.15)				11716.20
U.Rate without VAT per	**sq.m.**			**1171.62**

Item No.		per
2.1	**10**	**sq.m.**
Norms - 11(15a) page 107		
Brick soling - flat		

Dry brick laying (soling)

a) on edge (vertical)

skilled	m.d.	1.00	950.00	950.00
Unskilled	m.d.	3.25	650.00	2112.50
Brick	nos.	750.00	16.00	12000.00
Sand	cu.m	0.71	3300.00	2343.00
Sub-Total				17405.50
Contract Rate (1.15)				20016.33
U.Rate without VAT per	**sq.m.**			**2001.63**

Item No.		per
2.2	**10**	**sq.m.**
Norms - 11(15b) page 107		
Brick soling - vertical		

a. BRICK WORK IN MORTAR (for ground floor)

Chimney (bhatta) brick masonry works along with supplying bricks making cement sand mortar and construction of brick wall including haulage distance upto 30m

a) 1:3

skilled	m.d.	1.50	950.00	1425.00
Unskilled	m.d.	2.20	650.00	1430.00
Brick	nos.	560.00	23.00	12880.00
Cement	m.t.	0.13	19000.00	2470.00
Sand	cu.m	0.27	3300.00	891.00
Add.unskill	m.d.	0.20	650.00	130.00
Scaffolding	3% of add. Unskilled			3.90
Sub-Total				19229.90
Contract Rate (1.15)				22114.39
U.Rate without VAT per	**cu.m.**			**22114.39**

		per
2.3a	**1**	**cu.m.**
Norms - 5(1.b.1 & 2a) page 31		
Brick work in c.m. - 1:3		

Chimney (bhatta) brick masonry works along with supplying bricks making cement sand mortar and construction of brick wall including haulage distance upto 30m

a) 1:4

skilled	m.d.	1.50	950.00	1425.00
Unskilled	m.d.	2.20	650.00	1430.00
Brick	nos.	560.00	23.00	12880.00
Cement	m.t.	0.10	19000.00	1900.00
Sand	cu.m	0.28	3300.00	924.00
Add.unskill	m.d.	0.20	650.00	130.00
Scaffolding	3% of add. Unskilled			3.90
Sub-Total				18692.90
Contract Rate (1.15)				21496.84
U.Rate without VAT per	**cu.m.**			**21496.84**

Item No.		per
2.4a	**1**	**cu.m.**
Norms - 5(1.b2 & 2a) page 32,33		
Brick work in c.m. - 1:4		

Chimney (bhatta) brick masonry works along with supplying bricks making cement sand mortar and construction of brick wall including haulage distance upto 30m

a) 1:6

skilled	m.d.	1.50	950.00	1425.00
Unskilled	m.d.	2.20	650.00	1430.00
Brick	nos.	560.00	23.00	12880.000
Cement	m t.	0.07	19000.00	1330.00
Sand	cu.m	0.30	3300.00	990.00
Add.unskill	m.d.	0.20	650.00	130.00
Scaffolding	3% of add. Unskilled			3.90
Sub-Total				18188.90
Contract Rate (1.15)				20917.24
U.Rate without VAT				**20917.24**

Item No.		per
2.5a	**1**	**cu.m.**
Norms - 5(1.b.3 & 2a) page 32,33		

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Brick work in c.m. - 1:6			per		cu.m.		

गुराँस गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
[illegible], दैलेख
कर्णाली प्रदेश, नेपाल

Chimney (bhatta) brick masonry works along with supplying bricks making mud mortar and construction of brick wall including haulage distance upto 30m			skilled	m.d.	1.00	950.00	950.00
			Unskilled	m.d.	1.70	650.00	1105.00
			Brick	nos.	560.00	23.00	12880.00
			mud	cu.m	0.42	220.00	92.40
			Add.unskill	m.d.	0.20	650.00	130.00
a) mud mortar			Scaffolding	3% of add. Unskilled			3.90
Item No.	per		Sub-Total				15161.30
2.6a	1	cu.m.	Contract Rate (1.15)				17435.50
Norms - 5(1.b6 &2a) page 32,33			**U.Rate without VAT**	cu.m.			**17435.50**
Brick work in mud mortar			per				

b. BRICK WORK IN MORTAR (above ground floor)

Chimney (bhatta) brick masonry works along with supplying bricks making cement sand mortar and construction of brick wall including haulage distance upto 30m			skilled	m.d.	1.50	950.00	1425.00
			Unskilled	m.d.	2.20	650.00	1430.00
			Brick	nos.	560.00	23.00	12880.00
			Cement	m.t.	0.13	19000.00	2470.00
			Sand	cu.m	0.27	3300.00	891.00
a) 1:3			Add.unskill	m.d.	0.70	650.00	455.00
			Scaffolding	3% of add. Unskilled			13.65
Item No.	per		Sub-Total				19564.65
2.3b	1	cu.m.	Contract Rate (1.15)				22499.35
Norms - 5(1.b1 & 2a) page 32,33			**U.Rate without VAT**	cu.m.			**22499.35**
Brick work in c.m. - 1:3			per				

Chimney (bhatta) brick masonry works along with supplying bricks making cement sand mortar and construction of brick wall including haulage distance upto 30m			skilled	m.d.	1.50	950.00	1425.00
			Unskilled	m.d.	2.20	650.00	1430.00
			Brick	nos.	560.00	23.00	12880.00
			Cement	m.t.	0.10	19000.00	1900.00
			Sand	cu.m	0.28	3300.00	924.00
			Add.unskill	m.d.	0.70	650.00	455.00
a) 1:4			Scaffolding	3% of add. Unskilled			13.65
Item No.	per		Sub-Total				19027.65
2.4b	1	cu.m.	Contract Rate (1.15)				21881.80
Norms - 5(1b2 & 2b) page 32,33			**U.Rate without VAT**	cu.m.			**21881.80**
Brick work in c.m. - 1:4			per				

Chimney (bhatta) brick masonry works along with supplying bricks making cement sand mortar and construction of brick wall including haulage distance upto 30m			skilled	m.d.	1.50	950.00	1425.00
			Unskilled	m.d.	2.20	650.00	1430.00
			Brick	nos.	560.00	23.00	12880.00
			Cement	m.t.	0.07	19000.00	1330.00
			Sand	cu.m	0.30	3300.00	990.00
			Add.unskill	m.d.	0.70	650.00	455.00
a) 1:6			Scaffolding	3% of add. Unskilled			13.65
Item No.	per		Sub-Total				18523.65
2.5b	1	cu.m.	Contract Rate (1.15)				21302.20
Norms - 5(1b3 & 2a) page 32,33			**U.Rate without VAT**	cu.m.			**21302.20**
Brick work in c.m. - 1:6			per				

Chimney (bhatta) brick masonry works along with supplying bricks making mud mortar and construction of brick wall including haulage distance upto 30m			skilled	m.d.	1.00	950.00	950.00
			Unskilled	m.d.	1.70	650.00	1105.00
			Brick	nos.	560.00	23.00	12880.00
			mud	cu.m	0.42	200.00	84.00
			Add.unskill	m.d.	0.70	650.00	455.00
			Scaffolding	3% of add. Unskilled			13.65
a) mud mortar			Sub-Total				15487.65
Item No.	per		Contract Rate (1.15)				17810.80
2.6b	1	cu.m.	**U.Rate without VAT**	cu.m			**17810.80**
Norms - 5(1b6 &2a) page 32,33							

राम बहादुर पुरी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Brick work in mud mortar	per	cu.m.

3. STONE WORKS

गुराँस गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
नैनीमता, दैलेख
कर्णाली प्रदेश, नेपाल

Dry stone laying (soling) for flooring

skilled	m.d.	1.00	950.00	950.00
Unskilled	m.d.	3.50	650.00	2275.00
stone	cu.m	1.10	2750.00	3025.00
Sand	cu.m	0.25	3300.00	825.00
Sub-Total				7075.00
Contract Rate (1.15)				8136.25
U.Rate without VAT per	cu.m.			**8136.25**

Item No.		per
3.1	1	cu.m.

Norms - 11(16) page 107

Stone soling

Dry stone laying (soling) for foundation

skilled	m.d.	0.00	950.00	0.00
Unskilled	m.d.	1.50	650.00	975.00
stone	cu.m	1.10	2750.00	3025.00
Sub-Total				4000.00
Contract Rate (1.15)				4600.00
U.Rate without VAT per	cu.m.			**4600.00**

Item No.		per
3.1	1	cu.m.

Norms - 6(5) page 16

Stone soling

Rubble masonry work including supply of hard stone blocks preparing cement sand mortar and construction of the wall upto 5m high haulage distance upto 10m

a) cement sand mortar 1:4

skilled	m.d.	1.50	950.00	1425.00
Unskilled	m.d.	5.00	650.00	3250.00
cement	m.t.	0.159	19000.00	3021.00
Sand	cu.m	0.45	3300.00	1485.00
bl.stone	"	1.00	2750.00	2750.00
bond st.	"	0.10	2750.00	275.00
Sub-Total				12206.00
Contract Rate (1.15)				14036.90
U.Rate without VAT per	cu.m.			**14036.90**

Item No.		per
3.2	1	cu.m.

Norms - 6a(2) page 35

Stone work in c.m. - 1:4

Rubble masonry work including supply of hard stone blocks preparing cement sand mortar and construction of the wall upto 5m high haulage distance upto 10m

a) cement sand mortar 1:6

skilled	m.d.	1.50	950.00	1425.00
Unskilled	m.d.	5.00	650.00	3250.00
cement	m.t.	0.106	19000.00	2014.00
Sand	cu.m	0.47	3300.00	1551.00
bl.stone	"	1.00	2750.00	2750.00
bond st.	"	0.10	2750.00	275.00
Sub-Total				11265.00
Contract Rate (1.15)				12954.75
U.Rate without VAT per	cu.m.			**12954.75**

Item No.		per
3.3	1	cu.m.

Norms - 6a(3) page 35

Stone work in c.m. - 1:6

Rubble masonry work including supply of hard stone blocks preparing mud mortar and construction of the wall upto 5m high haulage distance upto 30m

a) in mud mortar

skilled	m.d.	1.00	950.00	950.00
Unskilled	m.d.	2.25	650.00	1462.50
bl.stone	cu.m	1.00	2750.00	2750.00
bond st.	"	0.10	2750.00	275.00
mud	"	0.42	200.00	84.00
Sub-Total				5521.50
Contract Rate (1.15)				6349.73
U.Rate without VAT per	cu.m.			**6349.73**

Item No.		per
3.4	1	cu.m.

Norms - 6(2) page 36

Stone work in mud mortar

Rubble masonry work including supply of hard stone blocks and construction of the wall upto 5m high haulage distance up to 30m.

a) dry wall

skilled	m.d.	1.00	950.00	950.00
Unskilled	m.d.	2.00	650.00	1300.00
bl.stone	cu.m	1.00	2750.00	2750.00
bond st.	cu.m	0.10	2750.00	275.00
Sub-Total				5275.00

Item No.	per

राम बहादुर पुन
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

3.5	1	cu.m.			
Norms - 6(1) page 36			Contract Rate (1.15)		6066.25
Stone work - dry			**U.Rate without VAT** per	cu.m.	**6066.25**

4. WOODEN WORKS

Making and fixing seasoned sal wood chaukhat

skilled	m.d.	34.00	950.00	32300.00
Unskilled	m.d.	3.40	650.00	2210.00
wood	cu.m	1.10	203000.00	223300.00
holdfast	nos.	92.00	27.86	2562.86
screw	nos.	184.00	1.06	195.04
Sub-Total				260567.90
Contract Rate (1.15)				299653.09
U.Rate without VAT per		cu.m.		**299653.09**

Item No.		**per**
4.1	**1**	**cu.m.**

Norms - 10(1) page 75

Sal wood work - chaukhat

Making and fixing seasoned Local Hard wood chaukhat

skilled	m.d.	34.00	950.00	32300.00
Unskilled	m.d.	3.40	650.00	2210.00
wood	cu.m	1.10	45000.00	49500.00
holdfast	nos.	92.00	27.86	2562.86
screw	nos.	184.00	1.06	195.04
Sub-Total				86767.90
Contract Rate (1.15)				99783.09
U.Rate without VAT per		cu.m.		**99783.09**

Item No.		**per**
4.1.1	**1**	**cu.m.**

Norms - 10(1) page 75

Local hard wood work - chaukhat

Making beams, rafter, purlin cross beams from seasoned sal wood with fitting and fixing

skilled	m.d.	17.65	950.00	16767.50
Unskilled	m.d.	1.76	650.00	1144.00
wood	cu.m	1.05	203000.00	213150.00
killa	L.S.			50.00
Sub-Total				231111.50
Contract Rate (1.15)				265778.23
U.Rate without VAT per		cu.m.		**265778.23**

Item No.		**per**
4.2	**1**	**cu.m.**

Norms - 10(17) page 90

Sal wood work - beam, rafter etc.

Making beams, rafter, purlin cross beams from seasoned Local hard wood with fitting and fixing

skilled	m.d.	17.65	950.00	16767.50
Unskilled	m.d.	1.76	650.00	1144.00
wood	cu.m	1.05	45000.00	47250.00
killa	L.S.			50.00
Sub-Total				65211.50
Contract Rate (1.15)				74993.23
U.Rate without VAT per		cu.m.		**74993.23**

Item No.		**per**
4.2	**1**	**cu.m.**

Norms - 10(17) page 90

Local Hard wood work - beam, rafter etc.

Making and fixing sal wood panelled shutters using 38 mm sal wood frame

Shutter size:
1.07m * 1.982 m=2.114 sq.m.
Hinges (Kabja) - 100 mm
bolt_1(Chheskini) - 100 mm
bolt_2(Chheskini) - 150 mm
lock

skilled	m.d.	10.00	950.00	9500.00
Unskilled	m.d.	1.00	650.00	650.00
wood	cu.m	0.084	203000.00	17052.00
hinges	nos.	6.00	32.00	192.00
bolt_1	nos.	1.00	41.00	41.00
bolt_2	nos.	1.00	54.00	54.00
lock	nos.	1.00	1500.00	1500.00
handle	nos.	2.00	177.00	354.00
Screws	L.S.			70.00
Sub-Total				29413.00
Contract Rate (1.15)				33824.95
U.Rate without VAT per		sq.m.		**16000.45**

Item No.		**per**
4.3	**2.114**	**sq.m.**

Norms - 10(2) page 76

In 1.5" sal frame - shutters

Making and fixing sal wood panelled shutters using 38

skilled	m.d.	10.00	950.00	9500.00

गुराँस गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
रानीमत्ता, दैलेख
कर्णाली प्रदेश,नेपाल

mm Local hard wood frame

Shutter size:
1.07m * 1.982 m=2.114 sq.m.
Hinges (Kabja) - 100 mm
bolt _1(Chheskini) - 100 mm
bolt _2(Chheskini) - 150 mm
lock

Unskilled	m.d.	1.00	650.00	650.00
wood	cu.m	0.084	45000.00	3780.00
hinges	nos.	6.00	32.00	192.00
bolt_1	nos.	1.00	41.00	41.00
bolt_2	nos.	1.00	54.00	54.00
lock	nos.	1.00	1500.00	1500.00
handle	nos.	2.00	177.00	354.00
Screws	L.S.			70.00
Sub-Total				16141.00
Contract Rate (1.15)				18562.15
U.Rate without VAT per		**sq.m.**		8780.58

Item No.	**per**	
4.3	**2.114**	**sq.m.**

Norms - 10(2) page 76

In 1.5" Local Wood - shutters

Making and fixing 4 mm thick glazed shutter using sal wood shutter of the size : 38 mm x 75 mm

(Shutter size: 1.829m*1.22m)

hinges (Kabja) - 100 mm
bolts (Chheskini) - 100 mm

skilled	m.d.	9.00	950.00	8550.00
Unskilled	m.d.	0.90	650.00	585.00
wood	cu.m	0.049	203000.00	9947.00
glass	sq.m.	1.085	957.64	1039.04
hinges	nos.	8.00	32.00	256.00
bolts	nos.	4.00	41.00	164.00
handle	nos.	2.00	177.00	354.00
screws	L.S.			60.00
Sub-Total				20955.04
Contract Rate (1.15)				24098.30
U.Rate without VAT per		**sq.m.**		**10806.41**

Item No.	**per**	
4.4	**2.23**	**sq.m.**

Norms - 10(4) page 78

In 1.5" sal frame - 4 mm glazed

Making and fixing 4 mm commercial plywood flush shutter (plywood both sides) in 38 mm sal wood frame.

Shutter size :
1.092*2.058 = 2.245
lock - special
hinges - 100 mm
bolts - 100 mm

skilled	m.d.	7.00	950.00	6650.00
Unskilled	m.d.	0.70	650.00	455.00
wood	cu.m	0.0346	203000.00	7023.80
Plywwod	sq.m.	4.65	914.60	4252.89
hinges	nos	3.00	32.00	96.00
bolts	nos	2.00	41.00	82.00
lock	nos	1.00	1500.00	1500.00
screws	L.S.			50.00
Sub-Total				20109.69
Contract Rate (1.15)				23126.14
U.Rate without VAT per		**sq.m.**		**10301.18**

Item No.	**per**	
4.5	**2.245**	**sq.m.**

Norms - 10(7) page 80,81

In 1.5"sal fr.- 4mm plywood shutter

Making and fixing 26 # CGI plain sheet flush shutters (CGI sheet both sids) in 38 mm sal wood frame.

Shutter size :
1.092*2.058 = 2.245 sq.m.
hinges - 100 mm
bolts - 100 mm
lock - special

skilled	m.d.	7.00	950.00	6650.00
Unskilled	m.d.	0.70	650.00	455.00
wood	cu.m	0.0346	203000.00	7023.80
sheet	sq.m.	4.65	660.84	3072.91
hinges	nos	3.00	32.00	96.00
bolts	nos	2.00	41.00	82.00
lock	nos	1.00	1500.00	1500.00
handle	nos	1.00	177.00	177.00
screws	L.S.			50.00
Sub-Total				19106.71
Contract Rate (1.15)				21972.72
U.Rate without VAT per		**sq.m.**		**9787.40**

Item No.	**per**	
4.6	**2.245**	**sq.m.**

Norms - 10(9) page 82

In 1.5" sal frame - GI plain sheet

Fixing mosquito proof mesh net using listi.

skilled	m.d.	0.06	950.00	57.00
Unskilled	m.d.	0.006	650.00	3.90
mosquito net	sq.m.	1.05	548.76	576.20
listi	r.m.	4.05	61.00	247.05

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

गुराँस गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
कर्णाली प्रदेश

Item No.	per							
4.7	1	sq.m.	nails	L.S.			20.00
Norms - similar to 10(12) page 85			Sub-Total				904.15
Mosquito net + listi			Contract Rate (1.15)				1039.77
			U.Rate without VAT per	sq.m.			**1039.77**

Fixing mosquito proof mesh net with expended metal net using listi

skilled	m.d.	0.06	950.00	57.00
Unskilled	m.d.	0.006	650.00	3.90
net	sq.m.	1.05	548.76	576.20
exp.net	sq.m.	1.05	522.83	548.97
listi	r.m.	4.05	61.00	247.05
nails	L.S.			20.00
Sub-Total				1453.12
Contract Rate (1.15)				1671.09
U.Rate without VAT per	sq.m.			**1671.09**

Item No.	per	
4.8	1	sq.m.

Norms - similar to 10(12) page 85

Mosquito net + expended net+listi

Making and fixing mosquito proof wire mesh net with expended metal net flush shutter in 38 mm thick sal wood frame.

Shutter size:
1.092*2.058 = 2.245 sq.m.

hinges - 100 mm
bolts - 150 mm

skilled	m.d.	5.00	950.00	4750.00
Unskilled	m.d.	0.50	650.00	325.00
wood	cu.m.	0.026	203000.00	5278.00
Mosq. net	sq.m.	2.13	548.76	1168.86
exp. net	sq.m.	2.13	522.83	1113.62
hinges	nos	3.00	32.00	96.00
bolt	nos	2.00	54.00	108.00
spring	nos	1.00	207.00	207.00
handle	nos	2.00	177.00	354.00
screws	L.S.			50.00
Sub-Total				13450.48
Contract Rate (1.15)				15468.05
U.Rate without VAT per	sq.m.			**6890.00**

Item No.	per	
4.9	2.245	sq.m.

Norms-10(10) page 83

Mosquito net+expended net+frame

Making and fixing 4 mm thick glass using necessary listi.

skilled	m.d.	0.06	950.00	57.00
Unskilled	m.d.	0.006	650.00	3.90
glass	sq.m.	1.00	957.64	957.64
listi	r.m.	4.05	61.00	247.05
nails	L.S.			20.00
Sub-Total				1285.59
Contract Rate (1.15)				1478.43
U.Rate without VAT per	sq.m.			**1478.43**

Item No.	per	
4.10	1	sq.m.

Norms-10 (11) b page 84

4 mm glazed fixing with listi

5. CONCRETE WORKS

Concreting of foundation, vertical faces walls (cement concrete) including supply of materials and haulage distance upto 30m.

a) P.C.C.(1:3:6)
Gravel_1 =40 mm gravel crushed
Gravel_2 =20 mm gravel crushed

skilled	m.d.	1.00	950.00	950.00
Unskilled	m.d.	4.00	650.00	2600.00
cement	m.t.	0.22	19000.00	4180.00
gravel_1	cu.m.	0.65	3700.00	2405.00
gravel_2	cu.m.	0.24	3700.00	888.00
sand	cu.m.	0.47	3300.00	1551.00
Sub-Total				12574.00
Contract Rate (1.15)				14460.10
U.Rate without VAT per	cu.m.			**14460.10**

Item No.	per	
5.1	1	cu.m.

Norms-7.2(c) page 44

P.C.C. - 1:3:6

Concreting of foundation, vertical faces walls (cement concrete) including supply materials and haulage distance upto 30m

a) P.C.C.(1:2:4)

skilled	m.d.	1.00	950.00	950.00
Unskilled	m.d.	4.00	650.00	2600.00
cement	m.t.	0.32	19000.00	6080.00
gravel_1	cu.m.	0.52	3700.00	1924.00

राम बहादुर पुन
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

गुरांस गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
रानीमत्ता, दैलेख
कर्णाली प्रदेश, नेपाल

Gravel_1 =40 mm gravel crushed Gravel_2 =20 mm gravel crushed Gravel_3 =10 mm gravel crushed	gravel_2	cu.m.	0.22	3700.00	814.00
	gravel_3	cu.m.	0.11	3700.00	407.00
	sand	cu.m.	0.445	3300.00	1468.50
Item No. 5.2 — per 1 cu.m.	Sub-Total				14243.50
Norms-7.2(d) page 44	Contract Rate (1.15)				16380.03
P.C.C. - 1:2:4	**U.Rate without VAT per**	**cu.m.**			**16380.03**

Concreting works of super structure deck slabs, beams including supply of materials and haulage distance upto 30m. a) P.C.C. 1:2:4 Gravel_1 =40 mm gravel crushed Gravel_2 =20 mm gravel crushed Gravel_3 =10 mm gravel crushed	skilled	m.d.	0.80	950.00	760.00
	Unskilled	m.d.	7.00	650.00	4550.00
	cement	m.t.	0.32	19000.00	6080.00
	gravel_1	cu.m.	0.52	3700.00	1924.00
	gravel_2	cu.m.	0.22	3700.00	814.00
	gravel_3	cu.m.	0.11	3700.00	407.00
	sand	cu.m.	0.445	3300.00	1468.50
Item No. 5.3 — per 1 cu.m.	Sub-Total				16003.50
Norms-7(4)a page 46	Contract Rate (1.15)				18404.03
PCC for RCC (1:2:4)	**U.Rate without VAT per**	**cu.m.**			**18404.03**

Concreting works of super structure deck slabs, beams including supply of materials and haulage distance upto 30m. a) P.C.C. 1:1.5:3 Gravel_1 =20 mm gravel crushed Gravel_2 =10 mm gravel crushed	skilled	m.d.	0.80	950.00	760.00
	Unskilled	m.d.	7.00	650.00	4550.00
	cement	m.t.	0.40	19000.00	7600.00
	gravel_1	cu.m.	0.57	3700.00	2109.00
	gravel_2	cu.m.	0.29	3700.00	1073.00
	sand	cu.m.	0.425	3300.00	1402.50
Item No. 5.4 — per 1 cu.m.	Sub-Total				17494.50
Norms-7(4)b page 46	Contract Rate (1.15)				20118.68
PCC for RCC (1:1½:3)	**U.Rate without VAT per**	**cu.m.**			**20118.68**

Cutting, bending, placing in position as shown in the drawing & binding by GI wire of reinforcement steel bar for RCC works incl. haulage dist. upto 30m	skilled	m.d.	12.00	950.00	11400.00
	Unskilled	m.d.	12.00	650.00	7800.00
	Rebars	m.t.	1.05	95000.00	99750.00
	bind.wire	kg	10.00	114.00	1140.00
Item No. 5.5 — per 1000 kg	Sub-Total				120090.00
Norms-7.5 page 47	Contract Rate (1.15)				138103.50
Iron rod(TOR steel) for RCC	**U.Rate without VAT per**	**kg**			**138.10**

Making wooden form work for slab and floor including supply and selection of materials fixing, nailing according to drawings, applying primer, placing separa- tors, dismantling forms and hauling upto 30 m distance (Salvage value after using 6 times 0.25%i.e. 0.526*0.75/6)	skilled	m.d.	1.72	950.00	1634.00
	Unskilled	m.d.	2.57	650.00	1670.50
	wood	cu.m.	0.066	45000.00	2958.75
	Nails	kg	2.50	113.00	282.50
Item No. 5.6 — per 10 sq.m.	Sub-Total				6545.75
Norms-8(2a) page 55	Contract Rate (1.15)				7527.61
Form work for slab	**U.Rate without VAT per**	**sq.m.**			**752.76**

Making wooden form work including supply and selection of materials fixing, nailing according to drawings, placing separa- tors, dismantling forms and hauling upto 30 m distance Column height 3 - 4 m	skilled	m.d.	2.400	950.00	2280.00
	Unskilled	m.d.	3.60	650.00	2340.00
	wood	cu.m.	0.066	45000.00	2958.75
	Nail	kg	2.50	113.00	282.50
Item No. 5.7 — per 10 sq.m.	Sub-Total				7861.25
	Contract Rate (1.15)				9040.44

राम बहादुर दुरा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

गुराँस गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
रानीमत्ता, दैलेख
कर्णाली प्रदेश, नेपाल

Norms-8(3c) page 56	U.Rate without VAT per	sq.m.			984.04
Form work for column					

Making wooden form work including supply and selection of materials fixing, nailing according to drawings, placing separa- tors, dismantling forms and hauling upto 30 m distance (beam height upto 0.30m)	skilled	m.d.	4.00	950.00	3800.00
	Unskilled	m.d.	6.00	650.00	3900.00
	wood	cu.m.	0.066	45000.00	2958.75
	killa	kg	2.50	113.00	282.50
Item No. | per	Sub-Total				10941.25
5.8 | 10 | sq.m.	Contract Rate (1.15)				12582.44
Norms-8(4a) page 57	U.Rate without VAT per	sq.m.			1258.24
Form work for beam					

38 mm thick Damp Proof Course of cement concrete of the ratio 1:2:4 **Note :-** Sieved gravel crushed	skilled	m.d.	1.00	950.00	950.00
	Unskilled	m.d.	2.00	650.00	1300.00
	cement	m.t.	0.12	19000.00	2280.00
	sand	cu.m.	0.17	3300.00	561.00
	gravel12mm	cu.m.	0.34	3700.00	1258.00
	W.P.C.	kg	2.88	23.00	66.24
Item No. | per	Sub-Total				6415.24
5.9 | 10 | sq.m.	Contract Rate (1.15)				7377.53
Norms-18(9) page 188	U.Rate without VAT per	sq.m.			737.75
1.5" D.P.C. (1:2:4)					

75 mm thick plain cement concrete of ratio 1:2:4 with cement punning all finish for floor **Note :-** Sieved gravel crushed	skilled	m.d.	1.25	950.00	1187.50
	Unskilled	m.d.	3.00	650.00	1950.00
	cement	m.t.	0.26	19000.00	4940.00
	sand	cu.m.	0.34	3300.00	1122.00
	gravel 20mm	cu.m.	0.68	3700.00	2516.00
Item No. | per	Sub-Total				11715.50
5.10 | 10 | sq.m.	Contract Rate (1.15)				13472.83
Norms-11(d) page 97	U.Rate without VAT per	sq.m.			1347.28
75mm thick P.C.C. (1:2:4) with finish					

6. ROOFING WORKS

26 gause C.G.I. sheet roofing works with supply of materials all complete Colour C G I Sheet	skilled	m.d.	1.10	950.00	1045.00
	Unskilled	m.d.	1.25	650.00	812.50
	CGIsheet	sq.m.	12.00	1216.67	14600.00
	nutbolt	nos.	30.00	5.90	177.00
	J-hook	nos.	25.00	10.27	256.67
	bit.washer	nos.	55.00	0.47	25.85
Item No. | per	Sub-Total				16917.02
6.1 | 10 | sq.m.	Contract Rate (1.15)				19454.57
Norms-9(1) page 69	U.Rate without VAT per	sq.m.			1945.46
CGI sheet roofing - 26 #					

Making ridge of 26 gause C.G.I. plain sheet and fitting with supply of materials all complete Colour C G I Sheet	skilled	m.d.	2.00	950.00	1900.00
	Unskilled	m.d.	3.00	650.00	1950.00
	plain sheet	r.m.	12.00	966.67	11600.00
	nutbolt	nos.	10.00	5.90	59.00
Item No. | per	Sub-Total				15509.00
6.2 | 10 | r.m.	Contract Rate (1.15)				17835.35
Norms-9(2) page 69	U.Rate without VAT per	Rm.			1783.54
CGI sheet ridge - 26 # (3' wide)					

26 gause C.G.I. sheet roofing works with supply of materials all complete Colorless C G I Sheet	skilled	m.d.	1.10	950.00	1045.00
	Unskilled	m.d.	1.25	650.00	812.50
	CGIsheet	sq.m.	12.00	1000.00	12000.00
	nutbolt	nos.	30.00	5.90	177.00
	J-hook	nos.	25.00	10.27	256.67
	bit.washer	nos.	55.00	0.47	25.85

पुन
प्रमुख प्रशासकीय अधि

गुरॉस गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय

Item No.		per	Sub-Total				14317.02
6.3	10	sq.m.	Contract Rate (1.15)				16464.57
Norms-9(1) page 69			U.Rate without VAT	sq.m.			1646.46
CGI sheet roofing - 26 #			per				

Making ridge of 26 gause C.G.I. plain sheet and fitting			skilled	m.d.	2.00	950.00	1900.00
with supply of materials all complete			Unskilled	m.d.	3.00	650.00	1950.00
Colourless C G I Sheet			plain sheet	r.m.	12.00	733.33	8800.00
			nutbolt	nos.	10.00	5.90	59.00
Item No.		per	Sub-Total				12709.00
6.4	10	r.m.	Contract Rate (1.15)				14615.35
Norms-9(2) page 69			U.Rate without VAT	Rm.			1461.54
CGI sheet ridge - 26 # (3' wide)			per				

Making various types of false ceiling in sal wood frame			skilled	m.d.	23.00	950.00	21850.00
of size 50mm*75mm (with 600*900 mm frame size)			Unskilled	m.d.	2.30	650.00	1495.00
using 4 mm commercial plywood			wood	cu.m.	0.45	203000.00	91350.00
Ceiling size			plywood	sq.m.	37.50	914.60	34297.50
9.75 x 3.65 = 35.68 sq.m.			listi, killa	L.S.			50.00
Item No.		per	Sub-Total				149042.50
6.5	35.68	sq.m.	Contract Rate (1.15)				171398.88
Norms-10(16a) page 89			U.Rate without VAT	sq.m.			4803.78
Ceiling - 4mm plywood			per				

7. STEEL WORKS

G.I. barbed wire 14 # fencing with supply of materials			skilled	m.d.	1.076	950.00	1022.20
and fitting all complete			Unskilled	m.d.	5.380	650.00	3497.00
1kg = 10m			barb.wire	Rm	110.00	11.40	1254.00
			Nails/hooks	L.S.			50.00
Item No.		per	Sub-Total				5823.20
7.1	100	m	Contract Rate (1.15)				6696.68
Norms-24(6) page 240			U.Rate without VAT	Rm.			66.97
Barbed wire 14# fencing			per				

G.I. barbed wire 12 # fencing with supply of materials			skilled	m.d.	1.076	950.00	1022.20
and fitting all complete			Unskilled	m.d.	5.380	650.00	3497.00
1kg = 7m			barb.wire	Rm	110.00	16.29	1791.43
			Nails	L.S.			50.00
Item No.		per	Sub-Total				6360.63
7.2	100	m	Contract Rate (1.15)				7314.72
Norms-24(6) page 240			U.Rate without VAT	Rm.			73.15
Barbed wire 12# fencing			per				

Supply, fixing and fitting of MS grill with painting over			grill	kg	1.000	135.00	135.00
primer all complete			Sub-Total				135.00
Item No.		per	Contract Rate (1.15)				155.25
7.3	1	kg	U.Rate without VAT	kg			155.25
MS grill with painting with primer			per				

Supply, fixing and fitting iron angle with painting over			Ms angle	kg	1.000	120.00	120.00
primer all complete			Sub-Total				120.00
Item No.		per	Contract Rate (1.15)				138.00
7.4	1	kg	U.Rate without VAT	kg			138.00
Iron angle with painting over primer			per				

8. PLASTERING WORKS

12.5 mm thick cement sand plastering works in ceiling			skilled	m.d.	15.00	950.00	14250.00

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

a) Cement sand ratio - 1:3

Item No.	per	
8.1	100	sq.m.

Norms-12(1b) page 110

12.5mm cem. plaster in c.m. - 1:3 ceiling

Unskilled	m.d.	20.00	650.00	13000.00
cement	m.t.	0.625	19000.00	11875.00
sand	cu.m	1.28	3300.00	4224.00
Sub-Total				43349.00
Contract Rate (1.15)				49851.35
U.Rate without VAT per	sq.m.			**498.51**

12.5 mm thick cement sand plastering works

a) Cement sand ratio - 1:4

Item No.	per	
8.2	100	sq.m.

Norms-12(1c) page 110

12.5mm cement plaster in c.m. - 1:4

skilled	m.d.	12.00	950.00	11400.00
Unskilled	m.d.	16.00	650.00	10400.00
cement	m.t.	0.538	19000.00	10222.00
sand	cu.m	1.46	3300.00	4818.00
Sub-Total				36840.00
Contract Rate (1.15)				42366.00
U.Rate without VAT per	sq.m.			**423.66**

12.5 mm thick cement sand plastering works

a) Cement sand ratio - 1:6

Item No.	per	
8.3	100	sq.m.

Norms-12(1d) page 110

1/2" cement plaster in c.m. - 1:6

skilled	m.d.	12.00	950.00	11400.00
Unskilled	m.d.	16.00	650.00	10400.00
cement	m.t.	0.382	19000.00	7258.00
sand	cu.m	1.57	3300.00	5181.00
Sub-Total				34239.00
Contract Rate (1.15)				39374.85
U.Rate without VAT per	sq.m.			**393.75**

20 mm thick cement sand plastering works

a) Cement sand ratio - 1:3

Item No.	per	
8.4	100	sq.m.

Norms-12(4a) page 112

20mm cement plaster in c.m. - 1:3

skilled	m.d.	14.00	950.00	13300.00
Unskilled	m.d.	19.00	650.00	12350.00
cement	m.t.	0.960	19000.00	18240.00
sand	cu.m	1.95	3300.00	6435.00
Sub-Total				50325.00
Contract Rate (1.15)				57873.75
U.Rate without VAT per	sq.m.			**578.74**

20 mm thick cement sand plastering works

a) Cement sand ratio - 1:4

Item No.	per	
8.5	100	sq.m.

Norms-12(4a) page 112

20mm cement plaster in c.m. - 1:4

skilled	m.d.	14.00	950.00	13300.00
Unskilled	m.d.	19.00	650.00	12350.00
cement	m.t.	0.810	19000.00	15390.00
sand	cu.m	2.20	3300.00	7260.00
Sub-Total				48300.00
Contract Rate (1.15)				55545.00
U.Rate without VAT per	sq.m.			**555.45**

Flush cement pointing works in cement sand ratio 1:3

a) In brick masonry

Item No.	per	
8.6	100	sq.m.

Norms-14(1c) page 121

Flush cement pointing 1:3 - in brick

skilled	m.d.	10.50	950.00	9975.00
Unskilled	m.d.	12.00	650.00	7800.00
cement	m.t.	0.155	19000.00	2945.00
sand	cu.m	0.32	3300.00	1056.00
Sub-Total				21776.00
Contract Rate (1.15)				25042.40
U.Rate without VAT per	sq.m.			**250.42**

Ruled cement pointing works in cement sand ratio 1:3

a) In brick masonry

skilled	m.d.	10.50	950.00	9975.00
Unskilled	m.d.	18.00	650.00	11700.00
cement	m.t.	0.155	19000.00	2945.00
sand	cu.m	0.32	3300.00	1056.00

राम बहादुर पुन
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Item No.		per			
8.7	100	sq.m.	Sub-Total		25676.00
Norms-14(1c) page 121			Contract Rate (1.15)		29527.40
Ruled cement pointing 1:3 - in brick			**U.Rate without VAT** per	sq.m.	**295.27**

Flush ruled pointing works in cement sand ratio 1:3

a) In stone masonry

skilled	m.d.	10.00	950.00	9500.00
Unskilled	m.d.	14.00	650.00	9100.00
cement	m.t.	0.306	19000.00	5814.00
sand	cu.m	0.630	3300.00	2079.00
Sub-Total				26493.00
Contract Rate (1.15)				30466.95
U.Rate without VAT per	sq.m.			**304.67**

Item No.		per
8.8	100	sq.m.

Norms-14(2c) page 122

Flush cement pointing 1:3 - in stone

3 mm thick fine cement rubbing works

skilled	m.d.	1.00	950.00	950.00
Unskilled	m.d.	1.00	650.00	650.00
cement	kg	53.20	19.00	1010.80
Sub-Total				2610.80
Contract Rate (1.15)				3002.42
U.Rate without VAT per	sq.m.			**300.24**

Item No.		per
8.9	10	sq.m.

Norms-11(20) page 109

3mm cement punning

Porcelain glazed tile (wall) in 1:4 cement sand mortar

Note:-
tile- porcelain glazed tile 4" x 4"

skilled	m.d.	13.00	950.00	12350.00
Unskilled	m.d.	4.50	650.00	2925.00
tile	sq.m	11.00	979.16	10770.76
cement	m.t.	0.056	19000.00	1064.00
sand	cu.m	0.152	3300.00	501.60
wh.cement	kg	3.228	23.00	74.24
Sub-Total				27685.60
Contract Rate (1.15)				31838.44
U.Rate without VAT per	sq.m.			**3183.84**

Item No.		per
8.10	10	sq.m.

Norms-11(7) page 103

Porcelain glazed tile in 1:4 (wall)

Porcelain glazed tile(Floor) in 1:4 cement sand mortar

Note:-
tile- porcelain glazed tile 4" x 4"

skilled	m.d.	13.00	950.00	12350.00
Unskilled	m.d.	4.50	650.00	2925.00
tile	sq.m	11.00	979.16	10770.76
cement	m.t.	0.056	19000.00	1064.00
sand	cu.m	0.152	3300.00	501.60
wh.cement	kg	3.228	23.00	74.24
Sub-Total				27685.60
Contract Rate (1.15)				31838.44
U.Rate without VAT per	sq.m.			**3183.84**

Item No.		per
8.11	10	sq.m.

Norms-11(7) page 103

Porcelain glazed tile in 1:4 (Floor)

9. PAINTING WORKS

2 coat white washing with gum in new surface

a) in ceiling

skilled	m.d.	1.875	950.00	1781.25
Unskilled	m.d.	1.375	650.00	893.75
chuna	kg	22.00	24.00	528.00
gum adhesive	kg	0.88	201.00	176.88
Sub-Total				3379.88
Contract Rate (1.15)				3886.86
U.Rate without VAT per	sq.m.			**38.87**

Item No.		per
9.1	100	sq.m.

Norms-13(1b) page 114

2 coat white washing a) in ceiling

2 coat white washing with gum in new surface

a) in wall

skilled	m.d.	1.50	950.00	1425.00
Unskilled	m.d.	1.10	650.00	715.00
chuna	kg	22.00	24.00	528.00

युग बहादुर पुन
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Item No.	per		gum adhesive	kg	0.88	201.00	176.88
9.2	100	sq.m.	Sub-Total				2844.88
Norms-13(1b) page 114			Contract Rate (1.15)				3271.61
2 coat white washing a) in wall			**U.Rate without VAT** **per**	**sq.m.**			**32.72**

Water proof cement paint (Snowcem) application			skilled	m.d.	3.50	950.00	3325.00
			Unskilled	m.d.	3.50	650.00	2275.00
a) in one coat			Snowcem	kg	30.00	25.00	750.00
Item No.	per		Sub-Total				6350.00
9.3	100	sq.m.	Contract Rate (1.15)				7302.50
Norms-13(12a) page 120			**U.Rate without VAT** **per**	**sq.m.**			**73.03**
1 coat Snowcem painting							

Water proof cement paint (Snowcem) application			skilled	m.d.	6.50	950.00	6175.00
			Unskilled	m.d.	6.50	650.00	4225.00
a) in 2 coats			Snowcem	kg	50.00	25.00	1250.00
Item No.	per		Sub-Total				11650.00
9.4	100	sq.m.	Contract Rate (1.15)				13397.50
Norms-13(12a,b) page 120			**U.Rate without VAT** **per**	**sq.m.**			**133.98**
2 coats Snowcem painting							

Prepared enamel paint application in addition to one base or lining coat (primer)			skilled	m.d.	8.00	950.00	7600.00
			Unskilled	m.d.	5.00	650.00	3250.00
			primer	litre	8.10	431.00	3491.10
a) in one coat			enamel	litre	9.00	575.00	5175.00
Item No.	per		Sub-Total				19516.10
9.5	100	sq.m.	Contract Rate (1.15)				22443.52
Norms-13(5a,b) page 117			**U.Rate without VAT** **per**	**sq.m.**			**224.44**
1 coat enamel painting							

Prepared enamel paint application in addition to one base or lining coat (primer)			skilled	m.d.	12.00	950.00	11400.00
			Unskilled	m.d.	8.00	650.00	5200.00
			primer	litre	8.10	431.00	3491.10
a) in 2 coats			enamel	litre	16.00	575.00	9200.00
Item No.	per		Sub-Total				29291.10
9.6	100	sq.m.	Contract Rate (1.15)				33684.77
Norms-13(5) page 117			**U.Rate without VAT** **per**	**sq.m.**			**336.85**
2 coats enamel painting							

Prepared alluminium paint application work			skilled	m.d.	10.75	950.00	10212.50
			Unskilled	m.d.	10.75	650.00	6987.50
			primer	litre	8.10	362.00	2932.20
a) in 2 coats			alumin.pnt	litre	10.76	586.00	6305.36
			Sand paper	nos.	4.00	7.17	28.67
Item No.	per		Sub-Total				26466.23
9.7	100	sq.m.	Contract Rate (1.15)				30436.16
Norms-13(6) page 117			**U.Rate without VAT** **per**	**sq.m.**			**304.36**
2 coats aluminium painting							

10. SANITARY WORKS

15mm (0.5") dia. G.I. pipe ('B' class) laying including fixing and fitting	plumber	m.d.	0.50	850.00	425.00
	helper	m.d.	1.00	650.00	650.00
	unskilled	m.d.	1.00	650.00	650.00
	red lead	0.10	of unskilled		65.00
	miscellane	0.025	of unskilled		16.25
	pipe	r.m.	30.00	192.00	5760.00

राज बहादुर बुढा,
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Item No.	per		Sub-Total				7566.25
10.1	30	r.m.	Contract Rate (1.15)				8701.19
Norms-17(4a) page 180			U.Rate without VAT per	Rm.			**290.04**
½" dia. G.I. Pipe ('B' class) laying							

20mm (3/4") dia. G.I. pipe ('B' class) laying including fixing and fitting			plumber	m.d.	0.50	850.00	425.00
			helper	m.d.	1.00	650.00	650.00
			Unskilled	m.d.	1.00	650.00	650.00
			red lead	0.10	of unskilled		65.00
			miscellane.	0.025	of unskilled		16.25
			pipe	r.m.	30.00	244.00	7320.00
Item No.	per		Sub-Total				9126.25
10.2	30	r.m.	Contract Rate (1.15)				10495.19
Norms-17(4a) page 180			U.Rate without VAT per	Rm.			**349.84**
3/4" dia. G.I. Pipe laying							

25mm (1") dia. G.I. pipe ('B' class) laying including fixing and fitting			plumber	m.d.	0.50	850.00	425.00
			helper	m.d.	1.50	650.00	975.00
			Unskilled	m.d.	1.50	650.00	975.00
			red lead	0.10	of unskilled		97.50
			miscellane.	0.025	of unskilled		24.38
			pipe	r.m.	30.00	373.00	11190.00
Item No.	per		Sub-Total				13686.88
10.3	30	r.m.	Contract Rate (1.15)				15739.91
Norms-17(4a) page 180			U.Rate without VAT per	Rm.			**524.66**
1" dia. G.I. Pipe laying							

20mm (1/2") dia. HDPE pipe laying with butt welded joints including fittings			plumber	m.d.	1.00	850.00	850.00
			helper	m.d.	1.00	650.00	650.00
			Unskilled	m.d.	2.00	650.00	1300.00
			fuel	litre	0.25	95.00	23.75
			pipe	r.m.	1000.00	40.84	40843.00
			miscellane.	2.5%	of unskilled		32.50
Item No.	per		Sub-Total				43699.25
10.4	1000	r.m.	Contract Rate (1.15)				50254.14
Norms-17(2) page 178			U.Rate without VAT per	Rm.			**50.25**
1/2"dia.H.D.P. pipe laying							

110mm (4") dia. HDPE pipe laying with butt welded joints including fittings			plumber	m.d.	1.50	850.00	1275.00
			helper	m.d.	1.50	650.00	975.00
			Unskilled	m.d.	3.00	650.00	1950.00
			fuel	litre	0.5	95.00	47.50
			pipe	r.m.	50.00	799.51	39975.65
			miscellane.	2.5%	of unskilled		48.75
Item No.	per		Sub-Total				44271.90
10.5	50	r.m.	Contract Rate (1.15)				50912.69
Norms-17(2) page 178			U.Rate without VAT per	Rm.			**1018.25**
4"dia.H.D.P. pipe laying							

225mm dia. HDP pipe laying, fitting and fixing all complete			Plumber	m.d.	2.00	850.00	1700.00
			helper	m.d.	2.00	650.00	1300.00
			unskilled	m.d.	4.00	650.00	2600.00
			equipment	days	2.00	100.00	200.00
			Fuel	litre	1.00	95.00	95.00
			pipe	r.m.	50.00	2137.17	106858.40
			miscellane.	2.51% of labor		65.26	8.33
Item No.	per		Sub-Total				112761.73

रत्न बहादुर पुन
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

10.6	50	r.m.	Contract Rate (1.15)				129675.99
Norms-17(2) page 178			U.Rate without VAT per	Rm.			2593.52
225mm dia.HDP pipe laying and fixing							

11. DISMANTLING WORKS

Dismantling cement or mortared plaster and removing materials upto 10 m away from the site			Unskilled	m.d.	0.108	650.00	70.20
Item No.	per		Sub-Total				70.20
11.1	1	sq.m.	Contract Rate (1.15)				80.73
Norms-19(5) page 191			U.Rate without VAT per	sq.m.			80.73
Dismantling : cement plaster							

Dismantling mud mortared masonry wall and removing materials upto 10 m away from the site			Unskilled	m.d.	1.06	650.00	689.00
Item No.	per		Sub-Total				689.00
11.2	1	cu.m.	Contract Rate (1.15)				792.35
Norms-19(1) page 191			U.Rate without VAT per	cu.m.			792.35
Demolishing : wall in mud							

Dismantling cement mortared masonry wall and removing materials upto 10 m away from the site			Unskilled	m.d.	2.12	650.00	1378.00
Item No.	per		Sub-Total				1378.00
11.3	1	cu.m.	Contract Rate (1.15)				1584.70
Norms-19(2) page 191			U.Rate without VAT per	cu.m.			1584.70
Dismantling: wall in cement mortar							

Dismanling P.C.C. or mortared concrete and removing materials upto 10 m away from the site			Unskilled	m.d.	4.00	650.00	2600.00
Item No.	per		Sub-Total				2600.00
11.4	1	cu.m.	Contract Rate (1.15)				2990.00
Norms-19(4) page 191			U.Rate without VAT per	cu.m.			2990.00
Dismanling : P.C.C.							

Dismanling R.C.C. or R.B.C. works and removing materials upto 10 m away from the site			Unskilled	m.d.	11.00	650.00	7150.00
Item No.	per		Sub-Total				7150.00
11.5	1	cu.m.	Contract Rate (1.15)				8222.50
Norms-19(3) page 191			U.Rate without VAT per	cu.m.			8222.50
Dismanling : R.C.C.							

Dismanling of tile (slate) roofing work including removing, upto 10m and stacking in proper place			skilled	m.d.	0.054	950.00	51.30
			Unskilled	m.d.	0.081	650.00	52.65
Item No.	per		Sub-Total				103.95
11.6	1	m2	Contract Rate (1.15)				119.54
Norms - 2041 Item 19(6) (Page191)			U.Rate without VAT per	m2			119.54
Dismanling of tile(slate) roofing							

12. MISCELLANEOUS

Cutting tree and uprooting and removing them upto 15m distance all complet a) 61cm to 90 cm perimeter	Unskilled	m.d.	3.500	650.00	2275.00

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Item No.	per		Sub-Total		2275.00
12.1	1	no.	Contract Rate (1.15)		2616.25
Norms - 2041 Item 1(1c), 1(2c) Page 1,2			**U.Rate without VAT** per	no.	**2616.25**
Cutting tree with perimeter 61-90cm					

a) 121cm to 180 cm perimeter	unskilled	m.d.	16.000	650.00	10400.00
Item No.	per		Sub-Total		10400.00
12.2	1	no.	Contract Rate (1.15)		11960.00
Norms - 2041 Item 1(1c), 1(2c) Page 1,2			**U.Rate without VAT** per	sq.m.	**11960.00**
Cutting tree with perimeter 121-180cm					

25mm th. Salwood Eaves board work	skilled	m.d.	1.43	950.00	1358.50
	Unskilled	m.d.	0.143	650.00	92.95
	wood	m3	0.275	203000.00	55825.00
	killa	L.S.			50.00
Item No.	per		Sub-Total		57326.45
12.3	10	m2	Contract Rate (1.15)		65925.42
Norms - 2041 Item 10.19 (Page 91)			**U.Rate without VAT** per	m2	**6592.54**
25mm th. Salwood Eaves board work					

Form work for semi-circular arch of radius 1 to 3m	skilled	m.d.	3.000	950.00	2850.00
	Unskilled	m.d.	4.500	650.00	2925.00
Item No.	per		Sub-Total		5775.00
12.4	10	m2	Contract Rate (1.15)		6641.25
Norms - 2041 Item 8(1f) Page 54			**U.Rate without VAT** per	sq.m.	**664.13**
Arch form work					

Making wooden forms incld. Supply and selection of materials at vertical surface, wall etc upto 4 m height and 0.5 m wide	skilled	m.d.	1.44	950.00	1368.00
	Unskilled	m.d.	2.10	650.00	1365.00
	wood	m3	0.066	203000.00	13347.25
	killa	kg	2.500	113.00	282.50
Item No.	per		Sub-Total		16362.75
12.5	10	m2	Contract Rate (1.15)		18817.16
Norms - 2041 Item 8.2b (Page 55)			**U.Rate without VAT** per	m2	**1881.72**
Vertical form work					

Changing of old damaged plywood & re-fixing 4mm th.commercial plywood in door all complete	skilled	m.d.	0.108	950.00	102.60
	Unskilled	m.d.	0.011	650.00	7.15
	Plywood	sq.m.	1.05	914.60	960.33
additional for Lock replacing per no	skilled	md	0.67	add as per case	
additional for handle replacing per no	skilled	md	0.10		
additional for bolt replacing per no	skilled	md	0.04		
additional for spring fitting per no	skilled	md	0.10		
	Nails	L.S.			1070.08
Item No.	per		Sub-Total		1230.59
12.60	1	sq.m.	Contract Rate (1.15)		**1230.59**
Norms - 10(20c) page 91,92			**U.Rate without VAT** per	sq.m.	
In 1.5"sal fr.- 4mm plyw. shutter replace					

Supply, Cutting and Fixing Reinforecement bats for Window Chaukhats	skilled	m.d.	20.00	950.00	19000.00
	Unskilled	m.d.	20.00	650.00	13000.00
	Rebars	m.t.	1.05	95000.00	99750.00
Item No.	per				131750.00
12.7	1000	kg	Sub-Total		151512.50
Norms-10.21 page 92			Contract Rate (1.15)		**151.51**
Reinforcement for Window Chaukhats			**U.Rate without VAT** per	kg	

प्रमुख प्रशासकीय

नगरपालिकाको कार्यालय
रानीमत्ता, दैलेख
कर्णाली प्रदेश,नेपाल

133/143 Reinforcement Bars			skilled	m.d.	0.02	950.00	19.00
Direct cost materials			Unskilled	m.d.	0.03	650.00	19.50
			Structural steel	kg	1.00	94.35	94.35
			Westage @ 5%	kg	1.00	0.05	4.72
			Sub total Rs				137.57
			Tool and plants @ 7 %				9.63
Item No.	per		Total				147.20
5.5	**1000**	**kg**	Contract Rate (1.15)				169.28
Norms-7.5 page 47			**U.Rate without VAT** per	kg			**169.28**
Iron rod(TOR steel) for RCC							

राम बहादुर पुन
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Scanned with CamScanner

Gurans Rural Municipality

Rate Analysis 2077/078

Description of works: Road way excavation in Hard soil including disposal upto 10 m and lift upto 1.5 m etc. all complete as per specification by hydraulic excavator upto 0.8 m3 capacity .BMS

Unit : 1 m3

Spec. cl. No: 905

Norms No.	Labour (A)					Material (B)						Equipment (C)				
	Type	Unit	Qty.	Rate	Amount	Type	Unit	Qty.	Rate	Amount		Type	Unit	Qty.	Rate	Amount
9.01.a						diesel		0.1248	95.00	11.86		excavator	hr	0.0104	2600.00	27.04
				Sub total of A −	0.00				Sub total of B −	11.86					Sub total of C −	27.04
																44.74
				Total (I=A+B+C) :	38.90				Overhead (15%)			Total				

Description of works: Road way excavation in Soft Rock including disposal upto 10 m and lift upto 1.5 m etc. all complete as per specification by hydraulic excavator upto 0.8 m3 capacity .

Unit : 1 m3

Spec. cl. No: 905

Norms No.	Labour (A)					Material (B)						Equipment (C)				
	Type	Unit	Qty.	Rate	Amount	Type	Unit	Qty.	Rate	Amount		Type	Unit	Qty.	Rate	Amount
9.01.a						diesel		0.15	95.00	14.25		excavator	hr	0.0125	2600.00	32.50
															Sub total of C =	32.50
				Sub total of A =	0.00				Sub total of B −	11.25						53.76
				Total (I=A+B+C) :	46.75				Overhead (15%)			Total				

Description of works: Road way excavation in Medium rock including disposal upto 10 m and lift upto 1.5 m etc. all complete as per specification by hydraulic excavator upto 0.8 m3 capacity .

Unit : 1 m3

Spec. cl. No: 905

Norms No.	Labour (A)					Material (B)						Equipment (C)				
	Type	Unit	Qty.	Rate	Amount	Type	Unit	Qty.	Rate	Amount		Type	Unit	Qty.	Rate	Amount
9.01.a						diesel		0.2064	95.00	19.61		excavator	hr	0.0172	2600.00	44.72
															Sub total of C =	44.72
				Sub total of A =	0.00				Sub total of B =	19.61						73.98
				Total (I=A+B+C) :	64.33				Overhead (15%)			Total				

Description of works: Road way excavation in hard rock including disposal upto 10 m and lift upto 1.5 m etc. all complete as per specification by hydraulic excavator upto 0.8 m3 capacity .

Unit : 1 m3

Spec. cl. No. 905

Norms No.	Labour (A)					Material (B)						Equipment (C)				
	Type	Unit	Qty.	Rate	Amount	Type	Unit	Qty.	Rate	Amount		Type	Unit	Qty.	Rate	Amount
9.01.a						diesel		0.2724	95.00	25.88		excavator	hr	0.0227	2600.00	59.02
				Sub total of A =	0.00				Sub total of B =	25.88					Sub total of C =	59.02
				Total (I=A+B+C) :	84.90				Overhead (15%)			Total				97.64

Description of works: Road way excavation in Hard soil / Gravel / Boulder mixed soil including disposal upto 10 m and lift upto 1.5 m etc. all complete as per specification. (manual)

Unit : 1 m3

Dolidar 5.a

Norms No.	Labour (A)					Material (B)						Equipment (C)				
	Type	Unit	Qty.	Rate	Amount	Type	Unit	Qty.	Rate	Amount		Type	Unit	Qty.	Rate	Amount
	Unskilled	md	0.600	650.00	390.00							Tools and plant		3.00%	of L.C.	11.70
				Sub total of A =	390.00				Sub total of B =	0.00					Sub total of C =	11.70
				Sub total of A +B + C =	401.70				Contractor's overhead expenses 15% =						Unit Rate =	461.96

Description of works: Road way excavation in Ordinary rock Soft including disposal upto 10 m and lift upto 1.5 m etc. all complete as per specification. (manual)

Unit : 1 m3

Dolidar 5.b

Norms No.	Labour (A)					Material (B)						Equipment (C)				
	Type	Unit	Qty.	Rate	Amount	Type	Unit	Qty.	Rate	Amount		Type	Unit	Qty.	Rate	Amount
	Unskilled	md	2.000	650.00	1300.00							Tools and plant		3.00%	of L.C.	39.00
				Sub total of A =	1300.00				Sub total of B =	0.00					Sub total of C =	39.00
				Sub total of A +B + C =	1339.00				Contractor's overhead expenses 15% =						Unit Rate =	1539.85

Unit : 1 m3

Description of works: Road way excavation in Medium rock including disposal upto 10 m and lift upto 1.5 m etc. all complete as per specification. (Manual)

Dolidar 5.d

Norms No.	Labour (A)					Material (B)						Equipment (C)				
	Type	Unit	Qty.	Rate	Amount	Type	Unit	Qty.	Rate	Amount		Type	Unit	Qty.	Rate	Amount
		md	4.000	650.00	2600.00							Tools and plant		3.00%	of L.C.	78.00
				Sub total of A =	2600.00				Sub total of B =	0.00					Sub total of C =	78.00
				Sub total of A +B + C =	2678.00				Contractor's overhead expenses 15% =						Unit Rate =	3079.70

Description of works: Road way excavation in Hard rock including disposal upto 10 m and lift upto 1.5 m etc. all complete as per specification. (Manual)

Unit : 1 m3

Dolidar 5.f

Norms No.	Labour (A)					Material (B)						Equipment (C)				
	Type	Unit	Qty.	Rate	Amount	Type	Unit	Qty.	Rate	Amount		Type	Unit	Qty.	Rate	Amount
		md	12.000	650.00	7800.00							Tools and plant		3.00%	of L.C.	234.00
				Sub total of A =	7800.00				Sub total of B =	0.00					Sub total of C =	234.00
				Sub total of A +B + C	8034.00				Contractor's overhead expenses 15%						Unit Rate =	9238.10

राम बहादुर पु
प्रमुख प्रशासकीय

गुरास गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
रानीमत्ता, दैलेख
कर्णाली प्रदेश,नेपाल

Fuel Consumption ltr/hr for PC-200 Excavator = 12.00
Fuel Consumption ltr/cum for PC-200 Excavator = 0.0833
Lubricant required 1% cost of Fuel.

Road way Excavation

Provide Combination of mannual & Machined excavation				
Hard Soil		Percentage	Rate	Amount
Mannual Excavation		10	461.96	46.20
Machined Excavation		90	44.735	40.26
Total				86.46
Soft(Ordinary) Rock		Percentage	Rate	Amount
Mannual Excavation		10	1539.85	153.99
Machined Excavation		90	53.763	48.39
Total				202.37
Medium Rock		Percentage	Rate	Amount
Mannual Excavation		10	3079.70	307.97
Machined Excavation		90	73.980	66.58
Total				374.55
Hard Rock		Percentage	Rate	Amount
Mannual Excavation		10	9239.10	923.91
Machined Excavation		90	97.635	87.87
Total				1011.78

Contractor Rate

Hard Soil	86.46
Soft(Ordinary) Rock	202.37
Medium Rock	374.55
Hard Rock	1011.78

Rate Analysis for Excavator PC 200

$$Q=Q^{std}*K*E(m^3/hr)$$

where,
Q=Estimated Production
0.016666667 Qstd=Estimated Standard Production
0.0500 K=Bucket Factor
E=Job Efficiency

For PC -200,Q^{std}=107 cum/hr
Correction Factor K*E(For soil type iii)=0.54
Q=107.00*0.54=58.00(cum/hr)
Swing Angle Range=19 degree
Convertion Factor of Backhoe=1.30

$$Cm=t_1+t_2+t_3+t_4$$

where,
Cm=Cycle Time
t_1=Excavation Time
t_2=Swing Time(Loaded)
t_3=Dumping Time
t_4=Swing Time(Empty)
For rough estimation,Cm can be found as

$$Cm=Cm^{std}*F(s)$$
$$Cm=19*1.30=24.70$$
$$Q=q*(60*60)/Cm*K*E$$
$$Q=0.80*(60*60)/24.70*0.54=45.64\ (cum/hr)$$
$$T=1/Q=1/45.64=0.022(hr/cum)$$

Provide Combination of 10 percentage mannual and 90 percentage					All Type Of Soil
	Hard Soil	Soft Rock	Medium Rock	Hard Rock	70-15-10-5
Machine	44.74	53.76	73.98	97.64	
Manual	461.96	1539.85	3079.70	9239.10	
Total. Contract Rate	86.46	202.37	374.55	1011.78	178.92
Total UC Rate	75.18	175.98	325.70	879.81	155.58

राम बहादुर बुढा
[illegible] प्रशासकीय अधिकृत

Gurans Rural Municipality
Rate Analysis 2077/078

escription of works: Road way excavation in Hardsoil, including disposal upto 10 m and lift upto 1.5 m etc. all complete as per specification by hydraulic excavator upto 0.8 m3 capacity .BMS

Unit : 1 m3

. cl. No: 905

rms No.	Labour (A)					Material (B)						Equipment (C)				
	Type	Unit	Qty.	Rate	Amount	Type	Unit	Qty.	Rate	Amount		Type	Unit	Qty.	Rate	Amount
01.a						diesel		0.1248	95.00	11.86		excavator	hr	0.0104	1300.00	13.52
				Sub total of A =	0.00				Sub total of B =	11.86					Sub total of C =	13.52
				Total (I=A+B+C) :	25.38				Overhead (15%)			Total				29.19

Description of works: Road way excavation in Soft Rock including disposal upto 10 m and lift upto 1.5 m etc. all complete as per specification by hydraulic excavator upto 0.8 m3 capacity .

Unit : 1 m3

ec. cl. No: 905

Norms No.	Labour (A)					Material (B)						Equipment (C)				
	Type	Unit	Qty.	Rate	Amount	Type	Unit	Qty.	Rate	Amount		Type	Unit	Qty.	Rate	Amount
9.01.a						diesel		0.15	95.00	14.25		excavator	hr	0.0125	1300.00	16.25
				Sub total of A =	0.00				Sub total of B =	14.25					Sub total of C =	16.25
				Total (I=A+B+C) :	30.50				Overhead (15%)			Total				35.08

Description of works: Road way excavation in Medium rock including disposal upto 10 m and lift upto 1.5 m etc. all complete as per specification by hydraulic excavator upto 0.8 m3 capacity .

Unit : 1 m3

Spec. cl. No: 905

Norms No.	Labour (A)					Material (B)						Equipment (C)				
	Type	Unit	Qty.	Rate	Amount	Type	Unit	Qty.	Rate	Amount		Type	Unit	Qty.	Rate	Amount
9.01.a						diesel		0.2064	95.00	19.61		excavator	hr	0.0172	1300.00	22.36
				Sub total of A =	0.00				Sub total of B =	19.61					Sub total of C =	22.36
				Total (I=A+B+C) :	41.97				Overhead (15%)			Total				48.27

Description of works: Road way excavation in hard rock including disposal upto 10 m and lift upto 1.5 m etc. all complete as per specification by hydraulic excavator upto 0.8 m3 capacity .

Unit : 1 m3

Spec. cl. No: 905

Norms No.	Labour (A)					Material (B)						Equipment (C)				
	Type	Unit	Qty.	Rate	Amount	Type	Unit	Qty.	Rate	Amount		Type	Unit	Qty.	Rate	Amount
9.01.a						diesel		0.2724	95.00	25.88		excavator	hr	0.0227	1300.00	29.51
				Sub total of A =	0.00				Sub total of B =	25.88					Sub total of C =	29.51
				Total (I=A+B+C) :	55.39				Overhead (15%)			Total				63.70

Description of works: Road way excavation in Hard soil / Gravel / Boulder mixed soil including disposal upto 10 m and lift upto 1.5 m etc. all complete as per specification. (manual)

Unit : 1 m3

Dolidar 5.a

Norms No.	Labour (A)					Material (B)						Equipment (C)				
	Type	Unit	Qty.	Rate	Amount	Type	Unit	Qty.	Rate	Amount		Type	Unit	Qty.	Rate	Amount
	Unskilled	md	0.600	650.00	390.00							Tools and plant		3.00%	of L.C.	11.70
				Sub total of A =	390.00				Sub total of B =	0.00					Sub total of C =	11.70
				Sub total of A +B + C =	401.70				Contractor's overhead expenses 15% =						Unit Rate =	461.96

Description of works: Road way excavation in Ordinary rock Soft including disposal upto 10 m and lift upto 1.5 m etc. all complete as per specification. (manual)

Unit : 1 m3

Dolidar 5.b

Norms No.	Labour (A)					Material (B)						Equipment (C)				
	Type	Unit	Qty.	Rate	Amount	Type	Unit	Qty.	Rate	Amount		Type	Unit	Qty.	Rate	Amount
	Unskilled	md	2.000	650.00	1300.00							Tools and plant		3.00%	of L.C.	39.00
				Sub total of A =	1300.00				Sub total of B =	0.00					Sub total of C =	39.00
				Sub total of A +B + C =	1339.00				Contractor's overhead expenses 15% =						Unit Rate =	1539.85

Description of works: Road way excavation in Medium rock including disposal upto 10 m and lift upto 1.5 m etc. all complete as per specification. (Manual)

Unit : 1 m3

Dolidar 5.d

Norms No.	Labour (A)					Material (B)						Equipment (C)				
	Type	Unit	Qty.	Rate	Amount	Type	Unit	Qty.	Rate	Amount		Type	Unit	Qty.	Rate	Amount
		md	4.000	650.00	2600.00							Tools and plant		3.00%	of L.C.	78.00
				Sub total of A =	2600.00				Sub total of B =	0.00					Sub total of C =	78.00
				Sub total of A +B + C =	2678.00				Contractor's overhead expenses 15% =						Unit Rate =	3079.70

Description of works: Road way excavation in Hard rock including disposal upto 10 m and lift upto 1.5 m etc. all complete as per specification. [Manual]

Unit : 1 m3

Dolidar 5 f

Norms No.	Labour (A)					Material (B)						Equipment (C)				
	Type	Unit	Qty.	Rate	Amount	Type	Unit	Qty.	Rate	Amount		Type	Unit	Qty.	Rate	Amount
		md	12.000	650.00	7800.00							Tools and plant		3.00%	of L.C.	234.00
				Sub total of A =	7800.00				Sub total of B =	0.00					Sub total of C =	234.00
				Sub total of A +B + C =	8034.00				Contractor's overhead expenses 15% =						Unit Rate =	9239.10

राम बहादुर पुन
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ

Fuel Consumption ltr/hr for PC-200 Excavator = 12.00
Fuel Consumption ltr/cum for PC-200 Excavator = 0.0833
Lubricant required 1% cost of Fuel.

Road way Excavation

Provide Combination of mannual & Machined excavation				
Hard Soil		Percentage	Rate	Amount
Mannual Excavation		10	461.05	46.20
Machined Excavation		90	29.187	26.27
Total				**72.46**
Soft(Ordinary) Rock		Percentage	Rate	Amount
Mannual Excavation		10	1539.85	153.99
Machined Excavation		90	35.075	31.57
Total				**185.55**
Medium Rock		Percentage	Rate	Amount
Mannual Excavation		10	3079.70	307.97
Machined Excavation		90	48.266	43.44
Total				**351.41**
Hard Rock		Percentage	Rate	Amount
Mannual Excavation		10	9239.10	923.91
Machined Excavation		90	63.699	57.33
Total				**981.24**

Contractor Rate (Backhoe Loader)

Hard Soil	72.46
Soft(Ordinary) Rock	185.55
Medium Rock	351.41
Hard Rock	981.24

Rate Analysis for Back Hoe Loader

$$Q=Q^{std}*K*E(m^3/hr)$$

where,
Q=Estimated Production
0.016667 Qstd=Estimated Standard Production
0.0500 K=Bucket Factor
E=Job Efficiency
For PC -200, Q^{std}=107 cum/hr
Correction Factor K*E(For soil type iii)=0.54
Q=107.00*0.54=58.00(cum/hr)
Swing Angle Range=19 degree
Convertion Factor of Backhoe=1.30

$$Cm=t_1+t_2+t_3+t_4$$

where,
Cm=Cycle Time
t_1=Excavation Time
t_2=Swing Time(Loaded)
t_3=Dumping Time
t_4=Swing Time(Empty)
For rough estimation,Cm can be found as

$$Cm=Cm^{std}*F(s)$$
$$Cm=19*1.30=24.70$$
$$Q=q*(60*60)/Cm*K*E$$
$$Q=0.80*(60*60)/24.70*0.54=45.64\ (cum/hr)$$
$$T=1/Q=1/45.64=0.022(hr/cum)$$

Provide Combination of 10 percentage mannual and 90 percentage					All Type Of Soil
	Hard Soil	Soft Rock	Medium Rock	Hard Rock	70-15-10-5
Machine	29.19	35.08	48.27	63.70	
Manual	461.96	1539.85	3079.70	9239.10	
Total. Contract Rate	72.46	185.55	351.41	981.24	162.76
Total UC Rate	63.01	161.35	305.57	853.25	141.53

बहादुर पुन
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत